БНбД 81-95-20
Хавсралт №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар ХББЗА-133/2025

ОРХОН АЙМАГ БАЯН-ӨНДӨР СУМ ШАНД БАГ. ХӨЛ БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙ ШИНЭЧЛЭХ АЖИЛ.

Төсөвт өртгийн дүн: **315 968 058 төгрөг**

/Гурван зуун арван таван сая есөн зуун жаран найман мянга тавин найман төгрөг/

Баталгаажуулсан:

Орхон аймгийн Засаг дарга Б.Зоригтбаяр

Огноо 2025 оны ….р сарын ….-ний өдөр

Орхон аймгийн ерөнхий архитектор бөгөөд
"ХББЗА" УТҮГ-ын захирал Ц.Нэмэхбаяр

Огноо 2025 оны ……-р сарын ……-ний өдөр

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин М.Цэенсүрэн

Төсөв тооцсон: 2025 оны ….-р сарын ….-ний өдөр

Хаяг: Орхон Баян-Өндөр сум Уртбулаг баг

Хөх монгол цогцолбор

Цахим хаяг: tseynsuren@gmail.com

Утас: +976-9935-1961

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

1.Ерөнхий мэдээлэл

1. Байгууллагын нэр: **Хот байгуулалт, барилга захиалагчийн алба ”УТҮГ**
2. Тусгай зөвшөөрлийн дугаар: “ХББЗА”133/2025
3. Ажлын зургийн нэр, байршил шифр:
4. Төсөвчний нэр, хаяг, утас, и-мэйл хаяг: **М.Цэенсүрэн /9935-1961/tseynsuren @gmail.com**

2.Төсвийн тухай тэмдэглэл

ХББЗА-133/2025 шифртэй зураг төсөлтэй Орхон аймаг Баян-Өндөр сум Шанд баг Хөл бөмбөгийн талбай шинэчлэх ажлын төсвийг БНбД 81-95*-12/2020-ийн дагуу боловсруулав.

Ажлын нэр төрөл, хийц, эдлэл, суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл:

Хөл бөмбөгийн талбай шинэчлэх ажил

Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдсэн тухай:

……..

Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл:

зөрөөгүй……

Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай, материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл:

Барилга хот байгуулалтын яам Барилгын хөгжлийн төв ТӨҮГ хамтарсан Барилгын мэдээлэл сэтгүүлийн 2023 оны 10-р сарын №06, 2025 оны 3, 4, 10р сарын үнээр, материалыг Улаанбаатар, Орхон аймгийн төвөөс тээвэрлэхээр төсөвт тусгав.

- Төсөвт өртгийн дүн: **315 968 058 төгрөг**
- Барилгын эзлэхүүн м.куб……
- Барилгын нийт талбай м.кв……
- Ашигтай талбай ……
- 1м.куб-ын өртөг ……
- 1м.кв-ын өртөг ……

Тайлбар бичсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин МОНГОЛ УЛС М.Цэенсүрэн

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**62,795,477**
2	**Материал**	**140,320,961**
3	**Тээвэр**	**6,767,181**
4	**Машин ашиглалт**	**3,050,508**
	Шууд зардлын дүн	**212,934,128**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**19,570,050**
6	**Ашиг / 15%/**	**34,875,627**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**267,379,804**
7	**НӨАТ 10%**	**26,737,980**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**481,284**
	Дүн	**294,599,068**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**5,347,596**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**8,000,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**2,673,798**
	Дүн	**310,620,462**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**5,347,596**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**315,968,058**

Төсөв зохиосон: ...../ М.Цэнсүрэн/

МОНГОЛ УЛС
МАГСАРЖАВЫН ЦЭЕНСҮРЭН
ТӨСӨВЧИН
6117447571, 226-98

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Лего шал хуулах	м2	170
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	12

ЗҮЛЭГНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	20.6
2	Резинэн үрэл тараах б-20мм	1м2	1050
3	Хиймэл зүлэг наах /стандартын дагуу сайн чанарын h=5.5мм/	м2	1050
4	Суваг ус зайлуулах яндан хоолой тавих ф- 100 мм	км	0.025

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ /S=1050М2/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих б=100мм	м3	10.5
2	Ул хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах б-100мм	м3	10.5
3	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	5
4	Бетон талбай цутгах БМ250 б-100	м3	5
5	Бетон талбай цутгах БМ250 б-50	м3	11.6
6	Лего резинэн шал угсрах TPE	м2	111
7	Явган хүний замын хашлага байрлуулах	1м	134
8	Замын тэмдэглэгээг гар будгийн шүршүүрээр хийх	1м2	10

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН ХАШААНЫ АЖИЛ /Н=6М/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нүх ухах h=850мм	м3	2.3
2	Бетон суурь цутгах	м3	2.24
3	Шонгийн нүх эргүүлж булах	м3	2.2
4	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	8.585
5	Квадрат багана угсрах /80х80х3мм/	тн	3.393
6	Холбоос булан төмөр угсрах /булан төмөр 40х40х4мм/	тн	4.492
7	Тэгш өнцөгт төмөр бүслүүр 40х20х2мм	тн	0.23
8	Чих төмөр угсрах 40х40х3мм	тн	0.7
9	Төмөр гадаргууг тосон будгаар 2 үе будах	тн	8.585
10	Төмөр карказтай төмөр утсан тор татах	м2	831.6
11	Төмөр сараалжин хаалга хийж угсрах /хашааны хаалга 1200х2100/	м2	2.52
12	Хөлбөмбөгийн хаалга суурьлуулах /үйлдвэрийн/ 3700х1800	ш	2
13	Хөл бөмбөгийн талбайн хашааны дээвэр тор татаж хийх	м2	1050

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн кронштейн хашаанд угсрах	ш	7
2	Прожекторыг шонд суурилуулах	ш	7
3	Утас АВВГ 2*2.5мм2	м	150

САНДАЛ, ХОГИЙН САВ ХИЙХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	1.184
2	Сандлын тулаас ,холбоос төмөр /квадрат 80х80х4мм/50х50х3	тн	1.184
3	Сандал болон хогийн савыг анкердаж суулгах	тн	0.05
4	Банзан тавцан угсарч хананд бэхлэх /банз б-50мм/	м2	11
5	Банзан тавцан будах	м2	11
6	Хогийн сав байрлуулах /үйлдвэрийн/	1ш	3

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
53-140-01	Лего шал хуулах	м2	170	2.0 / 2	.09 /	15.64 /	7974 / 7974	124713 /	124,713
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскаваторааp ачих	м3	12	2.0 / 2	.04 /	.49 /	7974 / 7974	3923 /	3,923

Нийт Хүн/цаг: 16.13 /

Үндсэн цалин:	128,637
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	21,868
Нэмэгдэл цалин 37% :	47,596
Нийт цалин:	198,100
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	26,744
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	26,942
Ажиллах хүчний зардал:	**251,786**

ЗҮЛЭГНИЙ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	20.6	2.5 / 2	1.54 / 1.41	31.83 / 29.05	8693 / 7974	276672 / 231613	508,285
25-130-11	Резинэн үрэл тараах б-20мм	1м2	1050	3.0 / 2	.12 /	125.69 /	9412 / 7974	1182947 /	1,182,947
11-330-08	Хиймэл зүлэг наах /стандартын дагуу сайн чанарын h=5.5мм/	м2	1050	2.5 / 2	.48 / .01	504 / 10.08	8693 / 7974	4381272 / 80378	4,461,650
23-030-07	Сувагт ус зайлуулах яндан хоолой тавих ф- 100 мм	км	0.025	3.8 / 2	717.07 / 47.17	17.93 / 1.18	10353 / 7974	185594 / 9403	194,998

Нийт Хүн/цаг: 679.44 / 40.31

Үндсэн цалин:	6,347,880
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,079,140
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,348,716
Нийт цалин:	9,775,735
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,319,724
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,329,500
Ажиллах хүчний зардал:	**12,424,959**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ /S=1050М2/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-280-03	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих б=100мм	м3	10.5	2.0 / 2	.01 /	.07 /	7974 / 7974	536 /	536
01-190-07	Ул хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах б-100мм	м3	10.5	3.0 / 2	.54 /	5.68 /	9412 / 7974	53504 /	53,504
11-010-08	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	5	2.1 / 2	5.03 / 3.26	25.13 / 16.3	8118 / 7974	204026 / 129976	334,002
06-010-04	Бетон талбай цутгах БМ250 б-100	м3	5	2.4 / 2	.76 / 1.49	3.81 / 7.43	8549 / 7974	32580 / 59247	91,827
06-010-04	Бетон талбай цутгах БМ250 б-50	м3	11.6	2.4 / 2	.76 / 1.49	8.84 / 17.24	8549 / 7974	75586 / 137453	213,039
11-440-04	Лего резинэн шал угсрах TPE	м2	111	2.5 / 2	.64 /	70.71 / .03	8693 / 7974	614656 / 266	614,921
25-130-05	Явган хүний замын хашлага байрлуулах	1м	134	3.2 / 2	.23 /	30.26 /	9647 / 7974	291891 /	291,891
25-140-01	Замын тэмдэглэгээг гар будгийн шүршүүрээр хийх	1м2	10	4.5 / 2	.62 /	6.2 /	11111 / 7974	68910 /	68,910

Нийт Хүн/цаг: 150.7 / 41 *Үндсэн цалин:*	1,668,631
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	283,667
Нэмэгдэл цалин 37% :	617,393
Нийт цалин:	2,569,692
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	346,908
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	349,478
Ажиллах хүчний зардал:	**3,266,078**

ХӨЛБӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН ХАШААНЫ АЖИЛ /H=6М/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Нүх ухах h=850мм	м3	2.3	2.9 / 2	4.86 /	11.18 /	9268 / 7974	103662 /	103,662
06-010-22	Бетон суурь цутгах	м3	2.24	3.0 / 2	3.49 / 1.42	7.81 / 3.18	9412 / 7974	73484 / 25364	98,848
01-070-02	Шонгийн нүх эргүүлж булах	м3	2.2	1.3 / 2	1.84 /	4.04 /	6968 / 7974	28137 /	28,137
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	8.585	3.2 / 2	6.65 / 5.17	57.13 / 44.4	9647 / 7974	551147 / 354059	905,206
09-040-04	Квадрат багана угсрах /80x80x3мм/	тн	3.393	4.2 / 2	25.54 / 3.03	86.65 / 10.28	10798 / 7974	935692 / 81979	1,017,671
09-041-09	Холбоос булан төмөр угсрах /булан төмөр 40x40x4мм/	тн	4.492	4.0 / 2	22.91 / 3.01	102.91 / 13.52	10589 / 7974	1089732 / 107816	1,197,548
09-041-09	Тэгш өнцөгт төмөр бүслүүр 40x20x2мм	тн	0.23	4.0 / 2	22.91 / 3.01	5.27 / .69	10589 / 7974	55797 / 5520	61,317
09-041-09	Чих төмөр угсрах 40x40x3мм	тн	0.7	4.0 / 2	22.91 / 3.01	16.04 / 2.11	10589 / 7974	169816 / 16801	186,617

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

09-170-04	Төмөр гадаргууг тосон будгаар 2 үе будах	тн	8.585	4.0 / 2	4.56 / .01	39.17 / .12	10589 / 7974	414798 / 938	415,735
51-150-02	Төмөр карказтай төмөр утсан тор татах	м2	831.6	4.9 / 2	1.5 / .01	1249.89 / 4.99	11530 / 7974	14411287 / 39787	14,451,074
09-510-04	Төмөр сараалжин хаалга хийж угсрах /хашааны хаалга 1200x2100/	м2	2.52	3.4 / 2	11.28 / .71	28.42 / 1.78	9883 / 7974	280905 / 14207	295,112
07-460-12	Хөлбөмбөгийн хаалга суурьлуулах /үйлдвэрийн/ 3700x1800	ш	2	3.0 / 2	.97 / .08	1.94 / .16	9412 / 7974	18225 / 1276	19,501
15-080-05	Хөл бөмбөгийн талбайн хашааны дээвэр тор татаж хийх	м2	1050	3.0 / 2	.3 / .11	319.31 / 120.54	9412 / 7974	3005299 / 961186	3,966,485

Нийт Хүн/цаг: 1929.77 / 201.77 *Үндсэн цалин:* 22,746,914

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 3,866,975

Нэмэгдэл цалин 37% : 8,416,358

Нийт цалин: 35,030,247

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 4,729,083

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 4,764,114

Ажиллах хүчний зардал: **44,523,444**

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-560-08	Гадна талбайн гэрэлтүүлгийн кронштейн хашаанд угсрах	ш	7	3.0 / 2	.31 / .02	2.17 / .14	9412 / 7974	20424 / 1116	21,540
38-520-44	Прожекторыг шонд суурилуулах	ш	7	3.4 / 2	3.04 / .25	21.28 / 1.75	9883 / 7974	210310 / 13954	224,265
38-270-61	Утас АВВГ 2*2.5мм2	м	150	3.0 / 2	.21 / .00	31.2 / .65	9412 / 7974	293654 / 5143	298,798

Нийт Хүн/цаг: 54.65 / 2.54 *Үндсэн цалин:* 544,603

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 92,582

Нэмэгдэл цалин 37% : 201,503

Нийт цалин: 838,688

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 113,223

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 114,062

Ажиллах хүчний зардал: **1,065,973**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

САНДАЛ, ХОГИЙН САВ ХИЙХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-141-06	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	1.184	3.2 / 2	6.65 / 5.17	7.88 / 6.12	9647 / 7974	76011 / 48830	124,841
09-041-09	Сандлын тулаас ,холбоос төмөр /квадрат 80x80x4мм/50x50x3	тн	1.184	4.0 / 2	22.91 / 3.01	27.13 / 3.56	10589 / 7974	287231 / 28418	315,649
06-050-07	Сандал болон хогийн савыг анкердаж суулгах	тн	0.05	3.4 / 2	32.62 / 3.03	1.63 / .15	9883 / 7974	16119 / 1209	17,328
10-020-08	Банзан тавцан угсарч хананд бэхлэх /банз б-50мм/	м2	11	2.6 / 2	1.15 / .07	12.69 / .77	8837 / 7974	112138 / 6140	118,278
15-300-04	Банзан тавцан будах	м2	11	2.8 / 2	.17 /	1.87 / .00	9124 / 7974	17062 / 18	17,079
25-160-06	Хогийн сав байрлуулах /үйлдвэрийн/	1ш	3	3.6 / 2	1.72 /	5.16 /	10118 / 7974	52209 /	52,209

Нийт Хүн/цаг: 56.36 / 10.61 *Үндсэн цалин:*	645,385
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	109,715
Нэмэгдэл цалин 37% :	238,792
Нийт цалин:	993,893
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	134,176
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	135,169
Ажиллах хүчний зардал:	**1,263,238**
Бүгд хүн/цаг: ***2887.05 / 296.22*** **Бүгд цалин:**	***32,082,049***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**5,453,948**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**11,870,358**
Нийт цалин:	**49,406,355**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**6,669,858**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**6,719,264**
Ажиллах хүчний зардал:	**62,795,477**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3764	Сандлын холбоос төмөр /квадрат 80х80х4мм/50х50х3	кг	3,500	1187.55	4,156,432	17.81	371	2	280.66	1,854,805
	Резинэн үрэл	тн	1,578,000	12.6	19,882,800	15.25	371	2	280.66	1,587,488
1-4271	Ус	м3	1,818	3.74	6,792	3.74	1	1	960.47	3,588
3-2864	Утас авв г 2*2.5мм2	м	2,500	153	382,500	0.15	371	2	280.66	15,931
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	0.1	1,155	0	371	2	280.66	26
1-0094	Тэлэгчтэй боолт	кг	490	11	5,390	0.01	371	2	280.66	1,317
1-0185	Тарган цавуу	кг	6,813	210	1,430,730	0.24	371	2	280.66	25,146
1-0221	Тосон будаг	кг	8,300	21	174,300	0.03	371	2	280.66	2,755
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,209	32.28	555,500	0.04	371	2	280.66	4,336
1-0686	Төмөр утсан тор	м2	7,000	873.18	6,112,260	4.63	371	2	280.66	481,875
1-3764	Төмөр бүслүүр 40х20х2мм	кг	3,298	230.69	760,816	0.35	371	2	280.66	36,031
1-0517	Төмөр гадас d13х500	ш	500	33.5	16,750	0.04	371	2	280.66	3,942
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	4,500	1.8	8,098	0.06	10	2	461.73	283
	Хиймэл зүлэг наах /стандартын дагуу сайн чанарын h=5500мм/	м2	36,000	1071	38,556,000	2.14	371	2	280.66	223,035
1-3934	Хогийн сав	ш	350,000	3	1,050,000	0.08	371	1	216.56	6,363
1-3764	Холбоос булан төмөр	кг	3,500	4505.48	15,769,166	6.76	371	2	280.66	703,698
1-3973	Харуулдсан хатаалгатай банз	м3	575,000	0.59	341,550	0.39	10	1	348.9	1,347
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	2.17	6,016	0.00	371	2	280.66	260
1-3825	Хаалга тор	м2	7,000	2.57	17,993	0.00	371	1	216.56	207
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	32,000	6.25	200,000	10.63	18	1	323.62	61,892
1-0687	Хөл бөмбөгийн талбайн хамгаалалтын дээврийн тор/мяндас/	м2	4,500	1134	5,103,000	0.12	371	2	280.66	12,516
1-3824	Хөлбөмбөг хаалга /үйлдвэрийн/ 3700х1800	ш	1,150,000	2	2,300,000	0.00	371	1	216.56	161
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	17.59	351,851	0.24	10	3	619.12	1,455
1-3764	Чих төмөр 40х40х3мм	кг	3,500	702.1	2,457,350	1.05	371	2	280.66	109,659
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	91,000	0.04	3,873	0.09	15	1	334.65	470
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	12.42	57,933	0.01	371	2	280.66	1,500
1-0878	Электрод э-50	кг	4,666	223.53	1,043,010	0.26	371	2	280.66	27,000
1-4177	Элс цементэн зуурмаг	м3	180,000	0.04	7,839	0.1	15	1	334.65	525

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0060	Эрэг боолт м-24	кг	5,200	0.63	3,276	0	371	2	280.66	74
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	тн	2,500,000	0.02	54,220	0.02	371	1	216.56	1,969
1-4547	Эрэг боолт, м 8х35	кг	5,200	0.51	2,647	0	371	1	216.56	46
2-1989	Явган хүний замын хашлага	м	9,000	160.8	1,447,200	2.89	180	3	391.34	203,885
1-0421	Бууны сум	ш	1,000	28	28,000	0.14	371	2	280.66	14,942
	Булан шалны	ш	4,000	2.06	8,222	0.00	371	2	280.66	214
1-4180	Бетон хольц b15	м3	299,000	2.18	650,672	5.22	10	1	348.9	18,222
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	262,000	2.28	598,618	5.48	15	1	334.65	27,526
1-4178	Бетон зуурмаг м-250	м3	310,000	16.93	5,248,920	40.64	15	1	334.65	203,987
1-0062	Анкерын боолт	кг	2,500	50.15	125,375	0.06	371	2	280.66	5,901
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	5.48	32,880	0.00	10	1	348.9	15
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	0.01	22	0	10	1	348.9	0
1-4543	Голын элс	м3	22,000	23.07	507,584	38.07	18	1	323.62	221,757
1-4564	Гайк 12х1.75	тн	2,500,000	0.01	13,555	0.01	371	1	216.56	492
2-2428	Ган яндан, 108х4,0	м	47,093	25.23	1,187,921	0.26	371	3	391.34	37,722
1-4174	Даравч шайб 12х2	тн	550,000	0.00	1,789	0.00	371	1	216.56	295
1-0128	Дюбель	кг	2,500	35	87,500	0.04	371	2	280.66	4,118
1-5105	Замын тэмдэглэгээний бугаг	кг	14,500	10.42	151,090	0.01	371	1	216.56	837
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	555,500	0.01	4,977	0.01	10	1	348.9	19
1-5239	Лего резинэн шал /tpe чанартай/	м2	135,000	114.33	15,434,550	0.14	371	2	280.66	14,286
1-5231	Легоны плинтүс	у/м	5,000	71.94	359,722	0.14	371	1	216.56	11,561
1-3825	Квадрат 80х80х3мм	кг	3,500	3403.18	11,911,126	10.18	371	1	216.56	817,538
1-3824	Кронштейн / төмөр/	ш	60,000	7	420,000	0.04	371	1	216.56	2,812
1-0410	Маажин	кг	1,500	9.7	14,552	0.01	371	2	280.66	1,273
1-0277	Модны лак	кг	13,236	0.66	8,736	0	371	2	280.66	87
3-6363	Прожектор упс 500	ш	170,000	7	1,190,000	0.09	371	2	280.66	9,475
1-0236	Өнгийн будаг	кг	17,845	3.85	68,703	0.00	371	2	280.66	517
					140,320,961					**6,767,181**

НИЙТ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5тн-ын кран	1.06	59,489	63,356
13002	Угсралтын агергат	0.7	40,590	28,413
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	1.28	14,071	18,011
3122	Хийн гагнуурын аппарат	3.68	6,810	25,081
8031	Хийн индүү 25тн	0.88	14,000	12,348
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	2.83	18,983	53,627
9008	Цахилгаан зүлгүүр	2.05	4,470	9,146
1006	Эксковатор 0.15м3	2.88	20,160	58,061
9024	Буун цацагч	2.58	4,200	10,817
1017	Бульдозер	0.06	51,955	3,328
7021	Бетон зуурмагийн насос	4.78	20,840	99,632
7005	Авто бетон зуурагч	4.78	0	0
	Авто машин	0	3,450	2
2028	Автокран 5тн	33.52	59,489	1,994,314
2027	Автокран 3тн	3.7	40,000	147,926
	Автомашин	5.56	13,600	75,572
85201	Ачааны машин	0.12	61,739	7,468
3122	Ацетиленийн генератор	0.11	6,810	744
3033	Гагнуурын аппарат	8.51	13,064	111,143
9023	Гүний доргиур	0.45	12,800	5,734
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	0.45	7,192	3,222
3056	Компрессор	1.53	51,118	78,286
5030	Насос	1	14,550	14,550
6007	Нүх өрөмддөг суурь машин	0.58	3,210	1,846
9009	Нураах алх	65.31	3,200	208,992
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	0.35	54,107	18,890

3,050,508