БАТЛАВ
“ЭРДЭНЭТ ҮЙЛДВЭР” ТӨҮГ-ЫН
ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ТЕХНИКИЙН БОДЛОГЫН
ГАЗРЫН ДАРГА П.БАТБОЛОР

2025 оны 06 дугаар сарын 25 өдөр

“АВТО КРАНЫ ИХ ЗАСВАРЫН АЖИЛ”-ЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1.ЗАХИАЛАГЧ: -Барилга засварын цех

2.ТЕХНИК,ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН МЭДЭЭЛЭЛ:

-Үйлдвэрлэсэн орны нэр -ХЯТАД
-Үйлдвэрлэсэн үйлдвэрийн нэр -ZOOMLION
- Үйлдвэрлэсэн огноо -2014он
- Ашиглалтад оруулсан огноо -2014он
- Үйлдвэрлэгчийн эдийн дугаар № 2119
- Үндсэн хөрөнгийн бүртгэлийн дугаар 50-02300
- Ашиглалтын хугацаа -10жил
- Ашигласан хугацаа -10 жил (арван жил)

№	Техникийн үндсэн өгөгдлүүд	Тоо хэмжээ ба үзүүлэлт
1	Төрөл, марк	ZOOMLION QY-25V431
2	Даац	25.0 тн
3	Алслал	33 м
4	Өргөлтийн өндөр	10,0-33,3 м

2.ГҮЙЦЭТГЭХ АЖЛЫН ХЭМЖЭЭ

№	1. Механикийн чиглэлээр хийгдэх ажлууд
1	Хөдөлгүүрт иж бүрэн задаргаа хийх, эд ангиудад оношлогоо хийх, элэгдсэн эд ангиудыг шинээр солих
2	Хөргөлтийн шингэний радиатор шинээр солих
3	Хөргөлтийн шингэний радиаторын дээд, доод ба турба шинээр солих
4	Сумны гулгаануудыг шинээр солих
5	Суманд иж бүрэн засвар хийх
6	Том жижиг дэгээний троссны дамарнуудыг шинээр солих
7	Том жижиг дэгээний тросс шинээр солих
8	Урд, хойд тэнхлэгнүүдийг задалж засварлах, эд ангиудыг шинээр солих
9	Үндсэн болон төхөөрөмжний кабиныг засварлах, шилийг шинээр солих
10	Урд гупер шинээр солих
11	Гидро системийн даралтын шлангнуудыг иж бүрэн шинээр солих
12	Гидрийн банк шинээр солих
13	Төхөөрөмжний үндсэн насос шинээр солих
14	Металл хийцүүдийг будах

15	Эргэхийн хүрдний, элэгдсэн эд ангиудыг шинээр солих
16	Домкратны тавагнуудыг шинээр солих
17	Домкратны цилиндрүүдийг шинээр солих
18	Өргөхийн цилиндр шинээр солих
	2. Цахилгааны чиглэлээр хийгдэх ажлууд
1	Кабины хяналтын самбарыг иж бүрэн шинээр солих
2	Урд, хойд гэрэл, сумны гэрэл шинээр солих
3	Салхины хурд хэмжигч анимометр шинээр солих
4	Хойд кабиныг халаалттай болгох
5	Даац хязгаарлагч болон аюулгүй ажиллагааны багаж, хэрэгслүүдийг тохируулах, баталгаажуулах

3.ГҮЙЦЭТГЭГЧИД ТАВИГДАХ ТУСГАЙ ШААРДЛАГА

-Өргөн тээвэрлэх машин механизмын засвар үйлчилгээ явуулах тусгай зөвшөөрөлийн 4.2-т заасан аж, ахуй нэгжээр засвар хийлгэх.

-Авто кранд гүйцэтгэгч компаний мэргэжилтнүүдтэй хамтран эвдрэл, гэмтлийн оношлогоог нарийвчлан дахин хийнэ. Эвдрэл, гэмтэл илэрсэн тохиолдолд гэрээний үнийн дүнгээс хэтрүүлэхгүй сэлбэгээр хангах.

-Ашиглалтын заавар, техникийн бичиг баримттай байна.

4.ЗАСВАРЛАСАН ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙГ ХҮЛЭЭН АВАХ

-Ачаа өргөх краныг төхөөрөмжлөх, аюулгүй ашиглах дүрмийн дагуу шалгаж авна.

5.ГҮЙЦЭТГЭСЭН АЖЛЫН ЧАНАРТ ТАВИГДАХ ШААРДЛАГУУД

Авто кранд шинээр суурилуулах, сэлбэг хэрэгсэл, тоноглолууд нь, хөндлөнгийн мэргэжлийн байгууллагаар баталгаажсан чанарын гэрчилгээтэй байх

6.Ажил гүйцэтгэх хугацаа: Гэрээ байгуулагдсан цагаас хуанлийн 45 хоногт.

7.Ажлын баталгаат хугацаа

-18 сар

ЗӨВШӨӨРСӨН:

МЕХАНИКИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА,
ЕРӨНХИЙ МЕХАНИК Б.ЧИНЗОРИГ

ХЯНАСАН:
БАРИЛГА ЗАСВАРЫН ЦЕХИЙН
ДАРГА М.ТӨМӨРТОГОО

БОЛОВСРУУЛСАН:
БАРИЛГА ЗАСВАРЫН ЦЕХИЙН
ҮЙЛДВЭР ТЕХНИКИЙН ТОВЧООНЫ
ДАРГЫН АЖИЛ ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ Я.ОРГИЛ

БАРИЛГА ЗАСВАРЫН ЦЕХИЙН
АВТОМЕХАНИЗМЫН ХЭСГИЙН ДАРГА Д.ДЭЛГЭРЦОГТ