ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 202512171
Захиалагч: Цагаан овоо сумын ЗДТГ

Дорнод аймгийн Цагаан овоо сумын "Малчид хөгжлийн төв"-ийн барилга угсралтын ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн:249,942,809
(хоёр зуун дөчин-есөн сая, есөн зуун дөчин-хоёр мянга, найман зуун есөн төгрөг)

Баталгаажуулсан **Зураг төслийн:**
Захирал: ...../
Огноо:

Хянасан **Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:...../**
Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Б.Ишдолгор/
Төсөв тооцсон огноо: 2025.12.17

МОНГОЛ УЛС 13-813 УХХ2975 Б.ИШДОЛГОР МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Т-БУА ХҮТАЦКАГҮЙ

Хаяг: УБ, БЗД.....
Имэйл: isheeb0310@gmail.com
Дугаар: 98115887

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР:
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР:
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: Б.ИШДОЛГОР
АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР:

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	ДБС-ын 2004 оны 177 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилгын цахилгаан, холбооны угсралтын ажлын төсвийн суурь норм, түүний хавсралтууд, нэмэлтүүд
4	ДБСайдын 2003 оны 113 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №1
5	БХБСайдын 2006 оны 21 дүгээр тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №2
6	БХБСайдын 2008 оны 55 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №3
7	БХБСайдын 2017 оны 199 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь норм. Нэмэлт №6
8	БХБ Сайдын 2019 оны 217-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
9	ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 249,942,809 **төгрөг**

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

МОНГОЛ УЛС 13-813 ТХ2975 Бадамсэнгээжийн Ишдолгор МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Тамга/за/ ХУГАЦААГҮЙ

Мэргэшсэн төсөвчин: .....Б.Ишдолгор//

Дугаар: 98115887
Имэйл: isheeb0310@gmail.com
Хаяг: УБ, БЗД.....

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО (ТОХИРГОО ХИЙГДСЭН)

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**50,121,928**
2	**Материал**	**109,397,108**
3	**Тээвэр**	**6,143,913**
4	**Машин ашиглалт**	**4,520,390**
	Шууд зардлын дүн	**170,183,339**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал 72.3%**	**18,513,980**
6	**Ашиг 15%**	**28,304,598**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**217,001,918**
7	**НӨАТ 10%**	**21,700,192**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**390,603**
	Дүн	**239,092,713**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**4,340,038**
10	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**2,170,019**
	Дүн	**245,602,770**
11	**Магадлашгүй ажил 2**	**4,340,038**
	Дүн	**249,942,809**

Төсөв зохиосон: ...../ Б.Ишдолгор/

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газар шорооны ажил	458,023	219,290	0	97,989	0	81,001	59,742
2	Суурын ажил	16,175,608	2,295,841	9,016,398	992,515	912,958	848,035	2,109,862
3	Хана, хамар ханын ажил	16,221,657	1,807,117	11,435,893	187,910	7,358	667,511	2,115,868
4	Хаалга, цонхны ажил	8,573,945	765,649	6,317,628	30,931	58,583	282,814	1,118,341
5	Хучилтын ажил	40,286,535	11,105,222	19,459,670	8,963	355,880	4,102,034	5,254,765
6	Шалны ажил	39,789,329	7,890,046	18,626,224	2,964,646	2,204,084	2,914,416	5,189,912
7	Дээврийн ажил	29,937,076	6,526,536	16,362,364	173,861	558,715	2,410,764	3,904,836
8	Гадна заслын ажил	27,813,717	4,738,933	17,258,956	5,221	432,269	1,750,462	3,627,876
9	Дотор заслын ажил	21,897,075	9,565,549	4,872,747	167	1,069,161	3,533,311	2,856,140
10	Бусад ажил	2,472,964	635,061	1,107,165	54,416	119,184	234,578	322,561
11	Дотор гэрэлтүүлэг хүчит төхөөрөмж угсрах ажил	13,375,987	4,572,684	4,940,063	3,771	425,723	1,689,053	1,744,694
	НИЙТ ДҮН:	217,001,918	50,121,928	109,397,108	4,520,390	6,143,913	18,513,980	28,304,598

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-03	Шугаман суурийн нүх механизмаар ухах	м3	26.496	2.0 / 2	.01 /	.18 /	5212 / 5212	925 /	925
01-060-03	Шугаман суурийн нүх гараар засч ухах	м3	2.944	2.9 / 2	4.86 /	14.32 /	6056 / 5212	86702 /	86,702
01-390-02	Механизмаар булах	м3	26.3	/ 2	/	/	/ 5212	/	
01-070-02	Гараар эргүүлж булах	м3	2.92	1.3 / 2	1.84 /	5.36 /	4554 / 5212	24408 /	24,408

Нийт Хүн/цаг: 19.8538552 / 0 *Үндсэн цалин:* 112,035

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 19,046

Нэмэгдэл цалин 37% : 41,453

Нийт цалин: 172,534

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 23,292

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 23,465

Ажиллах хүчний зардал: **219,290**

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх	м3	4.416	2.4 / 2	.76 / 1.49	3.37 / 6.56	5587 / 5212	18805 / 34202	53,007
06-010-24	Төмөр бетон шугаман суурь цутгах	м3	29.44	3.1 / 2	5.33 / .36	156.93 / 10.6	6227 / 5212	977203 / 55239	1,032,441
06-010-08	Баганын төмөр бетон суурь цутгах	м3	1.35	2.8 / 2	9.74 / .51	13.14 / .69	5962 / 5212	78367 / 3588	81,955
06-050-13	Бетон ба дэвсгэр үеийг арматурчилах	тн	0.05	2.5 / 2	17.25 / 2.45	.86 / .12	5680 / 5212	4898 / 637	5,535

Нийт Хүн/цаг: 174.3024702 / 17.971376 *Үндсэн цалин:* 1,172,939

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 199,400

Нэмэгдэл цалин 37% : 433,988

Нийт цалин: 1,806,326

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 243,854

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 245,660

Ажиллах хүчний зардал: **2,295,841**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-770-02	Канад модон каркас угсрах	м3	2.648	2.8 / 2	17.43 / 2.12	46.17 / 5.61	5962 / 5212	275242 / 29259	304,501
10-050-05	Каркасан ханыг 10мм зузаан ОСБО хавтангаар бүрэх	м2	241	2.0 / 2	.22 / .03	52.13 / 7.23	5212 / 5212	271693 / 37683	309,375
10-050-05	Каркасан ханыг 10мм зузаан МДП хавтангаар бүрэх	м2	241	2.0 / 2	.22 / .03	52.13 / 7.23	5212 / 5212	271693 / 37683	309,375

Нийт Хүн/цаг: 150.4226264 / 20.07376 *Үндсэн цалин:* 923,252

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 156,953

Нэмэгдэл цалин 37% : 341,603

Нийт цалин: 1,421,808

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 191,944

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 193,366

Ажиллах хүчний зардал: **1,807,117**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-120-04	Вакум цонх угсрах	м2	15	3.3 / 2	1.99 / .38	29.82 / 5.7	6381 / 5212	190272 / 29708	219,980
10-600-05	Цонхны зай завсрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжиж дулаалах	м2	15	3.0 / 2	.15 / .01	2.28 / .18	6150 / 5212	14022 / 938	14,960
10-590-04	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	2	3.0 / 2	7.77 / .15	15.54 / .31	6150 / 5212	95575 / 1596	97,171
10-180-04	Хамар хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	3.78	3.4 / 2	1.24 / .37	4.67 / 1.4	6459 / 5212	30177 / 7290	37,466
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шуршдэг хөөсөөр чигжих	м2	7.98	3.0 / 2	.43 / .01	3.46 / .06	6150 / 5212	21299 / 291	21,591

Нийт Хүн/цаг: 55.7745 / 7.64066 *Үндсэн цалин:* 391,168

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 66,499

Нэмэгдэл цалин 37% : 144,732

Нийт цалин: 602,399

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 81,324

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 81,926
Ажиллах хүчний зардал: **765,649**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-080-10	Заамал модон ханатай барилгын банзан зулавчтай модон хучилт хийх	м2	288	2.7 / 2	1.42 / .16	409.1 / 47.23	5868 / 5212	2400622 / 246173	2,646,795
12-160-04	Базальт вүүл хавтангаар модон хучилт, дулаалах d-150мм	м2	288	3.0 / 2	.54 / .00	155.23 / 1.32	6150 / 5212	954677 / 6905	961,582
08-040-05	Хана ба суурийн хэвтээ ус тусгаарлагчийг 1 үе хар цаас нааж хийх	м2	288	2.8 / 2	.58 / .04	166 / 10.63	5962 / 5212	989711 / 55389	1,045,100
12-060-14	Керамзит хайргаар дээврийн дулаалга хийх	м3	86.4	2.5 / 2	1.18 / .98	101.91 / 84.67	5680 / 5212	578842 / 441310	1,020,152

Нийт Хүн/цаг: 832.248 / 143.856 *Үндсэн цалин:* 5,673,630
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 964,517
Нэмэгдэл цалин 37% : 2,099,243
Нийт цалин: 8,737,390
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,179,548
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,188,285
Ажиллах хүчний зардал: **11,105,222**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-08	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	86.4	2.1 / 2	3.03 / 1.26	261.49 / 108.86	5306 / 5212	1387464 / 567399	1,954,863
11-010-14	Бетон шал цутгах	м3	28.8	2.2 / 2	4.25 / 3.69	122.51 / 106.27	5399 / 5212	661444 / 553890	1,215,334
11-160-07	Цементэн зуурмаг дээр мозайкан шалны ваараан хавтанцар наах /15-20м2/ талбайтай	м2	284	2.5 / 2	.39 / .15	111.16 / 44.02	5680 / 5212	631375 / 229432	860,807

Нийт Хүн/цаг: 495.15952 / 259.156 *Үндсэн цалин:* 4,031,004
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 685,271
Нэмэгдэл цалин 37% : 1,491,472

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	6,207,746
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	838,046
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	844,253
Ажиллах хүчний зардал:	**7,890,046**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-100-04	Банзан шувуу нуруу угсрах	м3	8.64	2.6 / 2	32.23 / 2.09	278.46 / 18.06	5774 / 5212	1607805 / 94116	1,701,921
12-150-04	Модон сараалжтай долгионт төмөр дээвэр хийх	м2	360	2.6 / 2	.73 / .06	263.88 / 20.88	5774 / 5212	1523643 / 108827	1,632,470

Нийт Хүн/цаг:	542.335968 / 38.9376	*Үндсэн цалин:*	3,334,391
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	566,846
		Нэмэгдэл цалин 37% :	1,233,725
		Нийт цалин:	5,134,962
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	693,220
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	698,355
		Ажиллах хүчний зардал:	**6,526,536**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-790-04	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	201.6	3.4 / 2	1.7 / .19	343.45 / 38.91	6459 / 5212	2218316 / 202793	2,421,109

Нийт Хүн/цаг:	343.44576 / 38.9088	*Үндсэн цалин:*	2,421,109
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	411,589
		Нэмэгдэл цалин 37% :	895,810
		Нийт цалин:	3,728,508
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	503,349
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	507,077
		Ажиллах хүчний зардал:	**4,738,933**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-550-06	Тааазанд модон каркас зангидаж гипсэн хавтан угсрах	м2	284	4.0 / 2	1.17 / .05	332.28 / 14.77	6921 / 5212	2299710 / 76971	2,376,681
15-240-08	Тааазанд замаскан тэгшилгээ хийх	м2	284	3.1 / 2	.7 /	197.75 / .2	6227 / 5212	1231384 / 1036	1,232,420
15-310-11	Тааз эмульсэн будгаар будах	м2	284	3.0 / 2	.73 / .00	207.09 / .82	6150 / 5212	1273621 / 4293	1,277,913

Нийт Хүн/цаг: 737.122 / 15.7904 *Үндсэн цалин:* 4,887,014

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 830,792

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,808,195

Нийт цалин: 7,526,002

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,016,010

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,023,536

Ажиллах хүчний зардал: **9,565,549**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-230-05	Шат довжоо цутгах	м3	1.09	3.0 / 2	37.48 / 2	40.85 / 2.18	6150 / 5212	251247 / 11362	262,609
06-010-04	Бетон хаяавч цутгах	м3	5.152	2.4 / 2	.76 / 1.49	3.93 / 7.66	5587 / 5212	21939 / 39902	61,842

Нийт Хүн/цаг: 44.7800544 / 9.835872 *Үндсэн цалин:* 324,451

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 55,157

Нэмэгдэл цалин 37% : 120,047

Нийт цалин: 499,655

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 67,453

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 67,953

Ажиллах хүчний зардал: **635,061**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

20-070-04	Оролтын ерөнхий самбар угсрах	ширхэг	1	3.8 / 2	8.15 / .14	8.15 / .14	6767 / 5212	55138 / 756	55,893
20-250-04	Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	1	2.9 / 2	.71 / .00	.71 / .00	6056 / 5212	4324 / 10	4,334
20-260-08	Люминесцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	14	2.8 / 2	1.74 / .00	24.36 / .01	5962 / 5212	145234 / 73	145,307
20-250-08	Таазны лед гэрэлтүүлэгч угсрах 1х24Вт	ширхэг	1	3.0 / 2	.66 / .01	.66 / .01	6150 / 5212	4059 / 42	4,101
20-250-08	Лед гэрэлтүүлэгч угсрах 1х40Вт	ширхэг	2	3.0 / 2	.66 / .01	1.32 / .02	6150 / 5212	8118 / 83	8,201
20-230-05	Далд угсрах унтраалга тавих	ширхэг	3	3.0 / 2	.21 / .00	.63 / .01	6150 / 5212	3874 / 63	3,937
20-230-05	Далд угсрах 2 туйлт унтраалга тавих	ширхэг	3	3.0 / 2	.21 / .00	.63 / .01	6150 / 5212	3874 / 63	3,937
20-230-10	Газардуулгын контакттай хоёрлосон розетка тавих	ширхэг	9	3.0 / 2	.21 / .00	1.89 / .01	6150 / 5212	11624 / 47	11,670
20-210-04	Утас салбарлах, унтраалга розетканы хайрцаг тавих	м	21	3.3 / 2	.47 / .14	9.81 / 2.94	6381 / 5212	62578 / 15323	77,902
20-180-04	Утас далд угсрах 2.5м2	м	200	2.9 / 2	.18 / .01	35.6 / 2	6056 / 5212	215594 / 10424	226,018
20-170-10	4мм2 огтлолтой утас	м	305	3.1 / 2	.03 / .03	10.07 / 9.15	6227 / 5212	62675 / 47690	110,365
20-170-11	16мм2 огтлолтой утас	м	20	3.7 / 2	.15 / .21	3 / 4.2	6690 / 5212	20070 / 21890	41,960
20-160-04	Хуванцар хоолойг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, бананд угсрах. 15-32 мм	метр	330	3.1 / 2	.47 / .17	156.09 / 57.09	6227 / 5212	971972 / 297553	1,269,526
01-060-03	Газардуулгын шонгийн нүх гараар ухах	м3	0.5	2.9 / 2	4.86 /	2.43 /	6056 / 5212	14725 /	14,725
01-070-02	Эргүүлж булах	м3	0.5	1.3 / 2	1.84 /	.92 /	4554 / 5212	4179 /	4,179
30-130-03	Газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ширхэг	6	2.2 / 2	.89 / .09	5.35 / .52	5399 / 5212	28863 / 2689	31,552
38-350-13	100мм2 хүртэл хөндлөн огтлолтой туузан төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг барилгын хана таазанд буудаж бэхлэх	м	32	3.4 / 2	.26 / .01	8.32 / .2	6459 / 5212	53739 / 1017	54,756
34-200-04	Аянгаас хамгаалах цахилгаан гүйдэл зайлуулагч канат байрлуулах	м	61	4.2 / 2	.6 / .03	36.5 / 1.95	7058 / 5212	257634 / 10174	267,808

Нийт Хүн/цаг: 306.43165 / 78.2612 *Үндсэн цалин:*	2,336,172
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	397,149
Нэмэгдэл цалин 37% :	864,384
Нийт цалин:	3,597,706
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	485,690
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	489,288
Ажиллах хүчний зардал:	**4,572,684**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***3701.8764042 / 630.431668***	**Бүгд цалин:**	***25,607,165***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**4,353,218**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**9,474,651**
		Нийт цалин:	**39,435,034**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**5,323,730**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**5,363,165**
		Ажиллах хүчний зардал:	**50,121,928**

[redacted]

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

СУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0671	Сийрс	м2	300	4.416	1,325	.0022	850	2	280.66	527
1-4271	Ус	м3	1,000	7.6614	7,661	.0077	1	1	960.47	7
1-0795	Тос	кг	1,200	3.5235	4,228	.0044	850	2	280.66	1,051
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	3,600	2.3805	8,570	.0024	850	1	216.56	438
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	14,500	20.7052	300,225	.704	5	2	583.93	2,055
1-0811	Хар цаас	м2	5,500	1.053	5,792	.0011	850	2	280.66	266
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	5,000	6.6684	33,342	.0077	850	2	280.66	1,829
1-4334	Хайрга	м3	15,000	29.3514	440,271	26.8565	5	2	583.93	78,412
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	9.2658	3,467,657	2.4471	850	1	216.56	450,446
1-0879	Электрод э-42	кг	4,500	38.372	172,674	.0445	850	2	280.66	10,619
1-0060	Эрэг боолт	кг	5,200	.0405	211	.0000	850	2	280.66	11
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	14,500	2.1735	31,516	.0739	5	2	583.93	216
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	495,000	.0765	37,889	.0038	5	1	453.71	9
1-0733	Арматур	тн	2,522,727	1.5185	3,830,813	1.5185	850	1	216.56	279,523
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.1054	265,810	.1054	850	1	216.56	19,395
1-4543	Голын элс	м3	15,000	18.1072	271,609	29.8769	5	1	453.71	67,777
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	495,000	.2764	136,806	.1658	5	1	453.71	376
					9,016,398					**912,958**

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0094	Хадаас	кг	4,600	7.944	36,542	.0091	850	2	280.66	2,179
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	4,000	17.834	71,336	.0205	850	2	280.66	4,893
1-0060	Эрэг боолт	кг	5,200	1.0592	5,508	.0012	850	2	280.66	286
1-4328	Бэхэлгээ	кг	1,600	9.93	15,888	.0112	0	1	0	0
1-4151	Дүнзэнцэр 25*10см	м3	550,000	.8897	489,350	.0607	0	1	0	0
1-4012	Зүсмэл 1-р зэрэг зузаан5см	м3	550,000	1.8907	1,039,870	.1327	0	1	0	0
1-0494	Мдп хавтан, 10мм зузаан	м2	25,000	253.05	6,326,250	1.2187	0	2	0	0
1-0494	Осбо хавтан, 10мм зузаан	м2	13,500	253.05	3,416,175	1.2187	0	2	0	0

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0424	Үжил эсэргүүцэгч	кг	2,935	11.916	34,973	.0126	0	2	0	0
					11,435,893					**7,358**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	5,000	.2355	1,177	.0003	850	2	280.66	65
1-4325	Хаалганы эвлүүлэг	м2	125,000	3.78	472,500	1.4833	5	2	583.93	4,331
1-0861	Шураг	кг	2,800	.8	2,240	.0009	850	2	280.66	216
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	12,000	1.5	18,000	.0018	850	3	391.34	604
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	12,000	5.745	68,940	.007	850	3	391.34	2,312
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,727	1.4175	3,866	.0016	850	2	280.66	382
	Бүргэд хаалга	ш	680,000	2	1,360,000	.2	850	2	280.66	47,712
1-4412	Вакум цонх	м2	292,727	15	4,390,905	1.0143	5	2	583.93	2,961
					6,317,628					**58,583**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0673	Руберойд рм-350	м2	3,500	316.8	1,108,800	.6716	850	2	280.66	160,221
1-0440	Хар цаас п-350 / пергамин /	м2	3,800	319.68	1,214,784	.1217	850	2	280.66	29,026
1-0094	Хадаас	кг	4,600	2.304	10,598	.0026	850	2	280.66	632
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	5,000	23.5296	117,648	.0271	850	2	280.66	6,455
1-5050	Базальт вүүлiхавтан	м2	7,500	290.88	2,181,600	.2822	850	1	216.56	51,938
1-4158	Дам нуруу	м3	495,000	6.912	3,421,440	4.4928	5	1	453.71	10,192
1-3976	Захалсан банз II зэрэг, 2 м-ээс дээш урттай	м3	495,000	8.64	4,276,800	5.616	5	1	453.71	12,740
1-4286	Керамзит 10-20мм	м3	75,000	95.04	7,128,000	66.528	1	2	1272.78	84,676
					19,459,670					**355,880**

ШАЛНЫ АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	34.4729	34,473	.0345	1	1	960.47	33
1-4542	Уулын элс	м3	21,000	6.5436	137,417	9.8155	5	1	453.71	22,267
1-4334	Хайрга	м3	15,000	24.3821	365,731	22.3096	5	2	583.93	65,136
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	22,000	108	2,376,000	21.5091	5	1	453.71	48,794
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	9.7659	3,654,815	2.5791	850	1	216.56	474,757
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	495,000	.0288	14,256	.0014	5	1	453.71	3
1-4543	Голын элс	м3	15,000	15.2755	229,133	25.2046	5	1	453.71	57,178
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	40,000	295.36	11,814,400	8.3439	850	1	216.56	1,535,915
					18,626,224					**2,204,084**

ДЭЭВРИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0440	Хар цаас п-350 /пергамин/	м2	3,800	399.6	1,518,480	.6258	850	2	280.66	149,287
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	5,000	66.8736	334,368	.0769	850	2	280.66	18,346
1-0094	Хадаас 125 мм	кг	2,767	21.6	59,767	.0248	850	2	280.66	5,926
1-0729	Цайрдсан гөлмөн төмөр, 0,55-1мм зузаан	кг	8,000	108	864,000	.108	850	1	216.56	19,880
1-0863	Шураг 50-85мм	кг	1,400	38.16	53,424	.0431	850	2	280.66	10,287
1-3994	Банз IV зэрэг 50мм 2м дээш	м3	495,000	4.32	2,138,400	2.808	5	1	453.71	6,370
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	495,000	7.1885	3,558,298	.3594	5	1	453.71	815
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,727	3.2832	8,953	.0037	850	2	280.66	885
1-5250	Долгионт төмөр дээвэр	м2	13,500	367.2	4,957,200	1.7222	850	1	216.56	317,010
1-4148	Дүнзэнцэр IV зэрэг 50х50мм	м3	350,000	2.16	756,000	1.404	5	1	453.71	3,185
1-4151	Дүнзэнцэр I зэрэг	м3	495,000	1.8749	928,066	1.2187	5	1	453.71	2,765
1-3991	Захалсан банз III зэрэг, урт нь 2м-ээс дээш	м3	495,000	.5184	256,608	.337	5	1	453.71	764
1-5252	Жижиг төмөр хэсэг	кг	1,200	. 54	64,800	.054	850	1	216.56	9,940
1-5251	Ноён нурууны төмөр орой	ш	12,000	72	864,000	.072	850	1	216.56	13,253
					16,362,364					**558,715**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0524	Төмөр утас	м	300	203.616	61,085	.0204	850	1	216.56	3,748
1-0861	Шураг	кг	2,800	161.28	451,584	.1822	850	2	280.66	43,477
1-4337	Эрдэс хөвөн хавтан	м3	373,341	10.584	3,951,441	.1219	850	3	391.34	40,558
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	495,000	.9475	469,022	.0474	5	1	453.71	107
1-0717	Бэхэлгээний туузан цагаан төмөр	кг	1,200	806.4	967,680	.9112	850	1	216.56	167,736
1-0717	Бэхэлгээний ховилтой төмөр	кг	1,170	403.2	471,744	.4556	850	1	216.56	83,868
1-0729	Өнгөлгөөний метал хавтан	м2	54,000	201.6	10,886,400	.504	850	1	216.56	92,774
					17,258,956					**432,269**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	.0852	85	.0001	1	1	960.47	0
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	4,000	.0199	80	.0000	850	2	280.66	5
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	2.272	10,224	.0039	850	2	280.66	919
1-0861	Шураг	кг	2,800	8.52	23,856	.0096	850	2	280.66	2,297
	Гипсэн хавтан	м2	11,500	284	3,266,000	4.1578	850	2	280.66	991,879
1-0212	Дотор эмульсэн будаг	кг	3,800	179.5164	682,162	.2316	850	2	280.66	55,245
	Дэгээ төмөр	ш	500	284	142,000	.0128	850	2	280.66	3,062
1-4152	Дүнзэнцэр 5*5	м3	495,000	1.42	702,900	.923	5	1	453.71	2,094
1-0135	Замаск	кг	1,000	45.44	45,440	.0573	850	2	280.66	13,659
					4,872,747					**1,069,161**

БУСАД АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	2.3055	2,305	.0023	1	1	960.47	2
1-0525	Төмөр утас ф4мм	кг	1,200	.654	785	.0007	850	1	216.56	120
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	5,000	.2071	1,036	.0002	850	2	280.66	57
1-4334	Хайрга	м3	15,000	5.2778	79,167	4.8292	5	2	583.93	14,100

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	1.1184	418,561	.2954	850	1	216.56	54,371
1-3973	Банз I зэрэг 25мм	м3	595,000	.0937	55,775	.0609	5	1	453.71	138
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	2,450,000	.1929	472,679	.1929	850	1	216.56	35,514
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	.0096	24,335	.0096	850	1	216.56	1,776
1-4543	Голын элс	м3	15,000	3.5014	52,522	5.7774	5	1	453.71	13,106
					1,107,165					**119,184**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖ УГСРАХ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-6514	Утас салбарлах унтраалга розетканы хайрцаг	ш	4,500	21	94,500	.042	850	2	280.66	10,020
3-6374	Улайсах ламптай гэрэлтүүлэгч	ш	3,200	1	3,200	.012	850	3	391.34	3,992
3-6374	Таазны лед гэрэлтүүлэгч 1х24вт	ш	45,000	1	45,000	.012	850	3	391.34	3,992
1-3825	Төмөр эд ангиуд	кг	2,700	292.8	790,560	.2928	850	1	216.56	53,897
3-4115	Төгсгөвч 9-8	ш	300	2	600	.0000	850	2	280.66	5
3-4117	Төгсгөвч 13х10	ш	500	6	3,000	.0001	850	2	280.66	14
2-2819	Хуванцар хоолой ф25мм	м	900	333.3	299,970	.05	850	3	391.34	16,630
2-2651	Хуванцар бортого	ш	600	100	60,000	.126	850	2	280.66	30,059
3-5118	Хоёрлосон унтраалга	ш	8,000	6	48,000	.006	850	2	280.66	1,431
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	4,000	.64	2,560	.0007	850	2	280.66	176
3-2820	Хөнгөнцагаан утас 4 мм2	м	3,188	314.15	1,001,510	.0314	850	2	280.66	7,494
3-2828	Хөнгөнцагаан утас 2.5 мм2	м	2,500	204	510,000	.3468	850	2	280.66	82,733
1-0204	Цайрдмал төмөр трос утас д-12мм	кг	2,500	61	152,500	.0689	850	2	280.66	16,444
1-0882	Электрод э-46	кг	4,666	1.68	7,839	.0019	850	2	280.66	465
1-0879	Электрод э-42	кг	4,500	.96	4,320	.0011	850	2	280.66	266
3-7303	Булан төмөр 65*6	м	6,900	18	124,200	.468	850	1	216.56	86,148
3-2822	Бүрээстэй хөнгөнцагаан утас 16 мм2	м	7,250	20.4	147,900	.0045	850	2	280.66	1,071
1-0744	Газардуулгын шин	кг	3,700	25.92	95,904	.0259	850	1	216.56	4,771
3-5470	Газардуулгын контакттай хоёрлосон розетка	ш	8,500	9	76,500	.0009	850	2	280.66	215
2-2651	Гаралтын бортого	кг	1,500	120	180,000	.1512	850	2	280.66	36,070
3-6422	Люминесцент чийдэнтэй гэрэлтүүлэг	ш	38,000	14	532,000	.168	850	3	391.34	55,883
3-6374	Лед гэрэлтүүлэгч 1х40вт	ш	55,000	2	110,000	.024	850	3	391.34	7,983
3-3720	Оролтын ерөнхий самбар	ш	650,000	1	650,000	.025	850	2	280.66	5,964

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	4,940,063	**425,723**
НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:	**109,397,108**	**6,143,913**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	11.37	71,977	818,572
2028	5тн-ын кран	18.4	59,489	1,094,788
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	.55	104,757	57,692
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	35.94	49,073	1,763,801
11004	Цахилгаан өрөм	80.14	2,531	202,834
2028	Автокран 5тн	2.02	71,977	145,710
13200	Автомашин	37.55	3,453	129,676
3027	Гагнуурын аппарат	11.78	12,366	145,622
9023	Гүний доргиур	9.21	12,800	117,836
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	.92	43,956	40,297
	Үйлчилгээний машин	.26	13,800	3,560
				4,520,390