БНбД 81-95-20
Хавсралт №17А

МОНГОЛ УЛС
ХОТ БАЙГУУЛАЛТ, БАРИЛГА
ОРОН СУУЦЖУУЛАЛТЫН ЯАМ
Магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэл
Бүртгэлийн дугаар: 1915/2025
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал харилцаа
Хэлтсийн дарга: .....
/Гарын үсэг/
2025 оны 10 сарын 21 өдөр

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 202509244

Захиалагч: СХД ЗДТГ

УБ хот СХД-ийн 17-р хороо. "Гадна талбайн нэгдсэн тохижилт" Орон сууцны 33-р байрны урд талд ногоон байгууламж -н төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 137,694,551

(нэг зуун гучин-долоон сая, зургаан зуун ерэн-дөрвөн мянга, таван зуун тавин-нэг төгрөг)

УЛААНБААТАР ХОТ
ГАДНА ЦАГХАГ ХАЛТАРАКШН ХХК
УДБ02874 5775027

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "Оргил цамхаг констракшн" ХХК
Захирал: ...../Л. Цэнд- Аюуш/
Огноо: 2025.09.24

Хянасан

Тэргүүлэх төсөвчин: ...../А. Эрдэнэчимэг/
Огноо: 2025.10.08

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Тэргүүлэх төсөвчин: ...../Д. Жаргал/
Төсөв тооцсон огноо: 2025.09.24

МОНГОЛ УЛС
Барилгын ЗӨВШӨӨРӨЛ
ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
13-231 ГСТ7750

Хаяг: УБ, ЧД- ийн 1-р хороо
Имэйл: Jargal_78@yahoo.com
Дугаар: 99000000

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "ОРГИЛ ЦАМХАГ КОНСТРАКШН" ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР:

ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН: Д. ЖАРГАЛ

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: УБ ХОТ СХД-ИЙН 17-Р ХОРОО. "ГАДНА ТАЛБАЙН НЭГДСЭН ТОХИЖИЛТ" ОРОН СУУЦНЫ 33-Р БАЙРНЫ УРД ТАЛД НОГООН БАЙГУУЛАМЖ. UPD 2025/03-05

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	ДБС-ын 2004 оны 177 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилгын цахилгаан, холбооны угсралтын ажлын төсвийн суурь норм, түүний хавсралтууд, нэмэлтүүд
4	БХБСайдын 2016 оны 202 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №5
5	БХБСайдын 2017 оны 199 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь норм. Нэмэлт №6
6	ЗТХ Сайдын 2023 оны А141 дугаар тушаалаар батлагдсан Авто замын барилгын ажлын төсвийн жишиг норм
7	БХБ Сайдын 2024 оны 95-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тарифт цалин
8	ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: **137,694,551** **төгрөг**

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Тэргүүлэх төсөвчин: ...../Д. Жаргал/

Тамга

МОНГОЛ УЛС ТӨСӨВЧИЙН ЖАРГАЛ ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН Т-БУЗА 231 ГСТ7750

Дугаар: 99000000
Имэйл: Jargal_78@yahoo.com
Хаяг: УБ, ЧД- ийн 1-р хороо

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**23,996,422**
2	**Материал**	**51,397,276**
3	**Тээвэр**	**1,066,482**
4	**Машин ашиглалт**	**7,426,614**
	Шууд зардлын дүн	**83,886,795**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**7,478,423**
6	**Ашиг / 15%/**	**13,704,783**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**105,070,001**
7	**Тоног төхөөрөмжийн үнэ**	**14,477,274**
	Барилга угсралтын ажлын тоног төхөөрөмжийн үнэ тооцсон дүн	**119,547,275**
8	**НӨАТ 10%**	**11,954,728**
9	**Нормчлолын сан 0.18%**	**215,185**
	Дүн	**131,717,188**
10	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**2,390,946**
11	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
12	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,195,473**
	Дүн	**135,303,606**
13	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**2,390,946**
14	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**137,694,551**

Төсөв зохиосон: ..... / Д. Жаргал/

Даргийн ЖАРГАЛ ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН Т-БУЗА 13-231 ГСТ7750

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Чийрэгжүүлэх талбайн ажил- 84.5м2	11,776,952	1,887,671	7,301,255	204,784	258,831	588,288	1,536,124
2	Тоглоомын талбайн ажил /EPDM/- 131.4м2	26,998,398	2,446,617	19,452,947	443,260	371,561	762,482	3,521,530
3	Террасны талбайн ажил-154м2	23,990,419	4,353,493	11,754,562	3,345,229	51,194	1,356,755	3,129,185
4	Ногоон байгууламжийн ажил	15,086,399	6,564,471	4,041,188	133,603	333,544	2,045,801	1,967,791
5	Гадна гэрэлтүүлгийн ажил	10,515,830	1,977,921	5,164,447	1,362,711	22,708	616,414	1,371,630
6	Тоног төхөөрөмжийн ажил	1,085,569	666,584	0	62,539	7,111	207,739	141,596
7	Террасны сүүдрэвчийн ажил- 68.64м2	15,616,434	6,099,665	3,682,877	1,874,488	21,533	1,900,945	2,036,926
	НИЙТ ДҮН:	105,070,001	23,996,422	51,397,276	7,426,614	1,066,482	7,478,423	13,704,783

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛБАЙН АЖИЛ- 84.5М2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-03	Зам талбайн хөрсийг тэгшилж ухаж шороог автосамосвалд ачин, тээвэрлэн хаях	м3	22.8	2.0 / 2	.02 /	.36 /	7974 / 7974	2909 /	2,909
25-130-02	Талбайн суурийг буталсан чулуун хольцоор байгуулах	1м3	12.7	3.2 / 2	.13 /	1.65 /	9647 / 7974	15939 /	15,939
25-130-08	Бетон талбай гараар байгуулах, В15, б-100мм	1м3	8.45	3.7 / 2	1.58 /	13.33 /	10236 / 7974	136427 /	136,427
11-060-04	Бетон талбайд цементэн тэгшилгээ хийж өнгөлөх 20мм	м2	84.5	2.6 / 2	.21 / .12	17.93 / 10.14	8837 / 7974	158455 / 80856	239,312
37-110-07	Талбайг угсардаг хавтан шалаар бүрэх	м2	84.5	3.5 / 2	.46 / .00	39.21 / .17	10000 / 7974	392080 / 1348	393,428
25-241-07	Замын хашлаганы суурийн нүх гараар ухах	1м	53	3.0 / 2	.08 /	4.24 /	9412 / 7974	39907 /	39,907
25-130-05	Явган хүний замын хашлага байрлуулах	1м	53	3.2 / 2	.23 /	11.97 /	9647 / 7974	115450 /	115,450
11-320-08	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.8	2.4 / 2	1.3 / 1.91	1.04 / 1.52	8549 / 7974	8876 / 12159	21,035

Нийт Хүн/цаг: 89.73 / 11.83

Үндсэн цалин:	964,406
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	163,949
Нэмэгдэл цалин 37% :	356,830
Нийт цалин:	1,485,185
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	200,500
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	201,985
Ажиллах хүчний зардал:	**1,887,671**

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ /EPDM/- 131.4М2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-03	Зам талбайн хөрсийг тэгшилж ухаж шороог автосамосвалд ачин, тээвэрлэн хаях	м3	35.5	2.0 / 2	.02 /	.57 /	7974 / 7974	4529 /	4,529
25-130-02	Замын суурь буталсан чулуун хольцоор байгуулах	1м3	19.71	3.2 / 2	.13 /	2.56 /	9647 / 7974	24738 /	24,738
25-130-08	Бетон талбай гараар байгуулах, В15, б-100мм	1м3	13.14	3.7 / 2	1.58 /	20.73 /	10236 / 7974	212148 /	212,148
11-060-04	Бетон талбайд цементэн тэгшилгээ хийж өнгөлөх 20мм	м2	131.4	2.6 / 2	.21 / .12	27.88 / 15.77	8837 / 7974	246403 / 125734	372,137
15-810-12	Резинэн талбай байгуулах EPDM	м2	131.4	3.5 / 2	.36 / .00	47.75 / .38	10000 / 7974	477508 / 3039	480,546

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

25-241-07	Замын хашлаганы суурийн нүх гараар ухах	1м	46	3.0 / 2	.08 /	3.68 /	9412 / 7974	34636 /	34,636
25-130-05	Явган хүний замын хашлага байрлуулах	1м	46	3.2 / 2	.23 /	10.39 /	9647 / 7974	100201 /	100,201
11-320-08	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.8	2.4 / 2	1.3 / 1.91	1.04 / 1.52	8549 / 7974	8876 / 12159	21,035

Нийт Хүн/цаг: 114.6 / 17.67

Үндсэн цалин:	1,249,971
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	212,495
Нэмэгдэл цалин 37% :	462,489
Нийт цалин:	1,924,955
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	259,869
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	261,794
Ажиллах хүчний зардал:	**2,446,617**

ТЕРРАСНЫ ТАЛБАЙН АЖИЛ-154М2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-16	Бетон суурь цутгах м150	м3	0.17	2.9 / 2	6.74 / .13	1.15 / .02	9268 / 7974	10622 / 176	10,799
11-320-07	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.17	2.5 / 2	1.28 / .96	.22 / .16	8693 / 7974	1887 / 1304	3,192
09-070-04	Террасны төмөр хийц угсрах	тн	1.259	3.5 / 2	92.14 / 2.93	116.01 / 3.69	10000 / 7974	1160051 / 29415	1,189,466
11-440-04	WPS хавтангаар өнгөлөх	м2	154	2.5 / 2	.64 /	98.1 / .05	8693 / 7974	852766 / 368	853,134
25-241-07	Замын хашлаганы суурийн нүх гараар ухах	1м	50	3.0 / 2	.08 /	4 /	9412 / 7974	37648 /	37,648
25-130-05	Явган хүний замын хашлага байрлуулах	1м	50	3.2 / 2	.23 /	11.29 /	9647 / 7974	108915 /	108,915
11-320-08	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.8	2.4 / 2	1.3 / 1.91	1.04 / 1.52	8549 / 7974	8876 / 12159	21,035

Нийт Хүн/цаг: 231.79 / 5.45

Үндсэн цалин:	2,224,188
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	378,112
Нэмэгдэл цалин 37% :	822,950
Нийт цалин:	3,425,250
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	462,409
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	465,834
Ажиллах хүчний зардал:	**4,353,493**

ТЕРРАСНЫ СҮҮДРЭВЧИЙН АЖИЛ- 68.64М2

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-050-03	Шонгийн суурийн нүх гараар ухах	м3	15.6	2.5 / 2	5.74 /	89.47 /	8693 / 7974	777728 /	777,728
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх БМ150	м3	0.54	2.4 / 2	.76 / 1.49	.41 / .8	8549 / 7974	3519 / 6399	9,917
06-010-16	Шонгийн бетон суурь цутгах м150	м3	1.1	2.9 / 2	6.74 / .13	7.42 / .14	9268 / 7974	68733 / 1140	69,874
11-320-07	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.7	2.5 / 2	1.28 / .96	2.17 / 1.64	8693 / 7974	18875 / 13041	31,915
06-050-04	Анкерын боолт суулгах чигжих	тн	0.0344	3.2 / 2	361.61 / 3.65	12.44 / .13	9647 / 7974	120003 / 1001	121,005
09-070-04	Сүүдрэвчний төмөр хийц угсрах	тн	0.697	3.5 / 2	92.14 / 2.93	64.22 / 2.04	10000 / 7974	642221 / 16285	658,505
09-180-07	Төмөр хийцийг төмрийн будгаар 2 удаа будах	тн	0.697	4.0 / 2	13.06 / .03	9.1 / .02	10589 / 7974	96393 / 139	96,532
01-070-01	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	13.2	1.3 / 2	1.84 /	24.23 /	6968 / 7974	168825 /	168,825
10-030-04	Модон рейк угсрах 50х100мм, 346.5м	м3	1.73	2.7 / 2	39.13 / 2.15	67.69 / 3.72	8981 / 7974	607963 / 29659	637,623
15-690-05	Модон рейк будах	м2	105	3.0 / 2	.55 / .00	57.75 / .1	9412 / 7974	543543 / 837	544,380

Нийт Хүн/цаг: 334.9 / 8.59

Үндсэн цалин:	3,116,303
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	529,772
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,153,032
Нийт цалин:	4,799,107
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	647,879
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	652,679
Ажиллах хүчний зардал:	**6,099,665**

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-060-13	Модны суулгац суулгах нүхийг гар аргаар ухаж 100% ургамлын хөрс нэмэх	м3	1.1	2.0 / 2	5.82 / .41	6.4 / .46	7974 / 7974	51045 / 3631	54,677
37-050-06	Мөнх ногоон ба шилмүүст модны суулгацыг суулгах /гацуур/ 2-3 нас	ш	14	3.2 / 2	1.36 / .45	19.11 / 6.33	9647 / 7974	184327 / 50459	234,787
37-010-05	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	254	2.0 / 2	.12 /	31.58 /	7974 / 7974	251797 /	251,797
37-110-04	15 см зузаан ургамлын хөрс нэмж гар аргаар зүлэг тарих хөрсийг бэлтгэх	м2	254	2.3 / 2	.57 / .09	146.05 / 23.37	8406 / 7974	1227696 / 186336	1,414,033
37-100-09	Зүлэг тарих	м2	254	1.2 / 2	.06 /	15.42 / .05	6824 / 7974	105211 / 405	105,616
37-220-05	Ус дамжуулах шугамаар шланкаар услах	м2	254	3.0 / 2	.54 /	137.36 /	9412 / 7974	1292862 /	1,292,862

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 355.92 / 30.2

Үндсэн цалин:	3,353,772
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	570,141
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,240,896
Нийт цалин:	5,164,808
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	697,249
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	702,414
Ажиллах хүчний зардал:	**6,564,471**

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-050-03	Шонгийн суурийн нүх гараар ухах	м3	1.04	2.5 / 2	5.74 /	5.96 /	8693 / 7974	51849 /	51,849
06-010-16	Шонгийн бетон суурь цутгах B15	м3	1.04	2.9 / 2	6.5 / .13	6.76 / .14	9268 / 7974	62665 / 1078	63,743
11-320-08	Талбайд бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.06	2.4 / 2	1.3 / 1.91	1.38 / 2.02	8549 / 7974	11761 / 16110	27,871
06-050-04	Анкерын боолт суулгах чигжих	тн	0.0211	3.2 / 2	361.61 / 3.65	7.63 / .08	9647 / 7974	73607 / 614	74,221
38-560-10	Гадна талбайн гэрэлтүүлэгч угсрах /нарны дэлгэцтэй/ h=2.5-3м	ш	13	3.3 / 2	5.93 / .39	77.05 / 5.07	9765 / 7974	752403 / 40428	792,831

Нийт Хүн/цаг: 98.78 / 7.3

Үндсэн цалин:	1,010,515
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	171,788
Нэмэгдэл цалин 37% :	373,890
Нийт цалин:	1,556,193
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	210,086
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	211,642
Ажиллах хүчний зардал:	**1,977,921**

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
37-240-06	2 үйлдэлт дасгалын төхөөрөмж угсрах	ш	7	3.3 / 2	2.52 / .16	17.63 / 1.13	9765 / 7974	172152 / 8987	181,139
37-230-04	Түшлэггүй сандал	ш	4	3.4 / 2	2.6 / .14	10.41 / .55	9883 / 7974	102839 / 4370	107,208
25-160-06	Хогийн сав байрлуулах	1ш	3	3.6 / 2	1.72 /	5.16 /	10118 / 7974	52209 /	52,209

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 33.2 / 1.68 *Үндсэн цалин:*	340,556
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	57,895
Нэмэгдэл цалин 37% :	126,006
Нийт цалин:	524,456
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	70,802
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	71,326
Ажиллах хүчний зардал:	**666,584**
Бүгд хүн/цаг: ***1258.92 / 82.72*** **Бүгд цалин:**	***12,259,711***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**2,084,151**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**4,536,093**
Нийт цалин:	**18,879,954**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**2,548,794**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**2,567,674**
Ажиллах хүчний зардал:	**23,996,422**

[redacted]

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЧИЙРЭГЖҮҮЛЭХ ТАЛБАЙН АЖИЛ- 84.5М2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0360	Ус	тн	1,818	1.53	2,783	1.85	2	2	838.56	3,106
1-0360	Ус	м3	1,818	3.69	6,701	4.46	2	2	838.56	7,480
1-4542	Уулын элс	м3	25,000	1.98	49,559	2.97	10	1	348.9	10,375
1-3029	Угсардаг лего хавтан, хүрээ, булангийн хамт	м2	42,000	86.19	3,619,980	0.91	10	2	461.73	4,191
1-0517	Төмөр гадас d13x500	ш	1,500	16	24,000	0.01	10	2	461.73	50
	Хаях шороо	м3	0	26.22	0	31.46	10	1	348.9	109,778
1-4334	Хайрга	м3	24,500	0.72	17,573	1.53	10	1	348.9	5,343
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	0.4	149,022	0.41	10	1	348.9	1,417
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	0.28	105,341	0.29	10	1	348.9	1,002
2-1989	Явган хүний замын хашлага	м	9,000	53	477,000	5.83	10	3	619.12	36,095
1-4334	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	27,000	13.08	353,187	22.24	10	1	348.9	77,587
1-4181	Бетон зуурмаг м-200	м3	287,500	8.58	2,465,816	20.58	0	1	960.47	0
1-4543	Голын элс	м3	24,500	0.42	10,227	0.69	10	1	348.9	2,403
3-5432	Зүсэгчийн ир	ш	20,000	1	20,000	0	10	2	461.73	1
3-2701	Мяндсан утас	м	10	6.62	66	0	10	2	461.73	3
					7,301,255					**258,831**

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ /EPDM/- 131.4М2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3029	Резинин зам epdm, 30мм	м2	102,750	137.97	14,176,418	1.45	10	2	461.73	6,708
1-0360	Ус	тн	1,818	2.38	4,320	2.88	2	2	838.56	4,822
1-0360	Ус	м3	1,818	5.61	10,199	6.79	2	2	838.56	11,385
1-4542	Уулын элс	м3	25,000	3.08	77,066	4.62	10	1	348.9	16,133
1-0517	Төмөр гадас d13x500	ш	1,500	14	21,000	0.01	10	2	461.73	44
	Хаях шороо	м3	0	40.82	0	48.99	10	1	348.9	170,926
1-4334	Хайрга	м3	24,500	0.62	15,252	1.33	10	1	348.9	4,637
1-4029	Цемент м-300	тн	374,242	0.62	231,734	0.63	10	1	348.9	2,204
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	0.24	91,428	0.25	10	1	348.9	869

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1989	Явган хүний замын хашлага	м	9,000	46	414,000	5.06	10	3	619.12	31,327
1-4334	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	27,000	20.3	548,135	34.51	10	1	348.9	120,413
1-4181	Бетон зуурмаг м-200	м3	287,500	13.34	3,834,416	32.01	0	1	960.47	0
1-4543	Голын элс	м3	24,500	0.36	8,876	0.6	10	1	348.9	2,086
3-5432	Зүсэгчийн ир	ш	20,000	1	20,000	0	10	2	461.73	1
3-2701	Мяндсан утас	м	10	10.27	103	0.00	10	2	461.73	5
					19,452,947					**371,561**

ТЕРРАСНЫ ТАЛБАЙН АЖИЛ-154М2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0360	Ус	м3	1,818	0.24	441	0.29	2	1	621.48	464
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	0.07	211	0	10	1	348.9	0
1-0517	Төмөр гадас d13x500	ш	1,500	12	18,000	0.01	10	2	461.73	38
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	0.06	165	0	10	2	461.73	0
1-4334	Хайрга	м3	24,500	0.82	20,062	1.75	10	1	348.9	6,100
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	0.31	117,029	0.32	10	1	348.9	1,113
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	12.19	56,865	0.01	10	2	461.73	65
2-1989	Явган хүний замын хашлага	м	9,000	50	450,000	5.5	10	3	619.12	34,052
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	15,000	0.02	298	0	10	2	461.73	3
1-4543	Голын элс	м3	24,500	0.48	11,772	0.79	10	1	348.9	2,766
1-3825	Ган бүтээц /квадрат төмөр /	кг	2,500	1259	3,147,500	1.64	10	1	348.9	5,710
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	575,700	0.00	1,220	0.00	10	1	348.9	4
1-5239	Wps хавтан	м2	50,000	158.62	7,931,000	0.19	10	2	461.73	879
					11,754,562					**51,194**

ТЕРРАСНЫ СҮҮДРЭВЧИЙН АЖИЛ- 68.64М2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0360	Ус	м3	1,818	0.84	1,525	0.94	2	1	621.48	1,422
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,845	4.88	87,066	0.01	10	2	461.73	29

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	2,818	0.48	1,364	0	10	1	348.9	2
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	0.39	1,065	0	10	2	461.73	2
1-4334	Хайрга	м3	24,500	1.37	33,607	2.93	10	1	348.9	10,218
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	6,000	0.84	5,040	0.00	0	2	0	0
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	0.46	170,281	0.46	10	1	348.9	1,619
1-0879	Электрод э-42	кг	4,666	6.75	31,481	0.01	10	2	461.73	36
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	15,000	0.13	1,926	0.00	10	2	461.73	20
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3,000	12.91	38,717	0.01	0	2	0	0
1-0721	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,800	5.36	15,016	0.01	0	2	0	0
1-0062	Анкерын боолт	кг	3,000	34.4	103,200	0.04	10	2	461.73	179
1-4543	Голын элс	м3	24,500	0.84	20,492	1.38	10	1	348.9	4,815
1-3825	Ган бүтээц /квадрат төмөр /	кг	2,500	697	1,742,500	0.91	10	1	348.9	3,161
1-4151	Дүнзэнцэр 50х100мм	м3	650,000	1.82	1,180,725	1.18	0	1	0	0
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	575,700	0.01	7,897	0.01	10	1	348.9	29
1-0222	Өнгийн будаг	кг	8,500	28.35	240,975	0.04	0	2	0	0

3,682,877 **21,533**

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0360	Ус	м3	1,818	29.44	53,518	29.44	2	1	621.48	36,590
1-4542	Уулын элс	м3	25,000	5.08	127,000	7.62	10	1	348.9	26,586
1-4333	Хар шороо	м3	25,000	51.35	1,283,750	71.89	10	1	348.9	250,824
1-4542	Элс	кг	22,000	0.33	7,260	0.49	10	1	348.9	1,727
1-4034	Бууц	м3	3,000	0.22	660	0.26	10	1	348.9	921
1-4275	Зүлэгний үр	кг	35,000	25.4	889,000	0.03	10	1	348.9	89
1-4804	Мод бут /гацуур/ 2-3 нас	ш	120,000	14	1,680,000	3.64	10	2	461.73	16,807

4,041,188 **333,544**

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0360	Ус	м3	1,818	0.24	444	0.24	2	1	621.48	304
1-4334	Хайрга	м3	24,500	0.86	21,052	1.5	10	1	348.9	5,246
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	0.34	127,436	0.35	10	1	348.9	1,212
1-0062	Анкерын боолт	кг	3,000	21.1	63,300	0.02	10	2	461.73	110
1-4543	Голын элс	м3	24,500	0.5	12,215	0.82	10	1	348.9	2,870
1-4045	Гадна гэрэлтүүлэгч /нарны дэлгэцтэй/ h=2.5-3м	ш	380,000	13	4,940,000	2.81	10	2	461.73	12,965
					5,164,447					**22,708**

ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
Т/Т	Түшлэггүй сандал	ш	0	4	0	0.3	10	2	461.73	1,385
Т/Т	Хогийн сав	ш	0	3	0	0.05	10	1	348.9	167
Т/Т	2 үйлдэлт дасгалын төхөөрөмж	ш	0	7	0	1.2	10	2	461.73	5,559
					0					**7,111**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **51,397,276** **1,066,482**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-3029	Резинин зам epdm, 30мм	м2	137.97	102,750	14,176,418
1-0360	Ус	тн	3.91	1,818	7,103
1-4271	Ус	м3	40.06	1,818	72,829
1-4542	Уулын элс	м3	10.15	25,000	253,625
1-3029	Угсардаг лего хавтан, хүрээ, булангийн хамт	м2	86.19	42,000	3,619,980
Т/Т	Түшлэггүй сандал	ш	4	0	0
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	4.88	17,845	87,066
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	0.56	2,818	1,575
1-0517	Төмөр гадас d13x500	ш	42	1,500	63,000
Т/Т	Хогийн сав	ш	3	0	0
1-4333	Хар шороо	м3	51.35	25,000	1,283,750
	Хаях шороо	м3	67.04	0	0
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	0.44	2,767	1,230
1-4334	Хайрга	м3	4.39	24,500	107,544
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	0.84	6,000	5,040
1-4029	Цемент м-300	тн	1.02	374,242	380,756
1-4025	Цемент м-400	тн	1.63	374,242	611,514
1-0879	Электрод э-42	кг	18.93	4,666	88,346
1-4542	Элс	кг	0.33	22,000	7,260
2-1989	Явган хүний замын хашлага	м	149	9,000	1,341,000
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	0.15	15,000	2,223
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	12.91	3,000	38,717
1-4334	Буталсан чулуун суурийн хольц	м3	33.38	27,000	901,322
1-4034	Бууц	м3	0.22	3,000	660
1-0721	Бэхэлгээ төмөр	кг	5.36	2,800	15,016
1-4181	Бетон зуурмаг м-200	м3	21.91	287,500	6,300,232
1-0062	Анкерын боолт	кг	55.5	3,000	166,500
1-4543	Голын элс	м3	2.6	24,500	63,582
1-4045	Гадна гэрэлтүүлэгч /нарны дэлгэцтэй/ h=2.5-3м	ш	13	380,000	4,940,000
1-3825	Ган бүтээц /квадрат төмөр /	кг	1956	2,500	4,890,000
1-4151	Дүнзэнцэр 50x100мм	м3	1.82	650,000	1,180,725
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	0.02	575,700	9,117
1-4275	Зүлэгний үр	кг	25.4	35,000	889,000
3-5432	Зүсэгчийн ир	ш	2	20,000	40,000
3-2701	Мяндсан утас	м	16.89	10	169
1-4804	Мод бут /гацуур/ 2-3 нас	ш	14	120,000	1,680,000
1-0222	Өнгийн будаг	кг	28.35	8,500	240,975
1-5239	Wps хавтан	м2	158.62	50,000	7,931,000
Т/Т	2 үйлдэлт дасгалын төхөөрөмж	ш	7	0	0

51,397,276

НИЙТ БАРИЛГЫН ТОНОГ ТӨӨХӨРӨМЖИЙН ХЭРЭГЦЭЭ

Үндэслэл	Тоног төхөөрөмжийн нэр	Х/Н	Тоо хэмжээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
37-240-06	2 үйлдэлт дасгалын төхөөрөмж	ш	7	1,818,182	12,727,274
37-230-04	Түшлэггүй сандал	ш	4	250,000	1,000,000
25-160-06	Хогийн сав	ш	3	250,000	750,000
					14,477,274

НИЙТ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.04	13,800	562
56*03	Рейкэн доргиулагч 3.5м	2.01	8,275	16,669
04*01	Усны машин 6тн	0.25	13,800	3,489
4001	Услах машин	0.59	7,673	4,512
9003	Цахилгаан өрөм	2.08	14,250	29,640
2144	Шаттай машин	11.96	10,224	122,279
9024	Буун цацагч	20.86	7,483	156,089
1017	Бульдозер	0.29	90,105	26,161
03*03	Автогрейдер 175м.х	0.15	33,960	5,173
2028	Автокран 5тн	87.55	59,489	5,208,167
2027	Автокран 3тн	27.82	40,084	1,115,137
13200	Автомашин	0.25	13,800	3,438
85201	Ачааны машин 10тн	3.01	13,800	41,550
85201	Ачааны машин 2тн	3.2	13,800	44,116
4016	Ачигч 1.5м3	0.61	13,800	8,364
4016	Ачигч 2.0м3	0.44	13,800	6,038
3033	Гагнуурын аппарат	17.42	18,989	330,797
9023	Гүний доргиур	0.78	12,800	10,011
46*01	Доргиурт булт индүү 13-16тн	0.34	115,000	39,135
6015	Заадас зүсэгч хөрөө <150мм	2.01	16,213	32,659
7014	Зуурмаг зуурагч 80л	2.4	16,620	39,863
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	0.48	7,192	3,471
53*01	Пикап 4 хүн	0.56	4,500	2,538
53*01	Пикап 4хүн	0.71	4,500	3,206
1005	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.25м3	4.81	36,101	173,553

7,426,614