АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-01-02	Бие засах газар байгуулах (3.0x2.5x2.0м)	1 ш	2.0
2	25-01-03	Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	4.0
3	25-01-11	Халуун усны зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.0
4	25-01-12	Оффисын зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.0
5	25-01-06	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	2.0
6	25-01-07	Гүний худаг өрөмдөж гаргах	1 цэг	2.0
7	25-01-16	Галын постын түр байр байгуулах	1 пост	2.0
8	28-08-13	Түр хайс байрлуулах, буулгах	1 м	800.0
9	25-01-21	Харуул хамгаалалтын арга хэмжээ авах	1 сар	9.26

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ, ГАДАСЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	16.99

МАТЕРИАЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-03-01	Хөрсний шинжилгээ	1 удаа	2.0
2	25-03-02	Битумэн хольцын шинжилгээ	1 удаа	2.0
3	25-03-03	Элсний шинжилгээ	1 удаа	2.0
4	25-03-04	Чулууны шинжилгээ	1 удаа	2.0
5	25-03-05	Цементийн шинжилгээ хийх	1 удаа	2.0
6	25-03-08	Асфальтбетоны орц тогтоох	1 удаа	2.0
7	25-03-09	Цементбетоны орц тогтоох	1 удаа	2.0
8	25-24-117	Хучлагаас дээж өрөмдөж авах	1 удаа	2.0
9	25-03-10	ЦБС-ийн орц тогтоох (СТВ)	1 удаа	2.0

КАРЬЕР, ШОРООН ОРД НЭЭХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-05-01	Шороон орд нээх	1 м3	6,960.0
2	25-05-02	Шороон ордод техникийн нөхөн сэргээлт хийх	1 м3	9,347.3

ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-04-01	Ургамлын үе хуулах, h=0.2-0.4м	1 м3	59,898.93
2	25-04-04	Ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах	1 м2	214,171.77

ТҮР БОЛОН ТУСЛАХ ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-06-01	Түр зам байгуулах	1 км	16.99

ЗАМЫН ДАЛАН, УХМАЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-07-02	Ухмал ухах (зөөлөн)	1 м3	106,500.23

ЗАМЫН ДАЛАН, УХМАЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
2	25-07-05	Зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	204,870.77
3	25-07-12	Тохиромжгүй материал ухаж ачиж, зайлуулах h=0.8м	1 м3	6,560.0
4	25-07-14	Хөрс солих хэсэгт чулуун дүүргэлт хийх, h=0.8м	1 м3	6,560.0

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-08-01	Суурийн доод үе байгуулах, h=0.3м	1 м3	60,763.28
2	25-08-06	Цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах (дэвсэгчээр), h=0.22м	1 м3	27,497.21

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-10-01	Шингэн цацлага хийх (Prime coat)	1 м2	121,126.32
2	25-10-04	Халуун асфальтбетон хучилт байгуулах, h=0.05м	1 м3	6,056.32

ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-11-01	Хайрган хөвөө механизмаар байгуулах (Хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө)	1 м3	14,770.78

ЗАМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-12-02	Далангийн хажуу налуу экскаваторааp тэгшлэх	1 м2	80,473.83
2	25-12-02	Ухмалын хажуу налуу экскаваторааp тэгшлэх	1 м2	15,563.43
3	25-12-03	Ухмалын хажуу налуу гараар тэгшлэх	1 м2	2,325.57
4	25-12-05	Өөрийн шуудуу экскаватороор ухах	1 м3	18,946.44
5	25-12-05	Хажуугийн шуудууг экскаватороор ухах	1 м3	4,083.2
6	25-12-06	Хажуугийн шуудууг гараар ухах	1 м3	530.82
7	25-07-06	Хажуугийн шуудуунаас гарсан шороог далагнах	1 м3	5,075.02
8	25-12-05	Уулын шуудуу байгуулах	1 м3	2,084.74
9	25-12-06	Уулын шуудууг гараар ухах	1 м3	311.51
10	25-07-06	Уулын шуудуунаас гарсан шороог далагнах	1 м3	3,212.75
11	28-16-13	Уулын шуудууг элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх, h=0.2м	1 м2	2,169.05
12	25-04-02	Урсгал чиглүүлэх далангийн хэсэгт хөрс хуулах, h=0.4м	1 м3	66.0
13	25-07-05	Урсгал чиглүүлэх далан байгуулах	1 м3	219.3
14	28-16-10	Урсгал чиглүүлэх далангийн бетон тулц, B15	1 м3	4.6
15	28-16-13	Урсгал чиглүүлэх далангийн хажуу налуу цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх, h=0.4м	1 м2	36.0

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-15-03	Дохионы төмөрбетон шон суулгах	1 ш	348.0

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
2	25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	231.0
3	25-15-02	Километрийн тэмдэг суурилуулах	1 ш	16.0
4	25-15-09	Замын мэдээллийн самбар байрлуулах (6.0 м х 9.0 м)	1 ш	2.0
5	25-15-04	Хамгаалалтын төмөр туузан хашилт угсрах (шонг төхөөрөмжөөр цохиж суулгах)	1 м	2,742.0
6	25-15-16	Хамгаалалтын туузан хашилтад катафот угсрах	1 ш	685.5
7	25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	3,980.04

ЭЛС, ЦАСНААС ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛАМЖ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	26-09-35	Ухмалаас гарсан шороог ухмалын дээд талд далгнах	1 м3	28,200.34
2	25-16-01	Замын хажууд мод тарих 1 байрлалд	1 ш	181.0
3	28-08-13	Модыг тойруулан хашаалах	1 м	404.0
4	25-01-06	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	1.0

ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000, 13 БАЙРЛАЛД

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	28-16-01	Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	926.82
2	28-16-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	1,004.84
3	28-16-03	Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	62.16
4	28-16-04	Төмөрбетон суурь байгуулах, d1000 B15	1 м3	89.69
5	28-16-05	Төмөрбетон хоолой суурин дээр байрлуулах, d1000	1 м	84.84
6	28-16-08	Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, d1000, B30	1 м3	39.52
7	28-16-09	Амсрын шал бетон цутгах, B20	1 м3	93.34
8	28-16-10	Тулц бетон цутгах, B20	1 м3	15.6
9	28-15-80	Хоолойн заадас бетон, B15	1 м3	5.67
10	28-16-12	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	787.8
11	28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	704.38
12	28-16-14	Хоолойн орох, гарах хэсгийн чулуун бэхэлгээ хийх, h=0.4м	1 м3	165.26
13	28-13-03	Ус гарах хэсгийн чулуун рисберм	1 м3	177.06
14	28-16-13	Далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	840.99
15	28-16-18	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	1,530.36

ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1500, 2 БАЙРЛАЛД

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	28-16-01	Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	142.67

ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1500, 2 БАЙРЛАЛД

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
2	28-16-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	234.8
3	28-16-03	Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	13.78
4	28-16-07	Цементбетон суурь байгуулах, В15	1 м3	19.94
5	28-18-02	Төмөрбетон хоолой суурин дээр байрлуулах, d1500	1 м	23.4
6	28-18-04	Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, d1500, В30	1 м3	11.24
7	28-16-09	Амсрын шал бетон цутгах, В20	1 м3	26.72
8	28-16-10	Тулц бетон цутгах,В20	1 м3	2.4
9	28-15-80	Хоолойн заадас бетон, В15	1 м3	1.12
10	28-16-12	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	129.0
11	28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	110.57
12	28-16-14	Хоолойн орох, гарах хэсгийн чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	37.86
13	28-13-03	Ус орох, гарах хэсгийн чулуун рисберм	1 м3	40.56
14	28-16-13	Ус орох, гарах хэсгийн далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх, 20см	1 м2	163.32
15	28-16-18	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	315.36

ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА - (2.0Х2.0 М)Х2, 2 БАЙРЛАЛД

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	28-16-01	Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	521.51
2	28-16-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	452.15
3	28-16-03	Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	26.39
4	28-16-07	Цементбетон суурь байгуулах, В15	1 м3	17.6
5	28-25-02	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, В30	1 м3	169.05
6	28-25-03	Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, В30	1 м3	55.8
7	28-16-09	Амсрын шал бетон цутгах, В20	1 м3	37.0
8	28-16-10	Тулц бетон цутгах, В20	1 м3	2.4
9	28-16-12	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	348.45
10	28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	434.53
11	28-16-14	Хоолойн орох, гарах хэсгийн чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	110.88
12	28-13-03	Ус орох, гарах хэсгийн чулуун рисберм	1 м3	59.4
13	28-16-13	Далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	325.78
14	28-16-18	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	356.4

ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА - (6Х3М)Х2 , 2 БАЙРЛАЛД

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	28-16-01	Туннелийн суурийн ухмал	1 м3	1,297.63

ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА - (6Х3М)Х2 , 2 БАЙРЛАЛД

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
2	28-16-02	Туннелийн ул суурь нягтруулах	1 м2	1,080.0
3	25-12-07	Туннелийн суурийн чулуун өрлөг хийх (далавч хананы суурь)	1 м2	90.0
4	28-16-03	Туннелийн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	72.0
5	28-26-02	Туннелийн хэсэглэл суурин дээр цутгах, В40	1 м3	455.23
6	28-26-03	Туннелийн далавчны хэсэглэл цутгах, В40	1 м3	178.69
7	28-26-01	Туннелийн суурь цутгах	1 м3	443.35
8	28-16-09	Амсрын шал бетон цутгах, В20	1 м3	96.0
9	28-16-12	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	602.0
10	28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	1,081.19
11	28-13-03	Туннелийн орох, гарах хэсгийн чулуун рисберм	1 м3	219.48
12	28-16-13	Далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	318.78
13	28-16-18	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	648.0

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-19-02	Зам ашиглалтад өгөх үеийн хог цэвэрлэх	1 км	16.99
2	25-20-01	Авто зам, замын байгууламжийн гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах	1 км	16.99
3	25-20-02	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	16.99

ҮЙЛДВЭР, ЗАВОДЫГ АЧИЖ БУУЛГАХ, УГСРАХ, ХУРААХ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-23-01	Асфальтбетон хольцын үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0
2	25-23-02	Бетон зуурмагийн үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0
3	25-23-03	Цементээр бэхжүүлсэн суурийн материалыг холих үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0
4	25-23-04	Чулуу бутлан ангилах үйлдвэр авто машинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0

Тоо хэмжээний инженер: Б.Амартөр /...../

Зургийн инженер: Э.Өнөмөнх /...../