АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

ТҮР БАРИЛГА БА ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН БЭЛТГЭЛ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-01-02	Бие засах газар байгуулах (3.0x2.5x2.0м)	1 ш	2.0
2	25-01-03	Ажилтнуудын зөөврийн сууц байрлуулах	1 ш	4.0
3	25-01-11	Халуун усны зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	1.0
4	25-01-12	Оффисын зөөврийн байр байрлуулах	1 ш	2.0
5	25-01-06	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	2.0
6	25-01-07	Гүний худаг өрөмдөж гаргах	1 цэг	2.0
7	25-01-16	Галын постын түр байр байгуулах	1 пост	2.0
8	28-08-13	Түр хайс байрлуулах, буулгах	1 м	800.0
9	25-01-21	Харуул хамгаалалтын арга хэмжээ авах	1 сар	9.73

ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ, ГАДАСЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-02-02	Замын чиг сэргээх (GPS)	1 км	17.96

МАТЕРИАЛЫН ШИНЖИЛГЭЭ, ТУРШИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-03-01	Хөрсний шинжилгээ	1 удаа	2.0
2	25-03-02	Битумэн хольцын шинжилгээ	1 удаа	2.0
3	25-03-03	Элсний шинжилгээ	1 удаа	2.0
4	25-03-04	Чулууны шинжилгээ	1 удаа	2.0
5	25-03-05	Цементийн шинжилгээ хийх	1 удаа	2.0
6	25-03-08	Асфальтбетоны орц тогтоох	1 удаа	2.0
7	25-03-09	Цементбетоны орц тогтоох	1 удаа	2.0
8	25-24-117	Хучлагаас дээж өрөмдөж авах	1 удаа	2.0
9	25-03-10	ЦБС-ийн орц тогтоох (СТВ)	1 удаа	2.0

КАРЬЕР, ШОРООН ОРД НЭЭХ, НӨХӨН СЭРГЭЭХ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-05-01	Шороон орд нээх	1 м3	6,960.0
2	25-05-02	Шороон ордод техникийн нөхөн сэргээлт хийх	1 м3	9,347.3

ЗАМЫН ТРАСС, ТАЛБАЙН ЦЭВЭРЛЭГЭЭНИЙ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-04-01	Ургамлын үе хуулах, h=0.2-0.4м	1 м3	57,126.05
2	25-04-04	Ул хөрс тэгшлэх, нягтруулах	1 м2	224,042.88

ТҮР БОЛОН ТУСЛАХ ЗАМЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-06-01	Түр зам байгуулах	1 км	17.96

ЗАМЫН ДАЛАН, УХМАЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-07-02	Ухмал ухах (зөөлөн)	1 м3	18,285.17

ЗАМЫН ДАЛАН, УХМАЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
2	25-07-05	Зөөврөөр далан байгуулах	1 м3	237,704.35
3	25-07-12	Тохиромжгүй материал ухаж ачиж, зайлуулах h=0.8м	1 м3	57,240.0
4	25-07-14	Хөрс солих хэсэгт чулуун дүүргэлт хийх, h=0.8м	1 м3	57,240.0

ЗАМЫН СУУРИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-08-01	Суурийн доод үе байгуулах, h=0.3м	1 м3	63,763.85
2	25-08-06	Цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах (дэвсэгчээр), h=0.22м	1 м3	29,044.14

ЗАМЫН ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-10-01	Шингэн цацлага хийх (Prime coat)	1 м2	127,995.04
2	25-10-04	Халуун асфальтбетон хучилт байгуулах, h=0.05м	1 м3	6,399.75

ЗАМЫН ХАЙРГАН ХӨВӨӨ БАЙГУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-11-01	Хайрган хөвөө механизмаар байгуулах (Хучлага хийсний дараах асгамал хөвөө)	1 м3	15,222.35

ЗОГСООЛЫН ЯВГАН ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-09-02	Зогсоолын хэсэгт замын хашлага байрлуулах (1.0 x 0.3 x 0.18 м)	1 м	236.68
2	25-13-05	Зогсоолын хэсэгт явган хүний замын хашлага байрлуулах	1 м	204.84
3	25-13-01	Зогсоолын хэсэгт явган хүний замын суурийн доод үе байгуулах, h=0.2м	1 м3	32.74
4	25-13-03	Зогсоолын хэсэгт явган хүний замын суурийг цементээр бэхжүүлсэн суурь байгуулах, h=(4-6%)	1 м3	16.37
5	25-24-342	Зогсоолын хэсэгт явган хүний замын дор элсэн дэвсгэр үе бэлтгэж, тарааж тэгшлэх, h=0.03м	1 м2	4.9
6	25-13-09	Зогсоолын хэсэгт явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах, h=0.06м	1 м2	163.7

ЗОГСООЛЫН ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ-2Ш

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-16-06	Хогийн сав байрлуулах	1 ш	2.0
2	25-01-02	Бие засах газар байгуулах	1 ш	2.0
3	25-16-05	Амрах сүүдрэвч байрлуулах	1 ш	2.0
4	25-15-08	Мэдээллийн самбар байрлуулах	1 ш	2.0

ЗАМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-12-02	Далангийн хажуу налуу экскаваторраар тэгшлэх	1 м2	95,877.98
2	25-12-02	Ухмалын хажуу налуу экскаваторраар тэгшлэх	1 м2	2,076.92
3	25-12-03	Ухмалын хажуу налуу гараар тэгшлэх	1 м2	310.34

ЗАМЫН УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
4	25-12-05	Өөрийн шуудуу экскаватороор ухах	1 м3	19,885.9
5	25-12-05	Хажуугийн шуудууг экскаватороор ухах	1 м3	8,758.46
6	25-12-06	Хажуугийн шуудууг гараар ухах	1 м3	1,308.74
7	25-07-06	Хажуугийн шуудуунаас гарсан шороог далагнах	1 м3	14,300.0
8	25-04-02	Урсгал чиглүүлэх далангийн хэсэгт хөрс хуулах, h=0.4м	1 м3	99.0
9	25-07-05	Урсгал чиглүүлэх далан байгуулах	1 м3	328.95
10	28-16-10	Урсгал чиглүүлэх далангийн бетон тулц, B15	1 м3	6.8
11	28-16-13	Урсгал чиглүүлэх далангийн хажуу налуу цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх, h=0.4м	1 м2	54.0

ЗАМЫН ТОНОГЛОЛЫН АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-15-03	Дохионы төмөрбетон шон суулгах	1 ш	156.0
2	25-15-01	Замын тэмдэг суурилуулах	1 ш	211.0
3	25-15-02	Километрийн тэмдэг суурилуулах	1 ш	17.0
4	25-15-04	Хамгаалалтын төмөр туузан хашилт угсрах (шонг төхөөрөмжөөр цохиж суулгах)	1 м	2,334.0
5	25-15-16	Хамгаалалтын туузан хашилтад катафот угсрах	1 ш	584.0
6	25-14-03	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар термопластик будгаар хийх	1 м2	4,649.89

ЭЛС, ЦАСНААС ХАМГААЛАХ БАЙГУУЛАМЖ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	26-09-35	Ухмалаас гарсан шороог ухмалын дээд талд далагнах	1 м3	4,310.88
2	25-16-01	Замын хажууд мод тарих 1 байрлалд	1 ш	181.0
3	28-08-13	Модыг тойруулан хашаалах	1 м	404.0
4	25-01-06	Усны нөөцийн сав байрлуулах	1 ш	1.0

ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000, 4 БАЙРЛАЛД

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	28-16-01	Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	204.21
2	28-16-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	295.32
3	28-16-03	Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	17.12
4	28-16-04	Төмөрбетон суурь байгуулах, d1000 B15	1 м3	23.62
5	28-16-05	Төмөрбетон хоолой суурин дээр байрлуулах, d1000	1 м	54.0
6	28-16-08	Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, d1000, B30	1 м3	12.16
7	28-16-09	Амсрын шал бетон цутгах, B20	1 м3	28.72
8	28-16-10	Тулц бетон цутгах, B20	1 м3	4.8

ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1000, 4 БАЙРЛАЛД

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
9	28-15-80	Хоолойн заадас бетон, B15	1 м3	1.5
10	28-16-12	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	210.6
11	28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	155.2
12	28-16-14	Хоолойн орох, гарах хэсгийн чулуун бэхэлгээ хийх, h=0.4м	1 м3	50.85
13	28-13-03	Ус гарах хэсгийн чулуун рисберм	1 м3	54.48
14	28-16-13	Далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	189.82
15	28-16-18	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	470.88

ТӨМӨРБЕТОН ДУГУЙ ХООЛОЙН БАРИЛГА - D1500, 1 БАЙРЛАЛД

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	28-16-01	Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	78.85
2	28-16-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	117.4
3	28-16-03	Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	6.89
4	28-16-07	Цементбетон суурь байгуулах, B15	1 м3	9.97
5	28-18-02	Төмөрбетон хоолой суурин дээр байрлуулах, d1500	1 м	15.0
6	28-18-04	Хоолойн толгой, далбааны хэсэглэл цутгах, d1500, B30	1 м3	5.62
7	28-16-09	Амсрын шал бетон цутгах, B20	1 м3	13.86
8	28-16-10	Тулц бетон цутгах,B20	1 м3	1.2
9	28-15-80	Хоолойн заадас бетон, B15	1 м3	0.56
10	28-16-12	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	64.5
11	28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	61.11
12	28-16-14	Хоолойн орох, гарах хэсгийн чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	18.93
13	28-13-03	Ус орох, гарах хэсгийн чулуун рисберм	1 м3	20.28
14	28-16-13	Ус орох, гарах хэсгийн далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх, 20см	1 м2	78.52
15	28-16-18	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	157.68

ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА - 2.0X2.0 M, 2 БАЙРЛАЛД

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	28-16-01	Хоолойн суурийн ухмал	1 м3	187.09
2	28-16-02	Хоолойн ул суурь нягтруулах	1 м2	279.6
3	28-16-03	Хоолойн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	11.76
4	28-16-07	Цементбетон суурь байгуулах, B15	1 м3	7.84
5	28-25-02	Хоолойн хэсэглэл суурин дээр цутгах, B30	1 м3	79.52
6	28-25-03	Хоолойн толгой, далавчны хэсэглэл цутгах, B30	1 м3	54.32
7	28-16-09	Амсрын бетон цутгах, B20	1 м3	26.24

ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА - 2.0Х2.0 М, 2 БАЙРЛАЛД

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
8	28-16-10	Тулц бетон цутгах, В20	1 м3	2.4
9	28-16-12	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	218.4
10	28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	155.88
11	28-16-14	Хоолойн орох хэсгийн чулуун бэхэлгээ хийх	1 м3	42.56
12	28-13-03	Ус орох, гарах хэсгийн чулуун рисберм	1 м3	45.6
13	28-16-13	Ус орох гарах хэсгийн далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	235.51
14	28-16-18	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	273.6

ТӨМӨРБЕТОН ДӨРВӨЛЖИН ХООЛОЙН БАРИЛГА - (6Х3М)Х2 , 2 БАЙРЛАЛД

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	28-16-01	Туннелийн суурийн ухмал	1 м3	1,299.48
2	28-16-02	Туннелийн ул суурь нягтруулах	1 м2	1,080.0
3	25-12-07	Туннелийн суурийн чулуун өрлөг хийх (далавч хананы суурь)	1 м2	90.0
4	28-16-03	Туннелийн суурийг зохистой ширхэглэл бүхий элс хайргаар байгуулах	1 м3	72.0
5	28-26-02	Туннелийн хэсэглэл суурин дээр цутгах, В40	1 м3	455.23
6	28-26-03	Туннелийн далавчны хэсэглэл цутгах, В40	1 м3	178.69
7	28-26-01	Туннелийн суурь цутгах	1 м3	443.35
8	28-16-09	Амсрын шал бетон цутгах, В20	1 м3	96.0
9	28-16-12	Түрхмэл ус тусгаарлагч хийх	1 м2	602.0
10	28-16-17	Буцаан дүүргэлт хийх	1 м3	1,082.72
11	28-13-03	Туннелийн орох, гарах хэсгийн чулуун рисберм	1 м3	219.48
12	28-16-13	Далангийн хажуу налуугийн элс цементэн зуурмагтай чулуун бэхэлгээ хийх	1 м2	318.78
13	28-16-18	Урсгалын хэвгийг экскаватороор засах	1 м3	648.0

АВТО ЗАМ, ЗАМЫН БАЙГУУЛАМЖИЙГ УЛСЫН АШИГЛАЛТАД ОРУУЛАХ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-19-02	Зам ашиглалтад өгөх үеийн хог цэвэрлэх	1 км	17.96
2	25-20-01	Авто зам, замын байгууламжийн гүйцэтгэлийн зураг боловсруулах	1 км	17.96
3	25-20-02	Авто зам, замын байгууламжийг ашиглалтад оруулах	1 км	17.96

ҮЙЛДВЭР, ЗАВОДЫГ АЧИЖ БУУЛГАХ, УГСРАХ, ХУРААХ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
1	25-23-01	Асфальтбетон хольцын үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0
2	25-23-02	Бетон зуурмагийн үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0

ҮЙЛДВЭР, ЗАВОДЫГ АЧИЖ БУУЛГАХ, УГСРАХ, ХУРААХ АЖИЛ

№	Үндэслэл	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Ажлын тоо хэмжээ
3	25-23-03	Цементээр бэхжүүлсэн суурийн материалыг холих үйлдвэр автомашинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0
4	25-23-04	Чулуу бутлан ангилах үйлдвэр авто машинд ачиж буулгах, угсрах, хураах ажил	1 ком	1.0

Тоо хэмжээний инженер: Б.Амартөр /...../

Зургийн инженер: Э.Өнөмөнх /...../