"ТӨВ 3-Р БАЙР"-НЫ ДОТОР САЛХИЧВИЙН ИЖ БҮРЭН СИСТЕМ, ДОТОР ЗАСВАРЫН АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

2026.01.15

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг
1	Ажиллах хүчний зардал	131,690,472.00
2	Материал	108,388,097.00
3	Тээвэр	646,353.00
4	Машин ашиглалт	8,518,269.00
	Шууд зардлын дүн	**249,243,191.00**
5	Нэмэгдэл зардал /Гүйцэтгэх ерөнхий нөхцөл бүрдүүлэх зардал 61 %/	41,040,999.00
6	Ашиг /(Шууд зардал + Нэмэгдэл зардал)*15%/	43,542,628.00
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**333,826,818.00**
7	НӨАТ 10%	33,382,682.00
8	Нормчлолын сан 0.18%	600,888.00
	Дүн	**367,810,388.00**
9	Захиалагчийн албаны зардал 2%	-
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	-
11	Зохиогчийн хяналтын зардал	3,338,268.00
	Дүн	**367,810,388.00**
12	Магадлашгүй ажил 2%	6,676,536.00
13	Бусад зардал /хөргөлтийн гадна төхөөрөмж 3ш, хөргөлтийн дотор төхөөрөмж 14ш, зэс хоолой, дулаалга, усны хоолой, сараалж.../	8,908,922.00
	Дүн	**383,395,846.00**

Тайлбар:

БХБ-ын сайдын 2024.05.21-ний өдрийн Тарифт цалингийн жишиг шинэчлэн батлах тухай №95 тоот тушаалаар батлагдсан Estimator Pro программыг ашиглан тооцов.

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

К-1 СИСТЕМИЙН МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар хүлээн авах гадна сараалж ф200	ш	1
2	Агаар гаргах гадна сараалж ф200	ш	1
3	Үл буцах хавхлага ф200	ш	2
4	Шүүлтүүр G3	ш	1
5	Агаар боловсруулах төхөөрөмж MIA-AHE150GL L=1500м3/ц, 175ПА	ш	1
6	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах хоолой угсрах ф200	м2	7.536
7	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	1.2
8	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	6.3
9	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой угсрах ф150	м2	7.536
10	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой угсрах ф100	м2	8.164
11	Шилжвэр гөлмөн төмөр ф200/400x200	ш	2
12	Гуравлагч гөлмөн төмөр 400x200-150x150-250x200	ш	1
13	Дөрөвлөгч гөлмөн төмөр 400x200-150x150-250x200-150x150	ш	1
14	Гуравлагч гөлмөн төмөр 250x200-150x150-200x200	ш	2
15	Гуравлагч гөлмөн төмөр 300x200-150x150-250x200	ш	1
16	Гуравлагч гөлмөн төмөр ф200-ф150-ф200	ш	2
17	Гуравлагч гөлмөн төмөр ф150-ф100-ф100	ш	6
18	Гуравлагч гөлмөн төмөр ф150-ф150-ф100	ш	2
19	Отвод гөлмөн төмөр ф200	ш	2
20	Отвод гөлмөн төмөр ф100	ш	25
21	Агаар өгөх, сорох сараалж угсрах L=150м3/ц f=0.021м2 P150x150/ф100	ш	16
22	Пенополиуретан хоолойн дулаалга	м2	6

К-2 СИСТЕМИЙН МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар хүлээн авах гадна сараалж ф250	ш	1
2	Агаар гаргах гадна сараалж ф250	ш	1
3	Үл буцах хавхлага ф250	ш	2
4	Шүүлтүүр G3	ш	1
5	Агаар боловсруулах төхөөрөмж MIA-AHE220GL L=2200м3/ц, 210ПА	ш	1
6	Цахилгаан агаар халаагуур PT250 5W	ш	1
7	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах хоолой угсрах ф250	м2	14.13
8	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	7
9	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	12
10	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	8.4
11	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 100x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	4.8
12	Шилжвэр гөлмөн төмөр ф250/400x200	ш	2
13	Шилжвэр гөлмөн төмөр 400x200/200x200	ш	2
14	Шилжвэр гөлмөн төмөр 200x200/150x200	ш	2
15	Шилжвэр гөлмөн төмөр 200x200/100x200	ш	3
16	Шилжвэр гөлмөн төмөр 200x200/150x200	ш	2
17	Гуравлагч гөлмөн төмөр 400x200-300x200-400x200	ш	2
18	Гуравлагч гөлмөн төмөр 200x200-300x200-200x200	ш	1
19	Гуравлагч гөлмөн төмөр 300x200-150x150-200x200	ш	1
20	Гуравлагч гөлмөн төмөр 300x200-150x150-200x200	ш	2
21	Гуравлагч гөлмөн төмөр 300x200-150x150-200x200	ш	3
22	Гуравлагч гөлмөн төмөр 300x200-150x150-200x200	ш	1
23	Гуравлагч гөлмөн төмөр 200x200-150x150-200x200	ш	5
24	Гуравлагч гөлмөн төмөр 150x150-150x150-150x150	ш	2
25	Отвод гөлмөн төмөр 90	ш	2
26	Отвод гөлмөн төмөр 135	ш	8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

27	Отвод гөлмөн төмөр 300х200	ш	1
28	Отвод гөлмөн төмөр 200х200	ш	2
29	Утка гөлмөн төмөр 200х200	ш	4
30	Утка гөлмөн төмөр 300х200	ш	2
31	Агаар дамжуулах хуванцар хоолойг бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах ф150	м	13
32	Тохируулах хавхлага гөлмөн төмөр 200х200	ш	2
33	Тохируулах хавхлага гөлмөн төмөр 100х200	ш	1
34	Агаар өгөх, сорох сараалж угсрах L=367м3/ц f=0.05м2 Р250х250/ф150	ш	13
35	Пенополиуретан хоолойн дулаалга	м2	15
К-3 СИСТЕМИЙН МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар хүлээн авах гадна сараалж ф250	ш	1
2	Агаар гаргах гадна сараалж ф250	ш	1
3	Үл буцах хавхлага ф250	ш	2
4	Шүүлтүүр G3 300х300	ш	1
5	Агаар боловсруулах төхөөрөмж MIA-AHE350GL L=3600м3/ц, 270ПА	ш	1
6	Цахилгаан агаар халаагуур PT250 7W	ш	1
7	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах хоолой угсрах ф250	м2	3.14
8	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600х200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	3.2
9	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 500х200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	8.4
10	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 450х200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	13
11	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400х200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	30
12	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300х200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	2
13	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250х200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	5.4
14	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200х200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	18.4
15	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150х200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	14
16	Шилжвэр гөлмөн төмөр ф250/600х200	ш	2
17	Шилжвэр гөлмөн төмөр 500х200/200х200	ш	2
18	Шилжвэр гөлмөн төмөр 450х200/200х200	ш	1
19	Шилжвэр гөлмөн төмөр 450х200/400х200	ш	2
20	Шилжвэр гөлмөн төмөр 300х200/250х200	ш	1
21	Шилжвэр гөлмөн төмөр 300х200/200х200	ш	1
22	Шилжвэр гөлмөн төмөр 250х200/200х200	ш	3
23	Шилжвэр гөлмөн төмөр 200х200/150х200	ш	6
24	Гуравлагч гөлмөн төмөр 500х200-600х200-500х200	ш	2
25	Гуравлагч гөлмөн төмөр 400х200-500х200-400х200	ш	1
26	Гуравлагч гөлмөн төмөр 300х200-400х200-300х200	ш	1
27	Гуравлагч гөлмөн төмөр 250х200-400х200-250х200	ш	1
28	Отвод гөлмөн төмөр 90	ш	2
29	Отвод гөлмөн төмөр	ш	2
30	Отвод гөлмөн төмөр 450х200	ш	1
31	Отвод гөлмөн төмөр 400х200	ш	1
32	Отвод гөлмөн төмөр 150х200	ш	9
33	Утка гөлмөн төмөр 600х200	ш	2
34	Утка гөлмөн төмөр 400х200	ш	2
35	Утка гөлмөн төмөр 200х200	ш	2
36	Агаар дамжуулах хуванцар хоолойг бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах ф150	м	40
37	Тохируулах хавхлага гөлмөн төмөр 200х200	ш	2
38	Агаар өгөх, сорох сараалж угсрах L=327м3/ц f=0.045м2 Р250х250/ф150	ш	23
39	Пенополиуретан хоолойн дулаалга	м2	5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

К-4 СИСТЕМИЙН МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар хүлээн авах гадна сараалж 300x200	ш	1
2	Агаар гаргах гадна сараалж ф250	ш	1
3	Үл буцах хавхлага ф250	ш	2
4	Шүүлтүүр G3 300x300	ш	1
5	Агаар боловсруулах төхөөрөмж MIA-AHE400GL L=4000м3/ц, 280ПА	ш	1
6	Цахилгаан агаар халаагуур PT250 10W	ш	1
7	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300x200 оглолтой хоолой угсрах	м2	10
8	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600x200 оглолтой хоолой угсрах	м2	11.2
9	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 500x200 оглолтой хоолой угсрах	м2	7
10	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 450x200 оглолтой хоолой угсрах	м2	7.8
11	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400x200 оглолтой хоолой угсрах	м2	8.4
12	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300x200 оглолтой хоолой угсрах	м2	11
13	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250x200 оглолтой хоолой угсрах	м2	18
14	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x200 оглолтой хоолой угсрах	м2	20.8
15	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x200 оглолтой хоолой угсрах	м2	15.4
16	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 100x200 оглолтой хоолой угсрах	м2	4.8
17	Шилжвэр гөлмөн төмөр ф250/300x200	ш	2
18	Шилжвэр гөлмөн төмөр ф250/600x200	ш	2
19	Шилжвэр гөлмөн төмөр 600x200/300x200	ш	2
20	Шилжвэр гөлмөн төмөр 500x200/450x200	ш	2
21	Шилжвэр гөлмөн төмөр 450x200/400x200	ш	2
22	Шилжвэр гөлмөн төмөр 400x200/300x200	ш	1
23	Шилжвэр гөлмөн төмөр 400x200/250x200	ш	1
24	Шилжвэр гөлмөн төмөр 250x200/200x200	ш	2
25	Шилжвэр гөлмөн төмөр 300x200/250x200	ш	2
26	Шилжвэр гөлмөн төмөр 250x200/200x200	ш	2
27	Шилжвэр гөлмөн төмөр 200x200/150x200	ш	8
28	Шилжвэр гөлмөн төмөр 150x200/100x200	ш	3
29	Гуравлагч гөлмөн төмөр 500x200-600x200-500x200	ш	2
30	Гуравлагч гөлмөн төмөр 400x200-200x200-400x200	ш	1
31	Гуравлагч гөлмөн төмөр 400x200-250x200-400x200	ш	1
32	Гуравлагч гөлмөн төмөр 300x200-200x200-300x200	ш	1
33	Гуравлагч гөлмөн төмөр 250x200-200x200-250x200	ш	2
34	Отвод гөлмөн төмөр 90	ш	4
35	Отвод гөлмөн төмөр 150x200	ш	6
36	Отвод гөлмөн төмөр 200x200	ш	1
37	Отвод гөлмөн төмөр 100x200	ш	3
38	Утка гөлмөн төмөр 500x200	ш	2
39	Утка гөлмөн төмөр 300x200	ш	2
40	Утка гөлмөн төмөр 150x200	ш	2
41	Агаар дамжуулах хуванцар хоолойг бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах ф150	м	40
42	Тохируулах хавхлага гөлмөн төмөр 300x200	ш	2
43	Тохируулах хавхлага гөлмөн төмөр 150x200	ш	1
44	Агаар өгөх, сорох сараалж угсрах L=250м3/ц f=0.035м2 P250x250/ф150	ш	23
45	Пенополиуретан хоолойн дулаалга	м2	10

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр каркастай дүүжин тааз задалж буулгах	10м2	61.346
2	Таазанд бэхлэсэн өдрийн гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	100

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Паркетан шалыг задлаж буулгах	м2	413.46
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	313.46
2	Бетонон тааз шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	313.46
3	Усан цийдмэг ба поливинилацетат будгаар будалтанд бэлтэгсэн таазыг 100 % багсаар будах	м2	313.46
4	Будалтанд бэлтэгсэн угсармал хийцэд гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	779.1
5	Дотор ханыг угаадаг эмульсээр будах /Экстра колор B1661/	м2	779.01
6	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	413.46
ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын шит угсрах	иж	2
2	Автоматанд утсыг холбох , залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, гүйдлийн хүч 25а хүртэл	ш	28
3	Дифференциаль автоматад утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх,	ш	32
4	Хана, хамар хана хучилтын ховил буюу нүхэнд утас татах /ПУГНП 2.5мм2/	м	2400
5	Цуглуулгын хайрцаг тавих	ш	2
6	120 ватт/лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	1
7	120 ватт/лед гэрэлтүүлэгч угсрах 1200	ширхэг	26
8	Таазанд дл-2801-5 нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	80
9	Таазанд дл-2801-1 гэрэл суурилуулах	ш	46
10	Таазанд дл-2801-2 гэрэл суурилуулах	ш	20
11	Розетка, унтраалга угсрах	ширхэг	79
12	Шаланд багц разетка суулгах	ш	6
13	Туузан гэрэл рамтай	м	26
ДОТООД СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ханын сокет суурилуулах /1 оролттой/	ш	8
2	Ханын сокет суурилуулах /2 оролттой/	ш	18
3	Хана, хамар хана хучилтын ховил буюу нүхэнд утас татах /CAT5e кабель, cat5 сүлжээний толгой, хана шалны далдлагч, ханын сокет/	м	2400
ДОХИОЛОЛ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана, хамар хана хучилтын ховил буюу нүхэнд камерын утас татах /utp cut5e, кабель кспв/ Далдлагч-9ш, сүлжээний толгой орсон-54ш/	м	1800
2	Дохиоллын ажил 953,000 төгрөг шилжүүлэх	шир	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

К-1 СИСТЕМИЙН МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-500-11	Агаар хүлээн авах гадна сараалж ф200	ш	1	4.0 / 2	3.3 / .02	3.3 / .02	10589 / 7974	34901 / 152	35,054
15-500-11	Агаар гаргах гадна сараалж ф200	ш	1	4.0 / 2	3.3 / .02	3.3 / .02	10589 / 7974	34901 / 152	35,054
16-120-10	Үл буцах хавхлага ф200	ш	2	3.9 / 2	2.7 / .14	5.41 / .27	10471 / 7974	56623 / 2185	58,808
19-350-04	Шүүлтүүр G3	ш	1	3.1 / 2	21.66 / 2.18	21.66 / 2.18	9530 / 7974	206380 / 17383	223,763
19-270-04	Агаар боловсруулах төхөөрөмж MIA-AHE150GL L=1500м3/ц, 175ПА	ш	1	3.4 / 2	7.46 / .78	7.46 / .78	9883 / 7974	73700 / 6236	79,935
19-010-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах хоолой угсрах ф200	м2	7.536	3.5 / 2	2.3 / .06	17.35 / .47	10000 / 7974	173524 / 3750	177,274
19-030-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	1.2	3.5 / 2	2.19 / .08	2.63 / .1	10000 / 7974	26272 / 775	27,047
19-030-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	6.3	3.5 / 2	2.19 / .08	13.79 / .51	10000 / 7974	137926 / 4069	141,995
19-010-04	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой угсрах ф150	м2	7.536	3.5 / 2	2.3 / .06	17.35 / .47	10000 / 7974	173524 / 3750	177,274
19-010-04	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой угсрах ф100	м2	8.164	3.5 / 2	2.3 / .06	18.8 / .51	10000 / 7974	187984 / 4062	192,046
19-510-36	Шилжвэр гөлмөн төмөр ф200/400x200	ш	2	4.5 / 2	.71 / .00	1.42 / .00	11111 / 7974	15793 / 16	15,809
21-210-13	Гуравлагч гөлмөн төмөр 400x200-150x150-250x200	ш	1	3.3 / 2	7.65 / .78	7.65 / .78	9765 / 7974	74731 / 6252	80,982
19-460-04	Дөрөвлөгч гөлмөн төмөр 400x200-150x150-250x200-150x150	ш	1	3.3 / 2	4.88 / .35	4.88 / .35	9765 / 7974	47625 / 2791	50,416
21-210-13	Гуравлагч гөлмөн төмөр 250x200-150x150-200x200	ш	2	3.3 / 2	7.65 / .78	15.31 / 1.57	9765 / 7974	149461 / 12503	161,964
21-210-13	Гуравлагч гөлмөн төмөр 300x200-150x150-250x200	ш	1	3.3 / 2	7.65 / .78	7.65 / .78	9765 / 7974	74731 / 6252	80,982
21-210-13	Гуравлагч гөлмөн төмөр ф200-ф150-ф200	ш	2	3.3 / 2	7.65 / .78	15.31 / 1.57	9765 / 7974	149461 / 12503	161,964
21-210-13	Гуравлагч гөлмөн төмөр ф150-ф100-ф100	ш	6	3.3 / 2	7.65 / .78	45.92 / 4.7	9765 / 7974	448383 / 37510	485,893
21-210-13	Гуравлагч гөлмөн төмөр ф150-ф150-ф100	ш	2	3.3 / 2	7.65 / .78	15.31 / 1.57	9765 / 7974	149461 / 12503	161,964
61-050-16	Отвод гөлмөн төмөр ф200	ш	2	3.0 / 2	5.78 / .2	11.55 / .4	9412 / 7974	108709 / 3190	111,898
61-050-16	Отвод гөлмөн төмөр ф100	ш	25	3.0 / 2	5.78 / .2	144.38 / 5	9412 / 7974	1358858 / 39870	1,398,728
19-100-04	Агаар өгөх, сорох сараалж угсрах L=150м3/ц f=0.021м2 Р150x150/ф100	ш	16	3.3 / 2	2.54 / .07	40.57 / 1.15	9765 / 7974	396209 / 9186	405,395

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-530-04	Пенополиуретан хоолойн дулаалга	м2	6	3.5 / 2	.3 / .01	1.79 / .03	10000 / 7974	17940 / 254	18,194

Нийт Хүн/цаг: 422.7680636 / 23.2434264 *Үндсэн цалин:*	4,282,439
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	728,015
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,584,502
Нийт цалин:	6,594,956
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	890,319
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	896,914
Ажиллах хүчний зардал:	**8,382,189**

К-2 СИСТЕМИЙН МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-500-11	Агаар хүлээн авах гадна сараалж ф250	ш	1	4.0 / 2	3.3 / .02	3.3 / .02	10589 / 7974	34901 / 152	35,054
15-500-11	Агаар гаргах гадна сараалж ф250	ш	1	4.0 / 2	3.3 / .02	3.3 / .02	10589 / 7974	34901 / 152	35,054
16-120-10	Үл буцах хавхлага ф250	ш	2	3.9 / 2	2.7 / .14	5.41 / .27	10471 / 7974	56623 / 2185	58,808
19-350-04	Шүүлтүүр G3	ш	1	3.1 / 2	21.66 / 2.18	21.66 / 2.18	9530 / 7974	206380 / 17383	223,763
19-270-04	Агаар боловсруулах төхөөрөмж MIA-AHE220GL L=2200м3/ц, 210ПА	ш	1	3.4 / 2	7.46 / .78	7.46 / .78	9883 / 7974	73700 / 6236	79,935
19-270-04	Цахилгаан агаар халаагуур PT250 5W	ш	1	3.4 / 2	7.46 / .78	7.46 / .78	9883 / 7974	73700 / 6236	79,935
19-010-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах хоолой угсрах ф250	м2	14.13	3.5 / 2	2.3 / .06	32.54 / .88	10000 / 7974	325357 / 7031	332,388
19-030-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	7	3.5 / 2	2.19 / .08	15.33 / .57	10000 / 7974	153251 / 4521	157,772
19-030-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	12	3.5 / 2	2.19 / .08	26.27 / .97	10000 / 7974	262716 / 7751	270,467
19-030-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	8.4	3.5 / 2	2.19 / .08	18.39 / .68	10000 / 7974	183901 / 5426	189,327
19-030-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 100x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	4.8	3.5 / 2	2.19 / .08	10.51 / .39	10000 / 7974	105086 / 3100	108,187
19-510-36	Шилжвэр гөлмөн төмөр ф250/400x200	ш	2	4.5 / 2	.71 / .00	1.42 / .00	11111 / 7974	15793 / 16	15,809
19-510-36	Шилжвэр гөлмөн төмөр 400x200/200x200	ш	2	4.5 / 2	.71 / .00	1.42 / .00	11111 / 7974	15793 / 16	15,809
19-510-36	Шилжвэр гөлмөн төмөр 200x200/150x200	ш	2	4.5 / 2	.71 / .00	1.42 / .00	11111 / 7974	15793 / 16	15,809
19-510-36	Шилжвэр гөлмөн төмөр 200x200/100x200	ш	3	4.5 / 2	.71 / .00	2.13 / .00	11111 / 7974	23690 / 24	23,714

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-510-36	Шилжвэр гөлмөн төмөр 200x200/150x200	ш	2	4.5 / 2	.71 / .00	1.42 / .00	11111 / 7974	15793 / 16	15,809
21-210-13	Гуравлагч гөлмөн төмөр 400x200-300x200-400x200	ш	2	3.3 / 2	7.65 / .78	15.31 / 1.57	9765 / 7974	149461 / 12503	161,964
21-210-13	Гуравлагч гөлмөн төмөр 200x200-300x200-200x200	ш	1	3.3 / 2	7.65 / .78	7.65 / .78	9765 / 7974	74731 / 6252	80,982
21-210-13	Гуравлагч гөлмөн төмөр 300x200-150x150-200x200	ш	1	3.3 / 2	7.65 / .78	7.65 / .78	9765 / 7974	74731 / 6252	80,982
21-210-13	Гуравлагч гөлмөн төмөр 300x200-150x150-200x200	ш	2	3.3 / 2	7.65 / .78	15.31 / 1.57	9765 / 7974	149461 / 12503	161,964
21-210-13	Гуравлагч гөлмөн төмөр 300x200-150x150-200x200	ш	3	3.3 / 2	7.65 / .78	22.96 / 2.35	9765 / 7974	224192 / 18755	242,947
21-210-13	Гуравлагч гөлмөн төмөр 300x200-150x150-200x200	ш	1	3.3 / 2	7.65 / .78	7.65 / .78	9765 / 7974	74731 / 6252	80,982
21-210-13	Гуравлагч гөлмөн төмөр 200x200-150x150-200x200	ш	5	3.3 / 2	7.65 / .78	38.26 / 3.92	9765 / 7974	373653 / 31258	404,911
21-210-13	Гуравлагч гөлмөн төмөр 150x150-150x150-150x150	ш	2	3.3 / 2	7.65 / .78	15.31 / 1.57	9765 / 7974	149461 / 12503	161,964
61-050-16	Отвод гөлмөн төмөр 90	ш	2	3.0 / 2	5.78 / .2	11.55 / .4	9412 / 7974	108709 / 3190	111,898
61-050-16	Отвод гөлмөн төмөр 135	ш	8	3.0 / 2	5.78 / .2	46.2 / 1.6	9412 / 7974	434834 / 12758	447,593
61-050-16	Отвод гөлмөн төмөр 300x200	ш	1	3.0 / 2	5.78 / .2	5.78 / .2	9412 / 7974	54354 / 1595	55,949
61-050-16	Отвод гөлмөн төмөр 200x200	ш	2	3.0 / 2	5.78 / .2	11.55 / .4	9412 / 7974	108709 / 3190	111,898
61-050-16	Утка гөлмөн төмөр 200x200	ш	4	3.0 / 2	5.78 / .2	23.1 / .8	9412 / 7974	217417 / 6379	223,796
61-050-16	Утка гөлмөн төмөр 300x200	ш	2	3.0 / 2	5.78 / .2	11.55 / .4	9412 / 7974	108709 / 3190	111,898
38-330-07	Агаар дамжуулах хуванцар хоолойг бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах ф150	м	13	3.0 / 2	.24 / .01	3.12 / .09	9412 / 7974	29365 / 695	30,060
61-050-16	Тохируулах хавхлага гөлмөн төмөр 200x200	ш	2	3.0 / 2	5.78 / .2	11.55 / .4	9412 / 7974	108709 / 3190	111,898
61-050-16	Тохируулах хавхлага гөлмөн төмөр 100x200	ш	1	3.0 / 2	5.78 / .2	5.78 / .2	9412 / 7974	54354 / 1595	55,949
19-100-04	Агаар өгөх, сорох сараалж угсрах L=367м3/ц f=0.05м2 P250x250/ф150	ш	13	3.3 / 2	2.54 / .07	32.97 / .94	9765 / 7974	321920 / 7464	329,383
19-530-04	Пенополиуретан хоолойн дулаалга	м2	15	3.5 / 2	.3 / .01	4.48 / .08	10000 / 7974	44850 / 634	45,484

Нийт Хүн/цаг: 457.139698 / 26.387712 *Үндсэн цалин:* 4,670,144

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 793,924

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,727,953

Нийт цалин: 7,192,022

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	970,923
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	978,115
Ажиллах хүчний зардал:	**9,141,060**

К-3 СИСТЕМИЙН МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-500-11	Агаар хүлээн авах гадна сараалж ф250	ш	1	4.0 / 2	3.3 / .02	3.3 / .02	10589 / 7974	34901 / 152	35,054
15-500-11	Агаар гаргах гадна сараалж ф250	ш	1	4.0 / 2	3.3 / .02	3.3 / .02	10589 / 7974	34901 / 152	35,054
16-120-10	Үл буцах хавхлага ф250	ш	2	3.9 / 2	2.7 / .14	5.41 / .27	10471 / 7974	56623 / 2185	58,808
19-350-04	Шүүлтүүр G3 300x300	ш	1	3.1 / 2	21.66 / 2.18	21.66 / 2.18	9530 / 7974	206380 / 17383	223,763
19-270-04	Агаар боловсруулах төхөөрөмж MIA-AHE350GL L=3600м3/ц, 270ПА	ш	1	3.4 / 2	7.46 / .78	7.46 / .78	9883 / 7974	73700 / 6236	79,935
19-270-04	Цахилгаан агаар халаагуур PT250 7W	ш	1	3.4 / 2	7.46 / .78	7.46 / .78	9883 / 7974	73700 / 6236	79,935
19-010-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах хоолой угсрах ф250	м2	3.14	3.5 / 2	2.3 / .06	7.23 / .2	10000 / 7974	72302 / 1562	73,864
19-030-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	3.2	3.5 / 2	2.19 / .08	7.01 / .26	10000 / 7974	70058 / 2067	72,124
19-030-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 500x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	8.4	3.5 / 2	2.19 / .08	18.39 / .68	10000 / 7974	183901 / 5426	189,327
19-030-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 450x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	13	3.5 / 2	2.19 / .08	28.46 / 1.05	10000 / 7974	284609 / 8397	293,006
19-030-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	30	3.5 / 2	2.19 / .08	65.68 / 2.43	10000 / 7974	656790 / 19377	676,167
19-030-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	2	3.5 / 2	2.19 / .08	4.38 / .16	10000 / 7974	43786 / 1292	45,078
19-030-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	5.4	3.5 / 2	2.19 / .08	11.82 / .44	10000 / 7974	118222 / 3488	121,710
19-030-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	18.4	3.5 / 2	2.19 / .08	40.28 / 1.49	10000 / 7974	402831 / 11884	414,716
19-030-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	14	3.5 / 2	2.19 / .08	30.65 / 1.13	10000 / 7974	306502 / 9043	315,545
19-510-36	Шилжвэр гөлмөн төмөр ф250/600x200	ш	2	4.5 / 2	.71 / .00	1.42 / .00	11111 / 7974	15793 / 16	15,809
19-510-36	Шилжвэр гөлмөн төмөр 500x200/200x200	ш	2	4.5 / 2	.71 / .00	1.42 / .00	11111 / 7974	15793 / 16	15,809
19-510-36	Шилжвэр гөлмөн төмөр 450x200/200x200	ш	1	4.5 / 2	.71 / .00	.71 / .00	11111 / 7974	7897 / 8	7,905
19-510-36	Шилжвэр гөлмөн төмөр 450x200/400x200	ш	2	4.5 / 2	.71 / .00	1.42 / .00	11111 / 7974	15793 / 16	15,809

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-510-36	Шилжвэр гелмен төмөр 300x200/250x200	ш	1	4.5 / 2	.71 / .00	.71 / .00	11111 / 7974	7897 / 8	7,905
19-510-36	Шилжвэр гелмен төмөр 300x200/200x200	ш	1	4.5 / 2	.71 / .00	.71 / .00	11111 / 7974	7897 / 8	7,905
19-510-36	Шилжвэр гелмен төмөр 250x200/200x200	ш	3	4.5 / 2	.71 / .00	2.13 / .00	11111 / 7974	23690 / 24	23,714
19-510-36	Шилжвэр гелмен төмөр 200x200/150x200	ш	6	4.5 / 2	.71 / .00	4.26 / .01	11111 / 7974	47380 / 48	47,427
21-210-13	Гуравлагч гелмен төмөр 500x200-600x200-500x200	ш	2	3.3 / 2	7.65 / .78	15.31 / 1.57	9765 / 7974	149461 / 12503	161,964
21-210-13	Гуравлагч гелмен төмөр 400x200-500x200-400x200	ш	1	3.3 / 2	7.65 / .78	7.65 / .78	9765 / 7974	74731 / 6252	80,982
21-210-13	Гуравлагч гелмен төмөр 300x200-400x200-300x200	ш	1	3.3 / 2	7.65 / .78	7.65 / .78	9765 / 7974	74731 / 6252	80,982
21-210-13	Гуравлагч гелмен төмөр 250x200-400x200-250x200	ш	1	3.3 / 2	7.65 / .78	7.65 / .78	9765 / 7974	74731 / 6252	80,982
61-050-16	Отвод гелмен төмөр 90	ш	2	3.0 / 2	5.78 / .2	11.55 / .4	9412 / 7974	108709 / 3190	111,898
61-050-16	Отвод гелмен төмөр	ш	2	3.0 / 2	5.78 / .2	11.55 / .4	9412 / 7974	108709 / 3190	111,898
61-050-16	Отвод гелмен төмөр 450x200	ш	1	3.0 / 2	5.78 / .2	5.78 / .2	9412 / 7974	54354 / 1595	55,949
61-050-16	Отвод гелмен төмөр 400x200	ш	1	3.0 / 2	5.78 / .2	5.78 / .2	9412 / 7974	54354 / 1595	55,949
61-050-16	Отвод гелмен төмөр 150x200	ш	9	3.0 / 2	5.78 / .2	51.98 / 1.8	9412 / 7974	489189 / 14353	503,542
61-050-16	Утка гелмен төмөр 600x200	ш	2	3.0 / 2	5.78 / .2	11.55 / .4	9412 / 7974	108709 / 3190	111,898
61-050-16	Утка гелмен төмөр 400x200	ш	2	3.0 / 2	5.78 / .2	11.55 / .4	9412 / 7974	108709 / 3190	111,898
61-050-16	Утка гелмен төмөр 200x200	ш	2	3.0 / 2	5.78 / .2	11.55 / .4	9412 / 7974	108709 / 3190	111,898
38-330-07	Агаар дамжуулах хуванцар хоолойг бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах ф150	м	40	3.0 / 2	.24 / .01	9.6 / .27	9412 / 7974	90355 / 2137	92,492
61-050-16	Тохируулах хавхлага гелмен төмөр 200x200	ш	2	3.0 / 2	5.78 / .2	11.55 / .4	9412 / 7974	108709 / 3190	111,898
19-100-04	Агаар өгөх, сорох сараалж угсрах L=327м3/ц f=0.045м2 P250x250/ф150	ш	23	3.3 / 2	2.54 / .07	58.33 / 1.66	9765 / 7974	569550 / 13205	582,755
19-530-04	Пенополиуретан хоолойн дулаалга	м2	5	3.5 / 2	.3 / .01	1.49 / .03	10000 / 7974	14950 / 211	15,161

Нийт Хүн/цаг: 515.772684 / 22.387036 *Үндсэн цалин:*	5,238,516
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	890,548
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,938,251
Нийт цалин:	8,067,314
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,089,087
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,097,155
Ажиллах хүчний зардал:	**10,253,556**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

К-4 СИСТЕМИЙН МАТЕРИАЛЫН ТҮҮВЭР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-500-11	Агаар хүлээн авах гадна сараалж 300x200	ш	1	4.0 / 2	3.3 / .02	3.3 / .02	10589 / 7974	34901 / 152	35,054
15-500-11	Агаар гаргах гадна сараалж ф250	ш	1	4.0 / 2	3.3 / .02	3.3 / .02	10589 / 7974	34901 / 152	35,054
16-120-10	Үл буцах хавхлага ф250	ш	2	3.9 / 2	2.7 / .14	5.41 / .27	10471 / 7974	56623 / 2185	58,808
19-350-04	Шүүлтүүр G3 300x300	ш	1	3.1 / 2	21.66 / 2.18	21.66 / 2.18	9530 / 7974	206380 / 17383	223,763
19-270-04	Агаар боловсруулах төхөөрөмж MIA-AHE400GL L=4000м3/ц, 280ПА	ш	1	3.4 / 2	7.46 / .78	7.46 / .78	9883 / 7974	73700 / 6236	79,935
19-270-04	Цахилгаан агаар халаагуур PT250 10W	ш	1	3.4 / 2	7.46 / .78	7.46 / .78	9883 / 7974	73700 / 6236	79,935
19-030-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	10	3.5 / 2	2.19 / .08	21.89 / .81	10000 / 7974	218930 / 6459	225,389
19-030-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	11.2	3.5 / 2	2.19 / .08	24.52 / .91	10000 / 7974	245202 / 7234	252,436
19-030-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 500x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	7	3.5 / 2	2.19 / .08	15.33 / .57	10000 / 7974	153251 / 4521	157,772
19-030-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 450x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	7.8	3.5 / 2	2.19 / .08	17.08 / .63	10000 / 7974	170765 / 5038	175,803
19-030-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	8.4	3.5 / 2	2.19 / .08	18.39 / .68	10000 / 7974	183901 / 5426	189,327
19-030-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	11	3.5 / 2	2.19 / .08	24.08 / .89	10000 / 7974	240823 / 7105	247,928
19-030-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	18	3.5 / 2	2.19 / .08	39.41 / 1.46	10000 / 7974	394074 / 11626	405,700
19-030-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	20.8	3.5 / 2	2.19 / .08	45.54 / 1.68	10000 / 7974	455374 / 13435	468,809
19-030-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	15.4	3.5 / 2	2.19 / .08	33.72 / 1.25	10000 / 7974	337152 / 9947	347,099
19-030-04	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 100x200 огтлолтой хоолой угсрах	м2	4.8	3.5 / 2	2.19 / .08	10.51 / .39	10000 / 7974	105086 / 3100	108,187
19-510-36	Шилжвэр гөлмөн төмөр ф250/300x200	ш	2	4.5 / 2	.71 / .00	1.42 / .00	11111 / 7974	15793 / 16	15,809
19-510-36	Шилжвэр гөлмөн төмөр ф250/600x200	ш	2	4.5 / 2	.71 / .00	1.42 / .00	11111 / 7974	15793 / 16	15,809
19-510-36	Шилжвэр гөлмөн төмөр 600x200/300x200	ш	2	4.5 / 2	.71 / .00	1.42 / .00	11111 / 7974	15793 / 16	15,809
19-510-36	Шилжвэр гөлмөн төмөр 500x200/450x200	ш	2	4.5 / 2	.71 / .00	1.42 / .00	11111 / 7974	15793 / 16	15,809
19-510-36	Шилжвэр гөлмөн төмөр 450x200/400x200	ш	2	4.5 / 2	.71 / .00	1.42 / .00	11111 / 7974	15793 / 16	15,809

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-510-36	Шилжвэр гелмен төмөр 400x200/300x200	ш	1	4.5 / 2	.71 / .00	.71 / .00	11111 / 7974	7897 / 8	7,905
19-510-36	Шилжвэр гелмен төмөр 400x200/250x200	ш	1	4.5 / 2	.71 / .00	.71 / .00	11111 / 7974	7897 / 8	7,905
19-510-36	Шилжвэр гелмен төмөр 250x200/200x200	ш	2	4.5 / 2	.71 / .00	1.42 / .00	11111 / 7974	15793 / 16	15,809
19-510-36	Шилжвэр гелмен төмөр 300x200/250x200	ш	2	4.5 / 2	.71 / .00	1.42 / .00	11111 / 7974	15793 / 16	15,809
19-510-36	Шилжвэр гелмен төмөр 250x200/200x200	ш	2	4.5 / 2	.71 / .00	1.42 / .00	11111 / 7974	15793 / 16	15,809
19-510-36	Шилжвэр гелмен төмөр 200x200/150x200	ш	8	4.5 / 2	.71 / .00	5.69 / .01	11111 / 7974	63173 / 64	63,236
19-510-36	Шилжвэр гелмен төмөр 150x200/100x200	ш	3	4.5 / 2	.71 / .00	2.13 / .00	11111 / 7974	23690 / 24	23,714
21-210-13	Гуравлагч гелмен төмөр 500x200-600x200-500x200	ш	2	3.3 / 2	7.65 / .78	15.31 / 1.57	9765 / 7974	149461 / 12503	161,964
21-210-13	Гуравлагч гелмен төмөр 400x200-200x200-400x200	ш	1	3.3 / 2	7.65 / .78	7.65 / .78	9765 / 7974	74731 / 6252	80,982
21-210-13	Гуравлагч гелмен төмөр 400x200-250x200-400x200	ш	1	3.3 / 2	7.65 / .78	7.65 / .78	9765 / 7974	74731 / 6252	80,982
21-210-13	Гуравлагч гелмен төмөр 300x200-200x200-300x200	ш	1	3.3 / 2	7.65 / .78	7.65 / .78	9765 / 7974	74731 / 6252	80,982
21-210-13	Гуравлагч гелмен төмөр 250x200-200x200-250x200	ш	2	3.3 / 2	7.65 / .78	15.31 / 1.57	9765 / 7974	149461 / 12503	161,964
61-050-16	Отвод гелмен төмөр 90	ш	4	3.0 / 2	5.78 / .2	23.1 / .8	9412 / 7974	217417 / 6379	223,796
61-050-16	Отвод гелмен төмөр 150x200	ш	6	3.0 / 2	5.78 / .2	34.65 / 1.2	9412 / 7974	326126 / 9569	335,695
61-050-16	Отвод гелмен төмөр 200x200	ш	1	3.0 / 2	5.78 / .2	5.78 / .2	9412 / 7974	54354 / 1595	55,949
61-050-16	Отвод гелмен төмөр 100x200	ш	3	3.0 / 2	5.78 / .2	17.33 / .6	9412 / 7974	163063 / 4784	167,847
61-050-16	Утка гелмен төмөр 500x200	ш	2	3.0 / 2	5.78 / .2	11.55 / .4	9412 / 7974	108709 / 3190	111,898
61-050-16	Утка гелмен төмөр 300x200	ш	2	3.0 / 2	5.78 / .2	11.55 / .4	9412 / 7974	108709 / 3190	111,898
61-050-16	Утка гелмен төмөр 150x200	ш	2	3.0 / 2	5.78 / .2	11.55 / .4	9412 / 7974	108709 / 3190	111,898
38-330-07	Агаар дамжуулах хуванцар хоолойг бэлэн бүтээц дээр хөдөлгөөнгүй бэхэлж угсрах ф150	м	40	3.0 / 2	.24 / .01	9.6 / .27	9412 / 7974	90355 / 2137	92,492
61-050-16	Тохируулах хавхлага гелмен төмөр 300x200	ш	2	3.0 / 2	5.78 / .2	11.55 / .4	9412 / 7974	108709 / 3190	111,898
61-050-16	Тохируулах хавхлага гелмен төмөр 150x200	ш	1	3.0 / 2	5.78 / .2	5.78 / .2	9412 / 7974	54354 / 1595	55,949
19-100-04	Агаар өгөх, сорох сараалж угсрах L=250м3/ц f=0.035м2 P250x250/ф150	ш	23	3.3 / 2	2.54 / .07	58.33 / 1.66	9765 / 7974	569550 / 13205	582,755
19-530-04	Пенополиуретан хоолойн дулаалга	м2	10	3.5 / 2	.3 / .01	2.99 / .05	10000 / 7974	29900 / 423	30,323

Нийт Хүн/цаг: 576.94702 / 25.4166 *Үндсэн цалин:* 5,879,505

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 999,516

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,175,417

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	9,054,438
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,222,349
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,231,404
Ажиллах хүчний зардал:	**11,508,191**

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
74-503-04	Төмөр каркастай дүүжин тааз задалж буулгах	10м2	61.346	3.0 / 2	7.57 /	464.39 /	9412 / 7974	4370831 /	4,370,831
70-130-03	Таазанд бэхлэсэн өдрийн гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	100	2.8 / 2	1.83 / .04	183.3 / 4	9124 / 7974	1672429 / 31896	1,704,325
53-110-06	Паркетан шалыг задлаж буулгах	м2	413.46	2.0 / 2	.21 /	85.17 /	7974 / 7974	679168 /	679,168

Нийт Хүн/цаг: 732.86198 / 4	*Үндсэн цалин:*	6,754,324
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,148,235
	Нэмэгдэл цалин 37% :	2,499,100
	Нийт цалин:	10,401,659
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,404,224
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,414,626
	Ажиллах хүчний зардал:	**13,220,509**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-660-04	Ердийн нөхцөлд ажиллах төмөр каркастай гипсэн тааз угсрах	м2	313.46	3.7 / 2	2.13 / .06	667.67 / 19.75	10236 / 7974	6834268 / 157470	6,991,738
15-040-13	Бетонон тааз шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	313.46	3.6 / 2	2.14 / .16	672.21 / 48.9	10118 / 7974	6801471 / 389927	7,191,398
15-310-15	Усан цийдмэг ба поливинилацетат будгаар будалтанд бэлтэгсэн таазыг 100 % багсаар будах	м2	313.46	3.0 / 2	.42 / .00	132.37 / .81	9412 / 7974	1245906 / 6499	1,252,404
15-240-08	Будалтанд бэлтэгсэн угсармал хийцэд гадаргууд 3 р үеийн тэгшилгээ хийх	м2	779.1	3.1 / 2	.7 /	542.49 / .55	9530 / 7974	5169904 / 4349	5,174,253
57-060-03	Дотор ханыг угаадаг эмульсээр будах /Экстра колор B1661/	м2	779.01	3.4 / 2	.59 / .00	458.84 / 1.56	9883 / 7974	4534685 / 12424	4,547,109
11-220-11	Дулаалгатай паркетан шал хийх	м2	413.46	3.1 / 2	.96 / .09	396.55 / 36.94	9530 / 7974	3779117 / 294548	4,073,664

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 2870.132634 / 108.5046424	*Үндсэн цалин:*	29,230,567
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	4,969,196
	Нэмэгдэл цалин 37% :	10,815,310
	Нийт цалин:	45,015,073
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	6,077,035
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	6,122,050
	Ажиллах хүчний зардал:	**57,214,157**

ДОТОР ЦАХИЛГААНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-070-04	Оролтын шит угсрах	иж	2	3.8 / 2	8.15 / .14	16.3 / .29	10353 / 7974	168712 / 2312	171,025
38-490-23	Автоматанд утсыг холбох , залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, гүйдлийн хүч 25а хүртэл	ш	28	4.5 / 2	2.07 / .00	57.96 / .03	11111 / 7974	643994 / 268	644,261
38-490-66	Дифференциаль автоматад утсыг холбох, залгаж ажиллуулахад бэлтгэх,	ш	32	4.0 / 2	1.15 / .00	36.83 / .04	10589 / 7974	390014 / 306	390,320
20-180-05	Хана, хамар хана хучилтын ховил буюу нүхэнд утас татах /ПУГНП 2.5мм2/	м	2400	2.6 / 2	.13 / .01	312 / 24	8837 / 7974	2757144 / 191376	2,948,520
20-210-04	Цуглуулгын хайрцаг тавих	ш	2	3.3 / 2	.47 / .14	.93 / .28	9765 / 7974	9121 / 2233	11,353
20-250-04	120 ватт/лед гэрэлтүүлэгч угсрах	ширхэг	1	2.9 / 2	.71 / .00	.71 / .00	9268 / 7974	6617 / 16	6,633
20-250-08	120 ватт/лед гэрэлтүүлэгч угсрах 1200	ширхэг	26	3.0 / 2	.66 / .01	17.16 / .21	9412 / 7974	161510 / 1659	163,169
20-280-08	Таазанд дл-2801-5 нүдэн гэрэл суурилуулах	ш	80	2.9 / 2	1.28 / .08	102.01 / 6.08	9268 / 7974	945410 / 48482	993,892
20-280-08	Таазанд дл-2801-1 гэрэл суурилуулах	ш	46	2.9 / 2	1.28 / .08	58.65 / 3.5	9268 / 7974	543611 / 27877	571,488
20-280-08	Таазанд дл-2801-2 гэрэл суурилуулах	ш	20	2.9 / 2	1.28 / .08	25.5 / 1.52	9268 / 7974	236353 / 12120	248,473
20-230-06	Розетка, унтраалга угсрах	ширхэг	79	3.0 / 2	.46 / .00	36.02 / .24	9412 / 7974	339058 / 1890	340,948
20-230-14	Шаланд багц разетка суулгах	ш	6	4.0 / 2	.59 / .04	3.54 / .25	10589 / 7974	37485 / 2009	39,495
20-140-04	Туузан гэрэл рамтай	м	26	3.6 / 2	.62 /	16.12 / .01	10118 / 7974	163102 / 41	163,144

Нийт Хүн/цаг: 683.7446 / 36.4422	*Үндсэн цалин:*	6,692,721
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,137,763
	Нэмэгдэл цалин 37% :	2,476,307
	Нийт цалин:	10,306,790

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,391,417
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,401,723
Ажиллах хүчний зардал:	**13,099,930**

ДОТООД СҮЛЖЭЭНИЙ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-140-04	Ханын сокет суурилуулах /1 оролттой/	ш	8	3.6 / 2	.62 /	4.96 / .00	10118 / 7974	50185 / 13	50,198
20-140-04	Ханын сокет суурилуулах /2 оролттой/	ш	18	3.6 / 2	.62 /	11.16 / .00	10118 / 7974	112917 / 29	112,946
20-180-05	Хана, хамар хана хучилтын ховил буюу нүхэнд утас татах /CAT5e кабель, cat5 сүлжээний толгой, хана шалны далдлагч, ханын сокет/	м	2400	2.6 / 2	.13 / .01	312 / 24	8837 / 7974	2757144 / 191376	2,948,520

Нийт Хүн/цаг:	328.12 / 24.0052	*Үндсэн цалин:*	3,111,664
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	528,983
		Нэмэгдэл цалин 37% :	1,151,316
		Нийт цалин:	4,791,962
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	646,915
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	651,707
		Ажиллах хүчний зардал:	**6,090,584**

ДОХИОЛОЛ, АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-180-05	Хана, хамар хана хучилтын ховил буюу нүхэнд камерын утас татах /utp cut5e, кабель кспв/ Далдлагч-9ш, сүлжээний толгой орсон-54ш/	м	1800	2.6 / 2	.08 / .01	144 / 18	8837 / 7974	1272528 / 143532	1,416,060
39-150-54	Дохиоллын ажил 953,000 төгрөг шилжүүлэх	шир	1	4.3 / 2	.3 / .14	.3 / .14	10902 / 7974	3271 / 1116	4,387

Нийт Хүн/цаг:	144.3 / 18.14	*Үндсэн цалин:*	1,420,447
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	241,476
		Нэмэгдэл цалин 37% :	525,565
		Нийт цалин:	2,187,488
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	295,311

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	297,498
Ажиллах хүчний зардал:	**2,780,298**
Бүгд хүн/цаг: ***6731.7866796 /*** **Бүгд цалин:**	***67,280,325***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**11,437,655**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**24,893,720**
Нийт цалин:	**103,611,701**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**13,987,580**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**14,091,191**
Ажиллах хүчний зардал:	**131,690,472**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4561	Суурийн боолт	кг	2,500	5.12	12,800	.0058	20	1	323.62	37
1-5072	Селикон	кг	14,200	.36	5,112	.0004	20	1	323.62	2
1-5031	Cw хэлбэрийн төмөр	м	1,600	1545.3578	2,472,572	.4636	20	1	323.62	3,001
2-2675	Сүлжээний толгой сат5	ш	500	480	240,000	.96	20	2	429.95	8,255
	Сүлжээний толгой rj 45	ш	150	324	48,600	16.524	20	2	429.95	142,090
3-2824	Сүлжээний кабель утас сат5е	ш	1,000	2400	2,400,000	1.2	20	2	429.95	10,319
1-4271	Ус	м3	1,000	12.4305	12,430	12.4305	1	1	960.47	11,939
2-2976	Утас прг 500х1.5 мм2	м	500	1460	730,000	.6801	20	2	429.95	5,848
3-2824	Утас прг 500-0.75 мм2	м	500	1.3	650	.0007	20	2	429.95	6
3-2978	Утас прг 300-1 мм2	м	3,000	1.2	3,600	.0001	20	2	429.95	1
3-4877	Утка гөлмөн төмөр 500х200	ш	37,000	2	74,000	.002	20	2	429.95	17
3-4877	Утка гөлмөн төмөр 400х200	ш	35,000	2	70,000	.002	20	2	429.95	17
3-4877	Утка гөлмөн төмөр 600х200	ш	38,000	2	76,000	.002	20	2	429.95	17
3-4877	Утка гөлмөн төмөр 150х200	ш	23,000	2	46,000	.002	20	2	429.95	17
3-4877	Утка гөлмөн төмөр 300х200	ш	33,000	4	132,000	.004	20	2	429.95	34
3-4877	Утка гөлмөн төмөр 200х200	ш	30,000	6	180,000	.006	20	2	429.95	52
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	11.201	246,423	16.8016	20	1	323.62	108,746
1-0193	Уневрсаль цавуу	кг	12,858	.72	9,258	.0007	20	1	323.62	5
3-3520	Унтраалга розеткийн иж бүрдэл	ш	17,500	79	1,382,500	.0158	20	2	429.95	136
1-1296	Угаадаг эмульс /экстра колор в1661/	кг	16,666	405.0852	6,751,150	.5226	20	2	429.95	4,493
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	4,612	3.0652	14,137	.0037	20	2	429.95	32
2-2675	Тусгаарлах таглаа	ш	400	1200	480,000	2.4	20	2	429.95	20,638
1-0717	Туузан төмөр	кг	1,280	11.06	14,157	.0111	20	1	323.62	72
3-2742	Туузан гэрэл рамтай	м	22,000	26.52	583,440	.0016	20	2	429.95	14
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	.128	640	.0002	20	2	429.95	1
3-4112	Тегсгөвч	ш	1,000	52	52,000	.0364	20	2	429.95	313
3-4115	Тегсгөвч 9-8	ш	300	4	1,200	.0000	20	2	429.95	0
3-4117	Тегсгөвч 13х10	ш	500	12	6,000	.0001	20	2	429.95	1
2-2651	Хуванцар бортого	ш	600	1200	720,000	1.512	20	2	429.95	13,002
2-2680	Холбох бугуйвч ф75	ш	800	15.81	12,648	.0021	20	2	429.95	18
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	1.36	3,763	.0016	20	2	429.95	13

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	.052	144	.0001	20	2	429.95	1
3-4635	Хавчаар	ш	3,800	.054	205	.0001	20	2	429.95	0
3-8068	Ханын сокет /2 оролттой/	ком	18,000	18	324,000	.0126	20	1	323.62	82
3-8068	Ханын сокет 1 оролттой	ком	12,500	8	100,000	.0056	20	1	323.62	36
1-0525	Хөнгөнцагаан утас 2х2.5 мм2	кг	750	.338	253	.0003	20	1	323.62	2
2-3046	Фланц ф-150	ш	36,672	8	293,376	.0756	20	2	429.95	650
2-3019	Фланц ф-32	ш	8,426	16	134,816	.3059	20	2	429.95	2,630
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	10,154	8.15	82,755	.0354	20	2	429.95	305
3-4091	Цуйдан	кг	1,500	1.6116	2,417	.0018	20	2	429.95	16
3-3720	Цахилгааны шит	иж	445,000	2	890,000	.05	20	2	429.95	430
2-0001	Цахилгаан агаар халаагуур рт250 5w	ш	1,450,000	1	1,450,000	.1822	20	2	429.95	1,567
2-0001	Цахилгаан агаар халаагуур рт250 7w	ш	1,450,000	1	1,450,000	.1822	20	2	429.95	1,567
2-0001	Цахилгаан агаар халаагуур рт250 10w	ш	1,450,000	1	1,450,000	.1822	20	2	429.95	1,567
1-0189	Цавуу	кг	2,500	.117	293	.0001	20	2	429.95	1
1-5112	Цавуутай тугалган наалт	м	200	28.8	5,760	.0002	20	1	323.62	1
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	23.5417	105,938	.0449	20	2	429.95	386
1-4027	Цемент м-500	тн	333,182	.0001	21	.0001	20	1	323.62	0
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	1.157	433,016	1.1802	20	1	323.62	7,639
1-0863	Шураг	кг	2,800	72	201,600	.0814	20	2	429.95	700
1-4529	Шохой	тн	200,000	1.2379	247,571	1.5102	20	1	323.62	9,774
2-0978	Шилжвэр гөлмөн төмөр 500х200/200х200	ш	35,000	4	140,000	.0554	20	2	429.95	477
2-0978	Шилжвэр гөлмөн төмөр 500х200/450х200	ш	35,000	4	140,000	.0554	20	2	429.95	477
2-0978	Шилжвэр гөлмөн төмөр 400х200/300х200	ш	33,000	2	66,000	.0277	20	2	429.95	238
2-0978	Шилжвэр гөлмөн төмөр 400х200/250х200	ш	33,000	2	66,000	.0277	20	2	429.95	238
2-0978	Шилжвэр гөлмөн төмөр 400х200/200х200	ш	27,000	40	1,080,000	.5544	20	2	429.95	4,767
2-0978	Шилжвэр гөлмөн төмөр 450х200/400х200	ш	34,000	8	272,000	.1109	20	2	429.95	953
2-0978	Шилжвэр гөлмөн төмөр 450х200/200х200	ш	34,000	2	68,000	.0277	20	2	429.95	238
2-0978	Шилжвэр гөлмөн төмөр 600х200/300х200	ш	38,000	4	152,000	.0554	20	2	429.95	477
2-0978	Шилжвэр гөлмөн төмөр ф250/300х200	ш	30,000	4	120,000	.0554	20	2	429.95	477
2-0978	Шилжвэр гөлмөн төмөр ф250/600х200	ш	37,000	8	296,000	.1109	20	2	429.95	953
2-0978	Шилжвэр гөлмөн төмөр ф250/400х200	ш	30,000	4	120,000	.0554	20	2	429.95	477

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-0978	Шилжвэр гелмен төмөр ф200/400х200	ш	30,000	4	120,000	.0554	20	2	429.95	477
2-0978	Шилжвэр гелмен төмөр 150х200/100х200	ш	23,000	6	138,000	.0832	20	2	429.95	715
2-0978	Шилжвэр гелмен төмөр 300х200/250х200	ш	32,000	6	192,000	.0832	20	2	429.95	715
2-0978	Шилжвэр гелмен төмөр 300х200/200х200	ш	32,000	2	64,000	.0277	20	2	429.95	238
2-0978	Шилжвэр гелмен төмөр 250х200/200х200	ш	31,000	14	434,000	.194	20	2	429.95	1,669
2-0978	Шилжвэр гелмен төмөр 200х200/100х200	ш	23,000	6	138,000	.0832	20	2	429.95	715
3-8068	Шалны багц разетка	ком	52,727	6	316,362	.0042	20	1	323.62	27
1-0856	Шаваас	кг	350	8.7769	3,072	.0106	20	2	429.95	91
1-0862	Шүрүүп	кг	2,950	.036	106	.0000	20	2	429.95	0
2-1578	Шүүлтүүр g3 300х300	ш	45,000	4	180,000	1.065	20	3	571.79	12,179
1-0316	Шүүлтүүрт хийх тос	кг	1,000	480	480,000	.6	20	2	429.95	5,159
1-0877	Шөрөг	кг	550	32.25	17,738	.0364	20	2	429.95	313
1-0879	Электрод э-42	кг	4,044	8.6021	34,787	.01	20	2	429.95	86
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	34,684	19.4775	675,558	.0236	20	2	429.95	203
1-0060	Эрэг боолт	кг	5,200	.26	1,352	.0003	20	2	429.95	3
1-0060	Эрэг боолт 6х20	кг	5,200	3.2364	16,829	.0037	20	2	429.95	31
1-0107	Бал чулуу /графит/	кг	3,000	2.5077	7,523	.0026	20	2	429.95	22
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3,000	4.06	12,180	.0046	20	2	429.95	40
1-5037	Баригч	ш	7,800	1253.84	9,779,952	4.0123	20	1	323.62	25,969
1-0060	Боолт	кг	2,500	.08	200	.0001	20	2	429.95	1
1-0060	Боолт м*80 эрэг	кг	2,500	.02	50	.0000	20	2	429.95	0
1-0421	Бууны сум	ш	1,000	56	56,000	.287	20	2	429.95	2,468
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,501	187.8539	469,823	.2123	20	2	429.95	1,825
1-3883	Агаар хүлээн авах гадна сараалж ф250	ш	8,000	2	16,000	.0264	20	2	429.95	227
1-3883	Агаар хүлээн авах гадна сараалж ф200	ш	5,000	1	5,000	.0132	20	2	429.95	114
1-3883	Агаар хүлээн авах гадна сараалж 300х200	ш	8,000	1	8,000	.0132	20	2	429.95	114
2-0001	Агаар боловсруулах төхөөрөмж mla-ahe150gl l=1500м3/ц, 175па	ш	145,000	3	435,000	.5466	20	2	429.95	4,700
2-0001	Агаар боловсруулах төхөөрөмж mla-ahe400gl l=4000м3/ц, 280па	ш	145,000	1	145,000	.1822	20	2	429.95	1,567
1-3883	Агаар гаргах гадна сараалж ф250	ш	8,000	3	24,000	.0396	20	2	429.95	341

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3883	Агаар гаргах гадна сараалж ф200	ш	5,000	1	5,000	.0132	20	2	429.95	114
2-2824	Агаар дамжуулах хуванцар хоолой ф150	м	12,310	95.79	1,179,175	.0929	20	3	571.79	1,063
2-2942	Агаар дамжуулах гөлмөн төмөр хоолой ф150	м	22,155	15.0877	334,268	.062	20	3	571.79	709
2-1350	Агаар өгөх, сорох сараалж l=150м3/ц f=0.021м2 р150х150/ф100	ш	38,400	16	614,400	.6349	20	2	429.95	5,459
2-1350	Агаар өгөх, сорох сараалж l=367м3/ц f=0.05м2 р250х250/ф150	ш	43,000	36	1,548,000	1.4285	20	2	429.95	12,283
2-1350	Агаар өгөх, сорох сараалж l=250м3/ц f=0.035м2 р250х250/ф15	ш	43,000	23	989,000	.9126	20	2	429.95	7,848
2-4072	Агаарын хоолойн түгжээ/ас 09/	м	8,000	11.88	95,040	.0024	20	1	323.62	15
2-4070	Агаарын хоолойн залгаас/ ас 01-06/	м	8,000	11.88	95,040	.0024	20	1	323.62	15
2-4071	Агаарын хоолойн залгаас/ ас 01-03/	м	8,000	11.88	95,040	.0024	20	1	323.62	15
3-5218	Автомат 25а	ш	9,400	28	263,200	.28	20	2	429.95	2,408
1-0006	Асбест	кг	1,600	31.605	50,568	.0408	20	2	429.95	351
1-0844	Асбестон утас	кг	2,600	4.0709	10,584	.0049	20	2	429.95	42
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	8.8091	17,618	.0091	20	1	323.62	59
1-0212	Галаас хамгаалах мөнгөлөг будаг бт-177	кг	1,800	198.1381	356,649	.2556	20	2	429.95	2,198
1-0525	Ган утас ш-5 мм2	кг	1,200	96	115,200	.096	20	1	323.62	621
2-2651	Гаралтын бортого	кг	1,500	1440	2,160,000	1.8144	20	2	429.95	15,602
3-6514	Гэрэлтүүлгийн хайрцаг	ш	21,150	240	5,076,000	.48	20	2	429.95	4,128
2-2643	Гуравлагч гөлмөн төмөр 500х200-600х200-500х200	кг	38,000	4	152,000	.005	20	2	429.95	43
2-2643	Гуравлагч гөлмөн төмөр 400х200-300х200-400х200	кг	38,000	2	76,000	.0025	20	2	429.95	22
2-2643	Гуравлагч гөлмөн төмөр 400х200-250х200-400х200	кг	25,000	1	25,000	.0013	20	2	429.95	11
2-2643	Гуравлагч гөлмөн төмөр 400х200-200х200-400х200	кг	25,000	1	25,000	.0013	20	2	429.95	11
2-2643	Гуравлагч гөлмөн төмөр 400х200-150х150-250х200ч	кг	35,000	1	35,000	.0013	20	2	429.95	11
2-2643	Гуравлагч гөлмөн төмөр 400х200-500х200-400х200	кг	37,000	1	37,000	.0013	20	2	429.95	11
2-2643	Гуравлагч гөлмөн төмөр ф150-ф100-ф100	кг	35,000	8	280,000	.0101	20	2	429.95	87
2-2643	Гуравлагч гөлмөн төмөр ф200-ф150-ф200	кг	35,000	2	70,000	.0025	20	2	429.95	22
2-2643	Гуравлагч гөлмөн төмөр 300х200-200х200-300х200	кг	25,000	1	25,000	.0013	20	2	429.95	11
2-2643	Гуравлагч гөлмөн төмөр 300х200-150х150-250х200	кг	35,000	1	35,000	.0013	20	2	429.95	11
2-2643	Гуравлагч гөлмөн төмөр 300х200-150х150-200х200	кг	33,000	8	264,000	.0101	20	2	429.95	87

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-2643	Гуравлагч гөлмөн төмөр 300x200-400x200-300x200	кг	35,000	1	35,000	.0013	20	2	429.95	11
2-2643	Гуравлагч гөлмөн төмөр 250x200-200x200-250x200	кг	27,000	2	54,000	.0025	20	2	429.95	22
2-2643	Гуравлагч гөлмөн төмөр 250x200-150x150-200x200	кг	35,000	2	70,000	.0025	20	2	429.95	22
2-2643	Гуравлагч гөлмөн төмөр 200x200-150x150-200x200	кг	23,000	7	161,000	.0088	20	2	429.95	76
2-2643	Гуравлагч гөлмөн төмөр 200x200-300x200-200x200	кг	27,000	1	27,000	.0013	20	2	429.95	11
2-2960	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 500x200 огтлолтой хоолой	м	35,000	16.17	565,950	.1108	20	3	571.79	1,267
2-2960	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 400x200 огтлолтой хоолой	м	33,000	41.58	1,372,140	.2848	20	3	571.79	3,257
2-2960	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 450x200 огтлолтой хоолой	м	34,000	21.84	742,560	.1496	20	3	571.79	1,711
2-2960	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 600x200 огтлолтой хоолой	м	37,000	15.12	559,440	.1036	20	3	571.79	1,184
2-2960	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 150x200 огтлолтой хоолой	м	25,000	47.25	1,181,250	.3237	20	3	571.79	3,701
2-2960	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 100x200 огтлолтой хоолой	м	23,000	12	276,000	.0822	20	3	571.79	940
2-2960	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 300x200 огтлолтой хоолой	м	32,000	31.5	1,008,000	.2158	20	3	571.79	2,468
2-2960	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 250x200 огтлолтой хоолой	м	31,000	32.445	1,005,795	.2222	20	3	571.79	2,542
2-2960	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах тэгш өнцөгт 200x200 огтлолтой хоолой	м	30,000	64	1,920,000	.4384	20	3	571.79	5,013
2-2942	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах хоолой ф250	м	25,000	16.5965	414,912	.0682	20	3	571.79	780
2-2942	Гөлмөн төмөр агаар дамжуулах хоолой ф200	м	22,155	7.2421	160,449	.0298	20	3	571.79	340
1-0864	Гипс шуруп	кг	3,800	15.9865	60,749	.016	20	1	323.62	103
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	300	31.347	9,404	.0323	20	1	323.62	209
1-5032	Ердийн гипс хавтан	м2	7,638	319.7292	2,442,092	2.8776	20	2	429.95	24,744
1-0045	Дохиоллын ажил 953000 төгрөг шилжүүлэх	кг	953,000	1	953,000	.0011	20	2	429.95	9
1-0419	Давирхайтай олс	кг	8,000	331.659	2,653,272	.3416	20	2	429.95	2,937
3-5117	Далд унтраалга	ш	4,312	79	340,648	.079	20	2	429.95	679
2-2651	Далдлагч	ш	2,000	54	108,000	.1361	20	2	429.95	1,170

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0060	Даравч	кг	2,500	.08	200	.0001	20	2	429.95	1
1-0060	Даравч ш-6мм	кг	2,500	.5135	1,284	.0006	20	2	429.95	5
1-0128	Дюбельтэй хадаас	кг	1,500	8.7769	13,165	.0099	20	2	429.95	85
1-5230	Дулаалгатай паркет	м2	38,000	427.9311	16,261,382	4.2793	20	1	323.62	27,697
2-0891	Деревлегч гөлмөн төмөр 400x200-150x150-250x200-150x150	ш	37,000	1	37,000	.1323	20	2	429.95	1,138
3-5225	Дифферинциаль автомат	ш	28,400	32	908,800	.32	20	2	429.95	2,752
3-4635	Дл-2801-2 гэрэл	ш	14,500	20	290,000	.001	20	2	429.95	9
3-4635	Дл-2801-1 гэрэл	ш	8,500	46	391,000	.0023	20	2	429.95	20
3-4635	Дл-2801-5 нүдэн гэрэл	ш	15,455	80	1,236,400	.004	20	2	429.95	34
1-5111	Заадасны лент/ бандаж/	м	150	528.807	79,321	.0079	20	1	323.62	51
1-0135	Замаск	кг	200	124.656	24,931	.1571	20	2	429.95	1,351
1-4522	Замаска	кг	320	10.4696	3,350	.0127	20	1	323.62	82
3-2828	Зэс голтой утас /пугнп 2.5мм2/	ш	2,818	2448	6,898,464	4.1616	20	2	429.95	35,786
2-2900	Жийргэвч 150 мм	ш	300	16	4,800	.0009	20	2	429.95	8
2-2892	Жийргэвч, ф 10,15	ш	200	14	2,800	.0001	20	2	429.95	1
	Кабель /utp cut5e, кабель кспв/	м	1,050	1800	1,890,000	1.8	20	2	429.95	15,478
3-6514	Кабель цуглуулгын хайрцаг	ш	42,115	2	84,230	.004	20	2	429.95	34
1-0410	Маажин	кг	1,500	.064	96	.0001	20	2	429.95	1
1-0428	Пемза /уушгин чулуу/	кг	1,600	4.1377	6,620	.0043	20	2	429.95	37
2-4060	Пенополиуретан хавтан	м2	5,600	36.72	205,632	.0017	20	1	323.62	11
2-4073	Пиворь булан	ш	700	36	25,200	.0011	20	1	323.62	7
1-5231	Плентүс	м	1,000	330.768	330,768	.2315	20	1	323.62	1,499
1-0087	Олс	кг	54,375	.064	3,480	.0001	20	2	429.95	1
3-4877	Отвод 90 гөлмөн төмөр ф250	ш	30,000	4	120,000	.004	20	2	429.95	34
3-4877	Отвод 90 гөлмөн төмөр 300x200	ш	30,000	4	120,000	.004	20	2	429.95	34
3-4877	Отвод гөлмөн төмөр 400x200	ш	35,000	1	35,000	.001	20	2	429.95	9
3-4877	Отвод гөлмөн төмөр 450x200	ш	37,000	1	37,000	.001	20	2	429.95	9
3-4877	Отвод гөлмөн төмөр ф200	ш	30,000	27	810,000	.027	20	2	429.95	232
3-4877	Отвод гөлмөн төмөр 150x200	ш	23,000	16	368,000	.016	20	2	429.95	138
3-4877	Отвод гөлмөн төмөр 100x200	ш	23,000	4	92,000	.004	20	2	429.95	34

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-4877	Отвод гелмен темер 300x200	ш	30,000	3	90,000	.003	20	2	429.95	26
3-4877	Отвод гелмен темер 200x200	ш	27,000	9	243,000	.009	20	2	429.95	77
3-4877	Отвод 135 гелмен темер ф250	ш	33,000	8	264,000	.008	20	2	429.95	69
1-5035	Өлгүүр хийц	ш	200	1253.84	250,768	.7523	20	1	323.62	4,869
1-5036	Өлгүүр хийц бэхлэх бэхлэгч	ш	200	1253.84	250,768	.5015	20	1	323.62	3,246
2-0899	Үл буцах хавхлага ф250	ш	72,450	6	434,700	1.255	20	2	429.95	10,791
2-0899	Үл буцах хавхлага ф200	ш	72,450	2	144,900	.4183	20	2	429.95	3,597
1-5030	Uw хэлбэрийн темер	м	1,133	345.1195	391,020	.1035	20	1	323.62	670
3-6374	120 ватт/лед гэрэлтүүлэгч	ш	122,400	1	122,400	.012	20	3	571.79	137
3-6374	120 ватт/лед гэрэлтүүлэгч 1200	ш	212,400	26	5,522,400	.312	20	3	571.79	3,568
					108,388,097					**646,353**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	.93	40,590	37,749
	Таслагч	110.02	1	110
2140	Цахилгаан таль 3тн	98.77	9,156	904,347
11004	Цахилгаан өрөм	145.79	2,531	368,994
	Шурупдэгч машин	203.12	10,000	2,031,221
2028	Автокран 5тн	35.8	59,489	2,129,655
	Автомашин	9.37	3,453	32,364
3033	Гагнуурын аппарат	24.61	19,064	469,151
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	16.5	92,276	1,522,400
2077	Гар эргүүлэг 0.5тн	12.47	81,420	1,015,307
2129	Еэвэн араат гар эргүүлэг 1тн	.25	2,860	707
	Зүсэгч машин	5.22	1,200	6,264

8,518,269