ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	250кВА 6/0,4кВ КТПН угсрах ажил.	7,945,612	2,571,435	1,650,034	1,477,555	73,820	1,136,385	1,036,384
2	КТПНын газардуулгын ажил	4,173,587	920,568	1,530,240	768,982	2,592	406,823	544,381
3	03. Хамгаалалтын хашаа	6,993,272	2,234,541	2,413,455	437,493	8,114	987,502	912,166
4	ДИЗЕЛЬ генератор угсрах	8,235,310	2,463,857	2,913,163	659,712	35,565	1,088,843	1,074,171
5	ЦДКШ татах ажил	4,047,580	796,134	2,069,940	191,465	110,263	351,833	527,945
	НИЙТ ДҮН:	31,395,360	8,986,535	10,576,832	3,535,207	230,354	3,971,386	4,095,047

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

250КВА 6/0,4КВ КТПН УГСРАХ АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-03	Газрын хорсийг гараар ухах	м3	4.8	2.9 / 2	4.86 /	23.34 /	9268 / 7974	216337 /	216,337
11-010-08	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	2.04	2.1 / 2	5.03 / 3.26	10.25 / 6.65	8118 / 7974	83242 / 53030	136,273
07-010-05	Бетон гулдмай СБ- 6 хавтанг угсрах 590*500*2390	ш	2	3.0 / 2	.97 / .98	1.94 / 1.96	9412 / 7974	18225 / 15629	33,854
38-130-04	10кв-ын 250ква хүртэл чадалтай иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрлуулж угсрах	иж бүрэн	1	3.5 / 2	33.75 / 5.08	33.75 / 5.08	10000 / 7974	337510 / 40508	378,018
38-170-45	Хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	1	4.7 / 2	35.43 / .01	35.43 / .01	11321 / 7974	401092 / 96	401,187
38-170-50	Хүчний хувьсгуурт хатаалт хийх	ш	1	4.0 / 2	12.44 / 1.01	12.44 / 1.01	10589 / 7974	131717 / 8062	139,778
38-590-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1	4.0 / 2	.78 /	.78 /	10589 / 7974	8291 /	8,291

Нийт Хүн/цаг: 117.93 / 14.71

Үндсэн цалин:	1,313,739
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	223,336
Нэмэгдэл цалин 37% :	486,084
Нийт цалин:	2,023,159
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	273,126
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	275,150
Ажиллах хүчний зардал:	**2,571,435**

КТПНЫН ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-03	Газардуулгын шуудууг механизмаар 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	34.92	2.0 / 2	.01 /	.23 /	7974 / 7974	1866 /	1,866
01-060-03	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	1.08	2.9 / 2	4.86 /	5.25 /	9268 / 7974	48676 /	48,676
01-400-02	Газардуулгын шуудууг механизмаар 2-р зэргийн хөрс түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	29.07	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-02	Газардуулгын шуудууг эргүүлж булах	м3	5.13	1.3 / 2	1.84 /	9.42 /	6968 / 7974	65611 /	65,611
38-350-07	22 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг цооног өрөмдөж зоох	ш	24	2.0 / 2	.35 / .03	8.4 / .75	7974 / 7974	66982 / 5990	72,972
38-350-11	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	120	3.4 / 2	.23 / .01	27.6 / 1.06	9883 / 7974	272771 / 8421	281,191

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг: 50.9 / 1.81	*Үндсэн цалин:*	470,316
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	79,954
	Нэмэгдэл цалин 37% :	174,017
	Нийт цалин:	724,287
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	97,779
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	98,503
	Ажиллах хүчний зардал:	**920,568**

03. ХАМГААЛАЛТЫН ХАШАА

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
09-540-09	Төмөр торон хашаа угсрах 1.5х2.9	м	24	3.6 / 2	1.97 / .1	47.19 / 2.46	10118 / 7974	477505 / 19597	497,102
30-230-06	Төмөр торон жижиг хаалга угсрах	ширхэг	1	4.0 / 2	3 / .13	3 / .13	10589 / 7974	31767 / 1053	32,820
30-180-13	Хашааны ХС-1 суурь суурилуулах	ширхэг	8	4.7 / 2	1.33 / 3.01	10.66 / 24.05	11321 / 7974	120637 / 191759	312,395
01-060-04	Хашааны шонгийн нүх ухах	м3	4.4	2.9 / 2	6.88 /	30.28 /	9268 / 7974	280602 /	280,602
01-070-03	Хашааны шонгийн нүх булах	м3	1.2	1.4 / 2	2.19 /	2.63 /	7111 / 7974	18703 /	18,703

Нийт Хүн/цаг: 93.76 / 26.64	*Үндсэн цалин:*	1,141,621
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	194,076
	Нэмэгдэл цалин 37% :	422,400
	Нийт цалин:	1,758,097
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	237,343
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	239,101
	Ажиллах хүчний зардал:	**2,234,541**

ДИЗЕЛЬ ГЕНЕРАТОР УГСРАХ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-170-32	Дизель генератор угсрах	ш	1	3.7 / 2	7.48 / .85	7.48 / .85	10236 / 7974	76524 / 6778	83,302
07-010-05	Бетон гулдмай СБ-6 хавтанг угсрах 590*500*2390	ш	2	3.0 / 2	.97 / .98	1.94 / 1.96	9412 / 7974	18225 / 15629	33,854
09-540-09	Төмөр торон хашаа угсрах 1.5х2.9	м	24	3.6 / 2	1.97 / .1	47.19 / 2.46	10118 / 7974	477505 / 19597	497,102
30-230-06	Төмөр торон жижиг хаалга угсрах	ширхэг	1	4.0 / 2	3 / .13	3 / .13	10589 / 7974	31767 / 1053	32,820

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

30-180-13	Хашааны ХС-1 суурь суурилуулах	ширхэг	8	4.7 / 2	1.33 / 3.01	10.66 / 24.05	11321 / 7974	120637 / 191759	312,395
01-060-04	Хашааны шонгийн нүх ухах	м3	4.4	2.9 / 2	6.88 /	30.28 /	9268 / 7974	280602 /	280,602
01-070-03	Хашааны шонгийн нүх булах	м3	1.2	1.4 / 2	2.19 /	2.63 /	7111 / 7974	18703 /	18,703

Нийт Хүн/цаг: 103.17 / 29.45

Үндсэн цалин:	1,258,778
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	213,992
Нэмэгдэл цалин 37% :	465,748
Нийт цалин:	1,938,518
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	261,700
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	263,638
Ажиллах хүчний зардал:	**2,463,857**

ЦДКШ ТАТАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-03	Кабелийн шуудууг механизмаар 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	19.9	2.0 / 2	.01 /	.13 /	7974 / 7974	1063 /	1,063
01-060-03	Кабелийн шуудуу 3-р зэргийн хөрсөнд гараар засаж ухах	м3	0.62	2.9 / 2	4.86 /	3.02 /	9268 / 7974	27944 /	27,944
01-400-02	Кабелийн шуудууг механизмаар 2-р зэргийн хөрс түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	16.57	/ 2	/	/	/ 7974	/	
01-070-02	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	2.92	1.3 / 2	1.84 /	5.36 /	6968 / 7974	37346 /	37,346
38-200-08	15 кВ-ын YJLY23-3x95 мм.кв огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	10	2.8 / 2	.29 / .03	2.9 / .27	9124 / 7974	26460 / 2137	28,597
38-200-05	0.4 кВ-ын YJLV23-3*95+1*50 мм.кВ огтлолтой кабелийг шуудуунд сунгах	м	7	3.2 / 2	.13 / .01	.91 / .04	9647 / 7974	8779 / 346	9,125
38-200-47	0.4 кВ-ын YJLV23-3*95+1*50 мм.кВ кабелийг бүтээц ба тулгуурт бэхэлгээтэй сунгах	м	3	3.0 / 2	.22 / .01	.66 / .02	9412 / 7974	6212 / 148	6,360
38-200-04	YJLV23-3x35+1x16 мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	57	3.2 / 2	.13 / .00	7.41 / .15	9647 / 7974	71484 / 1182	72,666
38-200-12	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	57	2.2 / 2	.05 / .08	2.85 / 4.67	8262 / 7974	23547 / 37270	60,817
38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	57	2.2 / 2	.07 / .03	3.99 / 1.96	8262 / 7974	32965 / 15590	48,555
38-600-04	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.055	4.0 / 2	8.88 / .03	.49 / .00	10589 / 7974	5174 / 13	5,187

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-580-16	Дулааны үйлчлэлээр агшдаг холболтын муфт угсрах 10кв	ш	1	3.5 / 2	3.69 /	3.69 /	10000 / 7974	36870 /	36,870
38-580-19	Дулааны үйлчлэлээр агшдаг холболтын муфт угсрах 0.4кв	ш	1	3.5 / 2	2.61 /	2.61 /	10000 / 7974	26060 /	26,060
38-580-23	Дулааны үйлчлэлээр агшдаг төгсгөлийн муфт угсрах 0.4кв	ш	2	4.0 / 2	1.52 /	3.05 /	10589 / 7974	32275 /	32,275
38-250-07	35мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6	4.0 / 2	.17 /	1.03 /	10589 / 7974	10864 / 5	10,869
38-250-06	16мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	2	4.0 / 2	.14 /	.28 /	10589 / 7974	3007 / 2	3,009

Нийт Хүн/цаг: 38.37 / 7.11

Үндсэн цалин:	406,743
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	69,146
Нэмэгдэл цалин 37% :	150,495
Нийт цалин:	626,384
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	84,562
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	85,188
Ажиллах хүчний зардал:	**796,134**

Бүгд хүн/цаг: ***404.13 / 79.72***

Бүгд цалин:	***4,591,198***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**780,504**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**1,698,743**
Нийт цалин:	**7,070,444**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**954,510**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**961,580**
Ажиллах хүчний зардал:	**8,986,535**