БАТЛАВ

ХАРХОРИН СУМЫН
ЗАСАГ ДАРГА В.БАТ-ЭРДЭНЭ

2026 оны 03 дугаар сарын 06 өдөр

ӨВӨРХАНГАЙ АЙМГИЙН ХАРХОРИН СУМЫН ТӨВИЙН ХАТУУ ХУЧИЛТТАЙ АВТО ЗАМЫН АЖИЛ /ТРАСС №3-350МЕТР/

Ажлын тоо хэмжээ

Ажлын зургаас авто зогсоол, авто замын хойд талын явган замын тоо хэмжээг хасч тооцов.

Шифр	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ
ЗАМЫН ЧИГ СЭРГЭЭХ			
25-02-01	Замын чигийг сэргээх	1км	0.35
ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
25-04-069	Тохиромжгүй материалыг ухаж ачих	1м3	2395.6
25-04-16	Зөөврөөр далан байгуулах	1м3	388.16
25-03-01	Ул хөрс хуулалт хийх	1м3	455
25-03-04	Ул хөрсийг тэгшилж нягтруулах	1м3	455
СУУРИЙН АЖИЛ			
25-04-20	Хөлдөлтөөс хамгаалахуе байгуулах h=20см	1м3	852.5
25-05-06	Буталсан чулуун суурь хийх h=30см	1м3	1197.4
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
25-06-01	Өнгө асфальтан хучилт байгуулах h=3см	1м3	90.984
25-06-01	Өнгө асфальтан хучилт байгуулах h=4см	1м3	121.258
ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ			
25-07-22	Явган хүний замын хучилтыг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	537.1
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх h=15см	1м3	80.57
ЗАМЫН ТОНОГЛОЛ			
25-10-02	Замын хэвтээ тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар хийх	1м	385
25-08-01	Авто замын тэмдэг суурьлуулах	1ш	14
25-12-02	Авто замын хашлага суурьлуулах	1у/м	730
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	715
25-08-01	Цэвэр усны худгийн таг өндөрлөх	1ш	1
УС ЗАЙЛУУЛАХ ЭНГИЙН БАЙГУУЛАМЖ			
25-07-06	Хажуу налууд чулуугаар бэхэлгээ хийх	1м2	8.24
25-07-15	Ус зайлуулах лоткины нүх гараар ухах	1м3	6.59
25-02-06	Ус зайлуулах лоткины хэсэглэл суурин дээр байрлуулах	1у/м	8
ХОГ ЦЭВЭРЛЭХ			
25-18-01	Зам ашиглалтанд өгөх үеийн хог цэвэрлэх	1км	0.35