ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: БО36/26

Захиалагч: Сүхбаатар сумын ЗДТГ

Сүхбаатар сум.Нийтийн эзэмшлийн зам талбайн засварын ажил -н төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 150 000 020

(нэг зуун тавин сая, хорин төгрөг)

2736608 ХАК5760

БҮРХАНТ-ОРД ХХК ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ

Баталгаажуулсан **Зураг төслийн: "Бүрхант-Орд" ХХК**
Захирал: ...../М.Түмэндэмбэрэл/
Огноо:

МОНГОЛ УЛС 24-314 ГСТ7750 ОНДЫН БАЯРХҮҮ ТӨСВИЙН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Хянасан **Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:...../О.Баярхүү/**
Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../М.Түмэндэмбэрэл/
Төсөв тооцсон огноо:

Хаяг: Дархан-Уул аймаг.
Имэйл: Burhant_Ord@yahoo.com
Дугаар:

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "БУРХАНТ-ОРД" ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: ЗТ37-65/23

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: М.ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: НИЙТИЙН ЭЗЭМШЛИЙН ЗАМ ТАЛБАЙН ЗАСВАРЫН АЖИЛ. ОРХОН 6-Р БАГ

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	ДБС-ын 2004 оны 177 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилгын цахилгаан, холбооны угсралтын ажлын төсвийн суурь норм, түүний хавсралтууд, нэмэлтүүд
4	БХБ Сайдын 2005 оны 80 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга засварын ажлын төсвийн суурь норм
5	ДБСайдын 2003 оны 113 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №1
6	ХББОССайдын 2025оны 06сарын 06ны өдрийн 138р тушаалаар батлагдсан Барилгын машин ашиглалтын 1машин цагийн норм

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 150 000 020 **төгрөг**

БАРИЛГЫН НИЙТ ТАЛБАЙ: 450

АШИГТАЙ ТАЛБАЙ: 450

1м2-ын ӨРТӨГ:333333

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Мэргэшсэн төсөвчин:

Тамга

Дугаар:

Имэйл: Burhant_Ord@yahoo.com

Хаяг: Дархан-Уул аймаг.

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**18 539 867**
2	**Материал**	**76 987 840**
3	**Тээвэр**	**4 209 614**
4	**Машин ашиглалт**	**4 331 762**
	Шууд зардлын дүн	**104 069 083**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**5 777 902**
6	**Ашиг / 15%/**	**16 477 048**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**126 324 032**
7	**НӨАТ 10%**	**12 632 403**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**227 383**
	Дүн	**139 183 819**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**2 526 481**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**4 500 000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1 263 240**
	Дүн	**147 473 540**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**2 526 481**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**150 000 020**

Төсөв зохиосон: ...../ М.Түмэндэмбэрэл/

Шалгасан...../О.Баярхүү/

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Буулгалтын ажил	5 135 961	2 799 265	0	794 405	0	872 384	669 908
2	Явган хүний замын ажил	58 891 562	3 500 329	42 985 665	162 169	3 471 022	1 090 869	7 681 508
3	Явган хүний замын гэрэлтүүлгийн ажил	33 547 276	6 446 470	19 057 212	978 825	680 011	2 009 026	4 375 732
4	Газардуулгын ажил.	2 405 501	1 132 691	207 144	392 440	6 465	353 000	313 761
5	3-р байрны тоглоомын талбайн ажил	26 343 733	4 661 112	14 737 819	2 003 924	52 116	1 452 624	3 436 139
	НИЙТ ДҮН:	126 324 032	18 539 867	76 987 840	4 331 762	4 209 614	5 777 902	16 477 048

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Борооны ус зайлуулах сувгийн тэвшний нүх гараар ухах	м3	39.2
2	Явган хүний замын хуучин хавтанг ухаж гаргах	100м	1.5
3	Төмөр шон,квадрат төмрөөр хийсэн хуучин шонгуудыг буулгах	тонн	1.1
4	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковаторaар ачих	м3	17

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор өндөрсгөж нэмэлт хийх 20см	1м3	15.4
2	Ус зайлуулах угсармал бетон сувгийн тэвш угсрах БУЗ-U410	ш	80
3	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	300
4	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	225

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шон суулгах нүх болон кабелийн нүх гараар ухах	м3	15.9
2	Явган замын 4м өндөртэй 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	36
3	20 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.2
4	Цахилгаан соронзон хугацааны реле	шир	1
5	32А-н соронзон залгуурыг угсрах	ширхэг	1
6	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойд утас сүвлэж угсрах	м	86
7	Сип 3х16+1х16 мм2 тэжээлийн кабель газраар татах	м	86

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	16 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг цооног өрөмдөх	ш	108
2	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	108

3-Р БАЙРНЫ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулж тэгшлэх	м2	225
2	Тоглоомын талбайд бетон шал нийтэд нь цутгах	м3	22.5
3	Явган хүний замын хашлагаар бетон талбайг хаших	1у/м	60
4	Резинин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх	м2	220

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-050-02	Борооны ус зайлуулах сувгийн тэвшний нүх гараар ухах	м3	39.2	2.4 / 2	4.11 /	161.1 /	8549 / 7974	1377246 /	1 377 246
35-110-06	Явган хүний замын хуучин хавтанг ухаж гаргах	100м	1.5	2.6 / 2	1.19 /	1.78 /	8837 / 7974	15770 /	15 770
30-150-07	Төмөр шон,квадрат төмрөөр хийсэн хуучин шонгуудыг буулгах	тонн	1.1	2.2 / 2	3.47 /	3.82 /	8262 / 7974	31563 /	31 563
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	17	2.0 / 2	.04 /	.7 /	7974 / 7974	5558 /	5 558

Нийт Хүн/цаг: 167.40209 / 0 *Үндсэн цалин:* 1 430 137

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 243 123

Нэмэгдэл цалин 37% : 529 151

Нийт цалин: 2 202 411

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 297 326

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 299 528

Ажиллах хүчний зардал: **2 799 265**

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор өндөрсгөж нэмэлт хийх 20см	1м3	15.4	3.4 / 2	.26 /	4.02 /	9883 / 7974	39699 /	39 699
07-640-04	Ус зайлуулах угсармал бетон сувгийн тэвш угсрах БУЗ-U410	ш	80	3.0 / 2	.75 / .05	60 / 4	9412 / 7974	564720 / 31896	596 616
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	300	3.1 / 2	.19 /	57.61 /	9530 / 7974	549042 /	549 042
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	225	3.7 / 2	.26 /	58.9 /	10236 / 7974	602952 /	602 952

Нийт Хүн/цаг: 180.533936 / 4 *Үндсэн цалин:* 1 788 309

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 304 013

Нэмэгдэл цалин 37% : 661 674

Нийт цалин: 2 753 996

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	371 790
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	374 544
Ажиллах хүчний зардал:	**3 500 329**

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-01	Гэрэлтүүлгийн шон суулгах нүх болон кабелийн нүх гараар ухах	м3	15.9	2.7 / 2	2.25 /	35.8 /	8981 / 7974	321538 /	321 538
38-560-04	Явган замын 4м өндөртэй 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	36	3.3 / 2	6.62 / .68	238.32 / 24.48	9765 / 7974	2327195 / 195204	2 522 398
06-050-11	20 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.2	3.5 / 2	80.9 / 2.84	16.18 / .57	10000 / 7974	161792 / 4526	166 318
39-110-51	Цахилгаан соронзон хугацааны реле	шир	1	5.0 / 2	2.9 / .01	2.9 / .01	11634 / 7974	33739 / 80	33 818
38-420-04	32А-н соронзон залгуурыг угсрах	ширхэг	1	3.4 / 2	2.01 / .01	2.01 / .01	9883 / 7974	19865 / 80	19 945
38-330-06	50мм хүртэл голчтой хуванцар хоолойд утас сүвлэж угсрах	м	86	3.0 / 2	.18 / .00	15.48 / .26	9412 / 7974	145698 / 2057	147 755
38-290-07	Сип 3х16+1х16 мм2 тэжээлийн кабель газраар татах	м	86	2.6 / 2	.1 / .00	8.94 / .34	8837 / 7974	79038 / 2674	81 713

Нийт Хүн/цаг:	319.63523 / 25.661	*Үндсэн цалин:*	3 293 485
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	559 892
		Нэмэгдэл цалин 37% :	1 218 589
		Нийт цалин:	5 071 967
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	684 716
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	689 787
		Ажиллах хүчний зардал:	**6 446 470**

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ.

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-350-07	16 мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг цооног өрөмдөх	ш	108	2.0 / 2	.35 / .03	37.8 / 3.38	7974 / 7974	301417 / 26955	328 373
38-350-10	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг	м	108	3.4 / 2	.23 / .01	24.84 / .6	9883 / 7974	245494 / 4823	250 316

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	шуудуунд угсрах								

Нийт Хүн/цаг: 62.64 / 3.9852 *Үндсэн цалин:* 578 689
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 98 377
Нэмэгдэл цалин 37% : 214 115
Нийт цалин: 891 181
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 120 309
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 121 201
Ажиллах хүчний зардал: **1 132 691**

3-Р БАЙРНЫ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-04	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулж тэгшлэх	м2	225	2.3 / 2	.35 / .1	77.87 / 22.5	8406 / 7974	654596 / 179415	834 011
06-010-04	Тоглоомын талбайд бетон шал нийтэд нь цутгах	м3	22.5	2.4 / 2	.76 / 1.49	17.15 / 33.44	8549 / 7974	146611 / 266611	413 222
25-12-01	Явган хүний замын хашлагаар бетон талбайг хаших	1у/м	60	3.1 / 2	.19 /	11.52 /	9530 / 7974	109808 /	109 808
37-110-07	Резинин хавтангаар хүүхдийн тоглоомын талбайн шалыг бүрэх	м2	220	3.5 / 2	.46 / .00	102.08 / .44	10000 / 7974	1020800 / 3509	1 024 309

Нийт Хүн/цаг: 208.6244 / 56.375 *Үндсэн цалин:* 2 381 350
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 404 830
Нэмэгдэл цалин 37% : 881 100
Нийт цалин: 3 667 279
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 495 083
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 498 750
Ажиллах хүчний зардал: **4 661 112**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг:	***938.835656 / 90.0212***	**Бүгд цалин:**	***9 471 970***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**1 610 235**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**3 504 629**
		Нийт цалин:	**14 586 834**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**1 969 223**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**1 983 809**
		Ажиллах хүчний зардал:	**18 539 867**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1006	Эксковатор 0.15м3	4.08	33 257	135 689
2028	Автокран 5тн	1.98	71 977	142 514
	Автосамосвал	5.1	63 611	324 416
85201	Ачааны машин 10т	1.5	79 522	118 965
9009	Нураах алх	.88	82 563	72 821
				794 405

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	1.6	71 977	115 163
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	.74	63 789	47 005
				162 169

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН ГЭРЭЛТҮ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	1.96	101 448	198 838
2144	Шаттай машин	33.12	23 494	778 121
2028	Автокран 5тн	.03	71 977	1 857
	Автомашин		32 442	9
				978 825

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ.

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	3.46	101 448	350 604
3033	Гагнуурын аппарат	4.54	9 223	41 836
				392 440

3-Р БАЙРНЫ ТОГЛООМЫН ТАЛБ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын автокран /зөөврийн/	.16	59 489	9 253
2028	5тн-ын кран	.65	59 489	38 817
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	5.04	89 376	450 455
7021	Бетон зуурмагийн насос	6.48	109 508	709 612
7005	Авто бетон зуурагч	6.48	121 282	785 907
	Автомашин	.3	32 442	9 880
				2 003 924

НИЙТ ДҮН: 4 331 762

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1 818	3.0075	5 468	3.0075	1	1	960.47	2 889
1-1675	Ус зайлуулах хавтан u410	ш	264 000	80	21 120 000	36	98	1	219.71	775 137
1-5013	Ус зайлуулах хавтангын хамгаалалт таг	ш	30 000	320	9 600 000	19.2	321	1	216.56	1 334 703
1-4542	Уулын элс	м3	8 000	8.055	64 440	12.0825	8	1	373.4	36 093
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	500	50.9208	25 460		321	2	280.66	0
1-4334	Хайрга	м3	22 000	2.8971	63 737	5.07	25	1	314.1	39 812
1-4025	Цемент м-400	тн	385 000	1.2931	497 847	1.319	98	1	219.71	28 400
1-0142	Явган замын хашлага	ш	5 500	600	3 300 000	7.2	98	2	290.47	204 956
1-4292	Явган замын хавтан /чиглүүлэгч хавтангийн хамт/	м2	34 000	229.5	7 803 000	11.6701	321	1	216.56	811 254
1-4543	Голын элс	м3	18 000	1.6446	29 603	2.7136	25	1	314.1	21 309
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	15 000	15.785	236 775	26.8345	25	1	314.1	210 718
3-2701	Мяндсан утас	м	500	318.75	159 375	.0319	321	2	280.66	2 872
3-2701	Мяндсан олс	м	300	266.5333	79 960	.032	321	2	280.66	2 881
					42 985 665					**3 471 022**

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3824	Суурийн төмөр бүтэц	кг	1 200	.131	157	.0001	98	1	219.71	3
3-5564	Соронзон залгуур	ш	80 000	1	80 000	.001	321	2	280.66	90
3-2983	Сип утас 3x16+1x16 мм	км	4 800 000	.0886	425 184	.0523	321	2	280.66	4 708
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	12 300	.676	8 315	.0008	321	2	280.66	74
2-2822	Хуванцар хоолой ф50мм	м	2 500	88.58	221 450	.0381	321	3	391.34	4 785
3-5352	Хугацааны реле эв-245	ш	38 000	1	38 000	.002	321	2	280.66	180
1-0270	Хар лак	кг	7 000	.072	504	.0001	321	2	280.66	8
1-0878	Электрод э-42	кг	4 000	10.894	43 576	.0126	321	2	280.66	1 138
3-3815	Явган замын 4м өндөртэй 1 толгойтой гэрэлтүүлэгч	ш	500 000	36	18 000 000	7.2	321	2	280.66	648 661
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1 200	200	240 000	.226	321	2	280.66	20 361
1-0091	Винт м-6-20	кг	1 200	.022	26	.0000	321	2	280.66	2

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

19 057 212 **680 011**

ГАЗАРДУУЛГЫН АЖИЛ.

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0878	Электрод э-42	кг	4 000	3.672	14 688	.0043	321	2	280.66	384
1-0744	Газардуулгын шин	кг	2 200	87.48	192 456	.0875	321	1	216.56	6 081

207 144 **6 465**

3-Р БАЙРНЫ ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-3029	Резинин хавтан	м2	32 000	224.4	7 180 800	2.3629	0	2	0	0
1-4271	Ус	м3	1 818	5.3664	9 756	5.3664	1	1	960.47	5 154
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	500	18.6206	9 310		321	2	280.66	0
1-4332	Хайрга 20-40 мм	м3	28 000	5.0598	141 674	8.6017	0	1	0	0
1-0186	Цавуу ·	кг	3 000	242	726 000	.2928	0	2	0	0
1-4025	Цемент м-400	тн	385 000	.2464	94 863	.2513	98	1	219.71	5 411
1-0142	Явган замын хашлага	ш	5 500	120	660 000	1.44	98	2	290.47	40 991
1-4177	Бетон зуурмаг в10	м3	254 000	22.95	5 829 300	55.08	0	1	0	0
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	12 000	4.59	55 080	7.803	0	1	0	0
3-2701	Мяндсан утас	м	500	62.0689	31 034	.0062	321	2	280.66	559

14 737 819 **52 116**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **76 987 840** **4 209 614**