БНбД 81-95-20
Хавсралт №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 45/25

Захиалагч: Сэлэнгэ аймгийн ЗДТГ

Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын Спорт заалны барилгын засварын ажил /ШАЛ/ -н төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: ***116,590,747***

(нэг зуун арван зургаан сая, таван зуун ерэн мянга, долоон зуун дөчин долоон төгрөг)

Баталгаажуулсан **Зураг төслийн: "Зуны гүүр" ХХК**
Захирал: ..... /Х.Дэлгэрмаа/
Огноо: 2025.12.19

Хянасан **Тэргүүлэх төсөвчин: ..... /**
Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Тэргүүлэх төсөвчин: ..... /Ж.Оюун-Эрдэнэ/
Төсөв тооцсон огноо: 2025.12.19

Хаяг:
Имэйл:
Дугаар:

БНбД 81-95-20
Хавсралт №17Б

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "ЗУУНЫ ГҮҮР" ХХК
ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР:
ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН: Ж.ОЮУН-ЭРДЭНЭ
АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: **Сэлэнгэ аймгийн Ерөө сумын Спорт заалны барилгын засварын ажил /ШАЛ/**

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	ДБС-ын 2004 оны 177 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилгын цахилгаан, холбооны угсралтын ажлын төсвийн суурь норм, түүний хавсралтууд, нэмэлтүүд
4	БХБ Сайдын 2005 оны 80 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга засварын ажлын төсвийн суурь норм
5	ДБСайдын 2003 оны 113 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №1
6	БХБСайдын 2006 оны 21 дүгээр тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №2
7	БХБСайдын 2008 оны 55 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №3
8	БХБСайдын 2016 оны 202 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №5
9	БХБСайдын 2017 оны 199 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь норм. Нэмэлт №6
10	ДБХ Сайдын 1999 оны 40 дугаар тушаалаар батлагдсан Нефтийн бүтээгдэхүүн хадгалах сав, тоног төхөөрөмж усграх ажлын төсвийн норм
11	БХБ Сайдын 2024 оны 95-дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын ажилтны тариф цалин
12	ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 116,590,747 **төгрөг**

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Тэргүүлэх төсөвчин:

Тамга

Дугаар4:
Имэйл:
Хаяг:

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**19,202,928**
2	**Материал**	**61,077,774**
3	**Тээвэр**	**963,817**
4	**Машин ашиглалт**	**792,519**
	Шууд зардлын дүн	**82,037,038**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**5,984,543**
6	**Ашиг / 15%/**	**13,203,237**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	***101,224,819***
7	**НӨАТ 10%**	**10,122,482**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**182,205**
	Дүн	**111,529,506**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**2,024,496**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**1,012,248**
	Дүн	**114,566,250**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**2,024,496**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**116,590,747**

Төсөв зохиосон: ОЮУН-ЭРДЭНЭ ЗОХИОГЧ ИНЖЕНЕР УЗ-БС ...../ Ж.Оюун-Эрдэнэ/

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Шалны ажил	101,224,819	19,202,928	61,077,774	792,519	963,817	5,984,543	13,203,237
	НИЙТ ДҮН:	101,224,819	19,202,928	61,077,774	792,519	963,817	5,984,543	13,203,237

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	57.12	3.2 / 2	1.39 / .15	79.43 / 8.85	9647 / 7974	766216 / 70599	836,815
11-240-05	Хиймэл чулуун хавтан дэвсэж шал хийх	м2	57.12	3.1 / 2	2.5 / .26	142.97 / 15.08	9530 / 7974	1362463 / 120245	1,482,708
11-220-07	Паркетан шал хийх	м2	82.51	3.4 / 2	.58 / .07	47.59 / 5.53	9883 / 7974	470349 / 44082	514,431
11-050-08	Шалны доргион дуу тусгаарлалт үе хийх	м2	381.5	2.5 / 2	.07 / .01	28.31 / 4.2	8693 / 7974	246075 / 33463	279,538
11-220-08	Спорт заалны зориулалттай агч модон шалны тэгшилгээ үеийг 18мм зузаантны олон үет фанераар иж бүрэн хийх /хавсралтаар/	м2	381.5	3.6 / 2	.8 / .07	306.5 / 26.32	10118 / 7974	3101138 / 209904	3,311,041
11-220-05	60 мм -н зузаан агч модон шал шахах	м2	381.5	2.8 / 2	.95 / .03	361.13 / 11.45	9124 / 7974	3294931 / 91262	3,386,193

Нийт Хүн/цаг: 965.92 / 71.43 *Үндсэн цалин:*	9,810,727
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,667,824
Нэмэгдэл цалин 37% :	3,629,969
Нийт цалин:	15,108,520
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,039,650
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,054,759
Ажиллах хүчний зардал:	**19,202,928**
Бүгд хүн/цаг: ***965.92 / 71.43*** **Бүгд цалин:**	***9,810,727***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**1,667,824**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**3,629,969**
Нийт цалин:	**15,108,520**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**2,039,650**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**2,054,759**
Ажиллах хүчний зардал:	**19,202,928**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	5.6	5,597	5.6	2	1	621.48	6,957
1-4542	Уулын элс	м3	22,730	2.96	67,242	4.44	20	1	323.62	28,721
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,800	126.83	355,114	0.15	317	2	280.66	12,976
1-4335	Хөвөө мод	м	2,500	511.8	1,279,508	0.41	78	1	240.7	7,735
1-4029	Цемент м-400	тн	322,800	1.73	557,247	1.76	317	1	216.56	120,879
1-0357	Шал зүлгэх шаваас	кг	7,000	46.4	324,807	0.06	317	2	280.66	4,995
1-4474	Шалны чулуун хавтан	м2	47,500	57.12	2,713,200	2.97	317	1	216.56	203,906
1-4023	Агч модон шал б=60мм	м2	110,000	389.13	42,804,300	13.62	78	1	240.7	255,702
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	30,000	59.4	1,782,144	1.68	317	1	216.56	115,207
1-0496	Доргион дуу тусгаарах материал 10мм зузаан	м2	28,500	118.27	3,370,553	1.43	15	2	444.24	9,533
1-0555	Паркет	м2	36,500	86.64	3,162,196	1.39	317	2	280.66	123,326
1-4277	Үртэс	м3	7,000	1.31	9,196	0.26	317	3	391.34	32,596
1-0555	18мм зузаантны олон үет фанер	м2	12,000	387.22	4,646,670	6.2	15	2	444.24	41,285
					61,077,774					963,817
	НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:				61,077,774					963,817

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ШАЛНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9008	Цахилгаан сойз	0.23	114,269	26,156
2028	Автокран 5тн	9.7	71,977	697,924
	Автомашин	1.52	44,936	68,439
				792,519

НИЙТ ДҮН: **792,519**