БАТЛАВ: АЙМГИЙН ЕРӨНХИЙ АРХИТЕКТОРЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН ГҮЙЦЭТГЭГЧ А.ЖИБЕК

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ӨЛГИЙ СУМЫН 8 ДУГААР БАГТ ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ

ЗӨВШӨӨРСӨН

Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг				
Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ-ын БОНХОБТХ-ийн дарга	Х.Бахытгүл			Албан тушаал	Нэр	Гарын үсэг
Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ-ын БОНХОБТХ-ийн ЗТДБ хариуцсан мэргэжилтэн	Е.Досжан					
Баян-Өлгий аймгийн ЗДТГ-ын СХЗХ-ийн АЗХУАБайцаагч	И.Байдол			Зохиогч, мэргэшсэн төсөвчин	Х.Жагсыгүл	

Өлгий хот
2025 он

ӨЛГИЙ СУМЫН 8 ДУГААР БАГТ ШИНЭЭР НЭМЖ ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсвийн шифр Ж- 12/2026

Төсөвт өртөг: 108 000 000 төг

Төсөв зохиосон:

Мэргэшсэн төсөвчин: **Х.Жагсыгүл**

МОНГОЛ УЛС
19-1126 АТХ0777
Жагсыгүл
ЖАГСЫГҮЛ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
ХУГАЦААГҮЙ

Өлгий 2026

ӨЛГИЙ СУМЫН 8 ДУГААР БАГТ ШИНЭЭР НЭМЖ ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМ ТАВИХ АЖЛЫН ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ТОВЧОО

№	Зардлын нэр	Бүгд өртөг
1	Ажиллах хүчний зардал	18,950,745
2	Материалын зардал	56,302,382
3	Тээврийн зардал	1,733,343
4	Машин механизмын зардал	739,346
	ШУУД ЗАРДЛЫН ДҮН	**77,725,816**
5	Нэмэгдэл зардал	4,096,144
6	Төлөвлөгөөт ашиг	10,104,356
	Барилга угсралтын зардал	**91,926,316**
7	НӨАТ 10%	9,192,632
8	Норомчлолын сан 0.18%	165,467
	ДҮН	**101,284,415**
9	Захиалагчийн хяналтын зардал 2%	1,838,526
10	Зураг төсвийн зардал 3%	3,038,532
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	-
	ДҮН	**106,161,474**
12	Магадлашгүй ажлын зардал	1,838,526
13	Бусад нэмэлт зардал	
	ДҮН	**108,000,000**

Төсөв хийсэн: Мэргэшсэн төсөвчин Х.Жагсыгүл

МОНГОЛ УЛС
Ж-1126 АТЖ0777
Хавсралтын
ЖАГСЫГҮЛ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-БУЗА
ХУГАЦААГҮЙ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЯВГАН ХУНИЙ ЗАМ / 650 М ӨРГӨН 1.5 М /

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	146.25	3.4 / 2	.86 /	125.9 /	6459 / 5212	813174 /	813,174
25-07-22	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх	1м2	838.5	3.7 / 2	.56 /	471.07 /	6690 / 5212	3151454 /	3,151,454
25-07-22	Машины гарцын хэсэгт явган хүний замын хучилтийг бетон хавтангаар хийх / 13 ш гарц/	1м2	136.5	3.7 / 2	.56 /	76.69 /	6690 / 5212	513027 /	513,027
25-12-01	Явган хүний замын хашлага тавих /0,5х0.3х0.15м/	1у/м	650	3.1 / 2	.19 /	124.83 /	6227 / 5212	777292 /	777,292
25-12-02	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	650	3.1 / 2	.32 /	205.87 /	6227 / 5212	1281981 /	1,281,981

Нийт Хүн/цаг: 1004.35 / *Үндсэн цалин:* 6,536,927

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,111,278

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,418,663

Нийт цалин: 10,066,868

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,359,027

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,369,094

Ажиллах хүчний зардал: **12,794,989**

АГААРЫН ШУГАМ НҮҮЛГЭХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
30-020-01	Агаарын шугамын төмөр бетон тулгууртай модон шон буулгах	ширхэг	4	3.3 / 2	19.85 / 9	79.4 / 35.99	6381 / 5212	506651 / 187569	694,221
30-030-02	Агаарын шугамын төмөр бетон тулгууртай модон шон угсарч босгох.	ширхэг	4	3.4 / 2	87.33 / 5.57	349.32 / 22.3	6459 / 5212	2256258 / 116207	2,372,465
30-120-01	12мм хүртэл голчтой бөөрөнхий газардуулгын 10м хүртэл урттай шинийг сунгаж шуудуунд тавих	м	48	3.3 / 2	.12 / .00	5.95 / .19	6381 / 5212	37980 / 1001	38,980

Нийт Хүн/цаг: 434.67 / 58.48 *Үндсэн цалин:* 3,105,666

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 527,963

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,149,096

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	4,782,725
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	645,668
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	650,451
Ажиллах хүчний зардал:	**6,078,844**

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-220-03	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	3.84	2.0 / 2	.01 /	.03 /	5212 / 5212	174 /	174
01-070-03	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	3.84	1.4 / 2	2.19 /	8.42 /	4648 / 5212	39120 /	39,120

Нийт Хүн/цаг: 8.45 / *Үндсэн цалин:*	39,294
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	6,680
Нэмэгдэл цалин 37% :	14,539
Нийт цалин:	60,513
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	8,169
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	8,230
Ажиллах хүчний зардал:	**76,912**
Бүгд хүн/цаг: ***1447.48 / 58.48*** **Бүгд цалин:**	***9,681,887***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**1,645,921**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**3,582,298**
Нийт цалин:	**14,910,106**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**2,012,864**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**2,027,774**
Ажиллах хүчний зардал:	**18,950,745**