БАТЛАВ.

ЗАСАГ ДАРГА Г.ЦЭРЭНТОГТОХ

3-Р БАГИЙН ҮЕРИЙН ШУУДУУН ДЭЭРХ ГҮҮРЭН ГАРЦ БАРИХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

2026.03.10

№	**Хийгдэх ажил үйлчилгээ**	**Техникийн шаардлага**	**Тайлбар**
Байгууламжийн байршил: Өвөрхангай аймаг Уянга сумын 3-р багийн үерийн шуудуу			
1	Гүүрний ажлын даалгавар гаргах /Зураг төсөв/	• Гүүрийн хийц, материал, даацын тооцоог мэргэжлийн түвшинд боловсруулсан байх. • Зураг төслийг эрх бүхий инженер, мэргэжлийн төсөвчнөөр хянуулж баталгаажуулсан байх. • Гүүрний угсралтын төсөв, материалын тооцоолол, техникийн тодорхойлолтыг бүрэн тусгасан байх. • Холбогдох стандарт, норм дүрэмд нийцсэн байх.	Гүүрний урт: 12 метр Гүүрний өргөн: 3 метр Тоо ширхэг: 2
2	Гүүр барих	• Батлагдсан зураг төсөв болон барилгын стандарт, норм дүрмийн дагуу гүйцэтгэх. • Даац нь 5 тонноос багагүй байх. • Бат бөх, чанарын шаардлага хангасан төмөр хийцэл бүхий материал ашиглах. • Гүүрний угсралтын ажлыг мэргэжлийн байгууллага гүйцэтгэх. • Ажлыг чанарын өндөр түвшинд гүйцэтгэх. • Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тэмдэг, тэмдэглэгээ байрлуулах. • Гүүрийн хашлага хийх	**Далангийн бэхэлгээ** хийж, үерийн усны урсгалд эвдрэл үүсэхээс хамгаалсан байх.

Доорх гүүртэй ижил төстэй хийц, загвартай байна

Гүүр баригдах газруудын зураг