АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 90 морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	3269.75
2	Суурийн хүнхээлийг 3-р зэргийн хөрсөнд механизмаар ухаж шороог автосамсвалд ачих зөөж хаях	м3	649.69
3	Суурийн хүнхээлийг 3-р зэргийн хөрсөнд механизмаар ухаж овоолох	м3	3205.81
4	Суурийн хүнхээлийг 4-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	290.2
5	90 морины хүчтэй бульдозероор суурийн хүнхээл нүхийг эргүүлж булах	м3	2971.61
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	524.4
7	Суурийн хажуугаар булсан хөрсийг хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	3496.01

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Баганан суурийн бетон бэлтгэл хийх, B10	м3	49.59
2	Төмөр бетон баганан суурь цутгах, B25	м3	296.03
3	Төмөр бетон баганан суурь арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-3.447
4	Хамар ханын төмөр бетон шугаман суурь цутгах, B25	м3	76.46
5	Хамар ханын төмөр бетон шугаман суурь арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-1.972
6	Суурийн төмөр бетон дам нурууны бетон бэлтгэл хийх, B10	м3	15.57
7	Суурийн төмөр бетон дам нуруу цутгах, B25	м3	62.43
8	Суурийн төмөр бетон дам нуруу арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	1.463
9	Зоорийн бетон хана цутгах, B25	м3	86
10	Суурийн төмөр бетон холбоосны бетон бэлтгэл хийх, B10	м3	3.45
11	Суурийн төмөр бетон холбоос цутгах, B25	м3	9.2
12	Суурийн төмөр бетон холбоос арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.435
13	Сувгийн ул бетон цутгах, B10	м3	5.89
14	Сувгийн бетон хана цутгах B25	м3	33
15	Сувгийн бетон хана арматурчилах	тн	2.34
16	Зоорийн бетон хана болон суурийн хэвтээ, босоо гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	1664.58
17	Зоорийн хана XPS хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах б=100мм	м2	446.72
18	Зоорийн хана чулуун хөвөн хавтангаар дулаалах б=150мм	м2	287.76
19	Зоорийн гадна хана 1\2-ын тоосгоор хана өрөх	м2	287.76
20	Зоорийн давхрын гадна тоосгон хана сайн чанартай шавардах	м2	289.08
21	Суурийн хэвтээ болон босоо гадаргууд мембран ус тусгаарлагч хийх	м2	290.14

ТӨМӨР БЕТОН КАРКАСЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон багана цутгах, B25	м3	218.3
2	Төмөр бетон багана арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	30.708
3	Төмөр бетон дам нуруу цутгах, B25	м3	449.53
4	Төмөр бетон дам нуруу арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	10.866
5	Төмөр бетон туслах дам нуруу цутгах, B25	м3	45.2
6	Төмөр бетон туслах дам нуруу арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-1.18
7	Парапетны төмөр бетон хана цутгах, B25	м3	72.45
8	Парапетны төмөр бетон хана арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	4.49
9	Төмөр бетон дотор шат цутгах, B25	м3	27.21
10	Төмөр бетон дотор шат арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-1.418
11	Шатны төмөр бетон дам нуруу цутгах, B25	м3	2.46
12	Шатны төмөр бетон туслах дам нуруу арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.046
13	Төмөр бетон галын шат цутгах, B25	м3	7.5
14	Төмөр бетон галын шат арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-0.94

МЕТАЛЛ ХИЙЦИЙН АЖИЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	20.682
2	Металл дам нуруу, хэвтээ, босоо холбоос угсрах	тн	20.682
3	Төмөр бүтээцийг 2 удаа будах	тн	20.682
ХУЧИЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төмөр бетон хучилт цутгах, В25	м3	636.9
2	Төмөр бетон хучилт арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	48.821
3	Чулуун хөвөнтэй сендвичин дээврийн хавтан угсрах, б=150мм	м2	811.36
ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	250мм-ийн зузаан хөнгөн блокон хана өрөх	м3	389.44
2	200мм-ийн зузаан хөнгөн блокон хана өрөх	м3	387.96
3	120мм-ийн зузаан тоосгон хамар хана өрөх	м2	2037.59
4	Тоосгон өрөг бусад хийцийг арматурчлах	тн	4.941
5	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, Я15-12-14	ш	74
6	0.1тн хүртэл жинтэй ялуу угсрах, Я22-12-14	ш	2
7	Төмөр бетон ялуу цутгах, В20	м3	1.79
8	Төмөр бетон ялуу арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	-0.027
9	Ариун цэврийн өрөөнд душны шилэн хаалт угсрах	м2	11.34
10	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	150.4
11	Чулуун хөвөнтэй сендвич хавтангаар хана угсрах	м2	134.23
ДЭЭВРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1279.07
2	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 20-д нэмэх	м2	6395.35
3	Дээврийн 1 үе наамал уур тусгаарлагч хийх	м2	1279.07
4	Дээвэрт хөөсөнцөр хавтангаар дулаалга хийх, б=200мм	м2	1279.07
5	Дээвэрт торон каркас бэлтгэх ба тавих	м2	1279.07
6	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1279.07
7	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	19186.05
8	Керамзит хайргаар дээврийн налуулга хийх, Б=50-195мм	м3	156.69
9	Дээвэрт торон каркас бэлтгэх ба тавих	м2	1304.65
10	Дээврийн 15мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	1304.65
11	Дараагийн 1мм зузаан тутамд үнэлгээ 30-д нэмэх	м2	19569.77
12	Дээврийн уур , ус тусгаарлах наадаг чулуугүй хар цаасыг 2 үе хийх	м2	1304.65
13	Дээврийн уур , ус тусгаарлах наадаг чулуутай хар цаасыг 1 үе хийх	м2	1304.65
14	Салхивчийн яндан тоосгоор өрөх	м3	32.5
15	Салхивчийн яндангийн тоосгон хана сайн чанартай шавардах	м2	119.9
16	Салхивчийн яндангийн хана эмульсэн будагаар будах	м2	119.9
17	Салхивчийн сувгийн төмөр бетон хучилт цутгах	м3	6.69
18	Парапетны усны хаялага хийж угсрах	м2	311.36
ШАЛНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Нэг дүгээр давхрын шалны уланд ус тусгааралагч битум түрхлэг 1 үе хийх	м2	2053.26
2	Нэг дүгээр давхрын шалны уланд ус тусгааралагч битум түрхлэг хийх дараагийн 3 үе	м2	6129.78
3	Шалны бетоны дэвсгэр үе хийх, б=100мм	м3	205.33
4	Шаланд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	5201.26
5	Цементэн тэгшилгээний зузааны өөрчлөгдөх 5мм тутамд нэмэх ба хасах	м2	24217.66
6	Шаланд 1 үе ус тусгаарлагч хар цаас наах	м2	3027.21

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

7	Шаланд 2 үе ус тусгаарлагч түрхлэг хийх	м2	2174.05
8	Шаланд керамик хавтан наах	м2	254.79
9	Шаланд чулуун хавтан наах	м2	1919.26
10	Чулуун шалны хөвөө чулуу наах	м2	80.38
11	Паркетан шал хийх	м2	2479.3
12	Спорт заалны шаланд дэр мод тавих	м2	547.9
13	Шалны дэр модонд үжил эсэргүүцэгч өтгөн түрхлэг хийх	м2	547.9
14	Спорт заалны зориулалттай агч модон шал хийх	м2	547.9
15	Шатны гишгүүр чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	85.68
16	Шатны гишгүүрт халтирахаас хамгаалсан резин наах	м	201.6
ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Металл рамтай вакум цонх хананд суулгах	м2	720.15
2	Металл рамтай вакум цонх хананд суулгах /тотгон гэгээвч/	м2	103.87
3	Металл рамтай шилэн хаана гадна, дотор хананд суулгах	м2	157.16
4	Дотор хананд 3м2 хүртэл талбайтай модон хаалга суулгах	м2	141.33
5	Дотор хананд 3м2 дээш талбайтай модон хаалга суулгах	м2	89.17
6	Дотор хананд төмөр хаалга усрах 2100х900мм	ш	1
7	Гадна хананд аваарын төмөр хаалга усрах 2100х900мм	ш	1
8	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	230.5
9	Модон хаалганд бариул цоож угсрах	ш	100
10	Цонхны чулуун тавцан суулгах	м2	115.12
ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	60х60 хэмжээтэй металл дүүжин тааз угсрах	м2	638.29
2	Бетон тааз тортой хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	3974.7
3	Бетон багана, дамнуруунд тортой хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	445.85
4	Шавардсан таазанд цагаан замаскан тэгшилгээ хийж эмульсээр будаар будах /дам нуруу орсон/	м2	4283.28
5	Дотор тоосго ба бетон хана сайн чанартай шавардах	м2	9620.04
6	Хананд ус тусгаарлалт хийх	м2	1082.48
7	Хананд плита наах	м2	1082.48
8	Плитаны чигжээс	м2	1082.48
9	Шавардсан хананд замаскан тэгшилгээ хийж эмульсэн будгаар будах /багана орсон/	м2	4610.03
10	Шавардсан хананд замаскан тэгшилгээ хийж өнгийн тосон будагаар будах /багана орсон/	м2	3876.43
11	Урлаг заалны хананд дуу тусгаарлагч акустик хавтан наах	м2	143.3
12	Урлаг заалны хананд дуу тусгаарлагч нүхтэй модон хавтан наах	м2	45.07
13	АЦӨ-ний хананд толь наах	м2	41.6
14	Цонх, хаалганы тэгш гадаргуутай амалгаа шавардах	м2	468.59
15	Шавардсан цонх, хаалганы амалгаанд цагаан замаскан тэгшилгээ хийж өнгийн тосон будагаар будах	м2	361.91
16	Шатны налууд тортой хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	69.08
17	Шавардсан шатны налууд замаскан тэгшилгээ хийж эмульсэн будгаар будах	м2	69.08
18	Тоосгон тулгуур дээр урлаг заалны тайзны дэр мод тавих	м2	48.14
19	Урлаг заалны тайзны цэвэр банзан шал шахах	м2	48.14
20	Урлаг заалны тайзны нүүрийг банзаар бүрэх	м2	11.11
21	Урлаг заалны модон гишгүүр угсрах	м2	2.74
22	Урлаг заалны тайзны төмөр шатны гишгүүрт хивс наах	м2	51.9
23	Урлаг зааланд үзэгчийн сандал суурилуулах	ш	165
24	Сагсан бөмбөгийн шийд суурилуулах	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

25	Хэвтээ босоо бариул суурилуулах	ш	3
26	Суултуурын хажуугын бариул суурилуулах	ш	3
27	Угаагуурын дэрэгдэх бариул суурилуулах	ш	3
28	Шатны төмөр хайс хийх	у\м	48.47
29	Дотор талын 6 м хүртэл өндөр төмөр шат угсрах ба задлах	м2	1366.57
ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Температурын шовгийг XPS хөөсөнцөр хавтангаар дулаалах б=100мм	м2	23.4
2	Гадна ханыг чулуун хөвөн хавтангаар дулаалж металл хавтанцараар өнгөлөх /саравч, парапет орсон/	м2	2907.3
3	Хаалга, цонхны гадна амалгаа металл хавтангаар өнгөлөх	м2	198.05
4	Цокол, цонхны хашлага, пандус, довжооны хананд чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	129.3
5	Шатны төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.398
6	Дээвэрт гарах төмөр шат хийж угсрах	тн	0.398
7	Дээвэрт гарах төмөр шат будах	тн	0.398
БУСАД АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах, В10	м3	31
2	Бетон хаяавчинд 20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	221.45
3	Довжоон доор шороо хийж нягтруулах	м3	39.52
4	Довжоог төмөр бетон гишгүүрийн хамт цутгах, В15	м3	20
5	Төмөр бетон довжоо арматурчилах /орцын зөрүү/	тн	0.417
6	Галын шатны налууд тортой хар замаскан тэгшилгээ хийх	м2	16.53
7	Галын шатны налууг чулуун будгаар будах	м2	16.53
8	Галын шат, довжооны гишгүүрт чулуун хавтан наах	м2	40.21
9	Галын шат, довжооны амрах тавцан, налуу замд чулуун хавтан наах	м2	93.29
10	Галын шат, довжооны гишгүүрт халтирахаас хамгаалсан резин наах	м	122.85
11	Галын шат, довжооны төмөр хайс хийх	у\м	34.92
12	Өрөг, шавардлагын зуурмаг бэлтгэх	м3	1111.18
13	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2409.65
14	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	71.37

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ /1-БШ1-11/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф15мм	м	140
2	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф20мм	м	43
3	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф25мм	м	30
4	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф32мм	м	45
5	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф50мм	м	42
6	Ф15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	140
7	Ф20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	43
8	Ф25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
9	Ф32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	45
10	Ф50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	42
11	Ган хоолой 2 удаа будах	м2	28.41
12	Яндан хоолойг дулаалах	м2	16.62
13	Даралт тохируулах хаалт угсрах ф32мм	ш	4
14	Зардал тохируулах хаалт угсрах ф32мм	ш	4
15	Автомат хий авагч тавих	ш	4
16	Хий авагч тавих	ш	20
17	Ус буулгагч хаалт угсрах Ф15мм	ш	6
18	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф15мм	ш	116
19	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф20мм	ш	12
20	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф32мм	ш	4
21	Радиатор угсрах С22-05-04	ш	40
22	Радиатор угсрах С22-05-05	ш	42
23	Радиатор угсрах С22-05-06	ш	14
24	Радиатор угсрах С22-05-07	ш	24
25	Радиатор угсрах С22-05-08	ш	8
26	Радиатор угсрах С22-05-09	ш	2
27	Радиатор угсрах С22-05-10	ш	2
28	Радиатор угсрах С22-05-11	ш	1
29	Радиатор угсрах С22-05-12	ш	32
30	Радиатор угсрах С33-05-10	ш	1
31	Радиатор угсрах С33-05-12	ш	5
32	Радиатор угсрах С33-05-14	ш	4
33	Халаатын системийг усаар угаах	м	300
34	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	300

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ /2-БШ1-8/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф15мм	м	62
2	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф20мм	м	51
3	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф25мм	м	6
4	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф32мм	м	73
5	Ф15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	62
6	Ф20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	51
7	Ф25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	6
8	Ф32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	73
9	Ган хоолой 2 удаа будах	м2	17.5
10	Яндан хоолойг дулаалах	м2	35.3
11	Автомат хий авагч тавих	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Хий авагч тавих	ш	14
13	Ус буулгагч хаалт угсрах Ф15мм	ш	6
14	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф15мм	ш	32
15	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф20мм	ш	18
16	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф32мм	ш	2
17	Халаатын системийг усаар угаах	м	192
18	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	192

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ /3-БШ1-15/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф15мм	м	140
2	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф20мм	м	45
3	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф25мм	м	30
4	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф32мм	м	90
5	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф50мм	м	90
6	Ф15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	140
7	Ф20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	45
8	Ф25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	30
9	Ф32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	90
10	Ф50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	90
11	Ган хоолой 2 удаа будах	м2	42.59
12	Яндан хоолойг дулаалах	м2	48.51
13	Даралт тохируулах хаалт угсрах ф32мм	ш	4
14	Зардал тохируулах хаалт угсрах ф32мм	ш	4
15	Автомат хий авагч тавих	ш	2
16	Хий авагч тавих	ш	20
17	Ус буулгагч хаалт угсрах Ф15мм	ш	6
18	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф15мм	ш	116
19	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф20мм	ш	12
20	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф32мм	ш	4
21	Радиатор угсрах С22-05-04	ш	13
22	Радиатор угсрах С22-05-05	ш	11
23	Радиатор угсрах С22-05-06	ш	4
24	Радиатор угсрах С22-05-07	ш	13
25	Радиатор угсрах С22-05-08	ш	2
26	Радиатор угсрах С22-05-09	ш	1
27	Радиатор угсрах С22-05-12	ш	9
28	Радиатор угсрах С33-05-14	ш	1
29	Халаатын системийг усаар угаах	м	395
30	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	395

ХАЛААЛТЫН АЖИЛ /4-БШ1-7/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф15мм	м	38
2	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф20мм	м	14
3	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф25мм	м	23
4	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф32мм	м	63
5	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч Ф40мм	м	60
6	Ф15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	38
7	Ф20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	14
8	Ф25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	23
9	Ф32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	63

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Ф40мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60
11	Ган хоолой 2 удаа будах	м2	22.3
12	Яндан хоолойг дулаалах	м2	27.88
13	Автомат хий авагч тавих	ш	2
14	Хий авагч тавих	ш	14
15	Ус буулгагч хаалт угсрах Ф15мм	ш	6
16	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф15мм	ш	32
17	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф20мм	ш	18
18	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф32мм	ш	2
19	Радиатор угсрах С22-05-04	ш	4
20	Радиатор угсрах С22-05-05	ш	2
21	Радиатор угсрах С22-05-07	ш	10
22	Радиатор угсрах С22-05-08	ш	5
23	Радиатор угсрах С22-05-09	ш	1
24	Радиатор угсрах С22-05-12	ш	11
25	Радиатор угсрах С22-05-14	ш	2
26	Радиатор угсрах С22-05-16	ш	2
27	Халаатын системийг усаар угаах	м	198
28	Шахаж шалгах яндан хоолойн d=50мм	м	198

АГААР СЭЛГЭЛТ С-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 400x300	м2	42
2	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 350x200	м2	5.5
3	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300x200	м2	7
4	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250x200	м2	1.8
5	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	2
6	Агаар сорох сараалж угсрах, 200x200мм	ш	10
7	Агааржуулалтын сэнс суурилуулах, RP60-30/28-4D, L=2800м3/цаг, N=1.397кВт, 400V	ш	2
8	Зөөлөн холбоос угсрах, 600x300мм	ш	4

АГААР СЭЛГЭЛТ С-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 500x300	м2	17.6
2	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 450x300	м2	4.5
3	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 400x300	м2	8.4
4	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 350x300	м2	5.2
5	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300x300	м2	4.8
6	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300x250	м2	6.6
7	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	2
8	Агаар сорох сараалж угсрах, 250x200мм	ш	10
9	Агааржуулалтын сэнс суурилуулах, RP60-35/31-4D, L=3200м3/цаг, N=2.464кВт, 400V	ш	2

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10	Зөөлөн холбоос угсрах, 600x350мм	ш	4
АГААР СЭЛГЭЛТ С-3			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 500x300	м2	24
2	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 450x300	м2	3
3	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 400x300	м2	3.5
4	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 350x300	м2	5.2
5	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300x300	м2	3
6	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300x250	м2	5.5
7	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	2
8	Агаар сорох сараалж угсрах, 250x200мм	ш	10
9	Агааржуулалтын сэнс суурилуулах, RP60-35/31-4D, L=3440м3/цаг, N=2.464кВт, 400V	ш	1
10	Зөөлөн холбоос угсрах, 600x350мм	ш	2
АГААР СЭЛГЭЛТ С-4			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 400x300	м2	47.6
2	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300x250	м2	4.4
3	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 150x150	м2	2.4
4	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	3
5	Агаар сорох зонт угсрах 1800x1200x100мм	ш	2
6	Агаар сорох сараалж угсрах, 150x100мм	ш	3
7	Агааржуулалтын сэнс суурилуулах, KSK250 4D, L=3500м3/цаг, N=1.5кВт, 400V	ш	2
8	Зөөлөн холбоос угсрах, 600x350мм	ш	4
АГААР СЭЛГЭЛТ О-1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 400x350	м2	45
2	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 400x300	м2	42
3	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 350x200	м2	5.5
4	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300x200	м2	7
5	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 250x200	м2	1.8
6	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	2
7	Агаар өгөх сараалж угсрах, 200x200мм	ш	15
8	Агаар боловсруулах төхөөрөмж суурилуулах, RP-60-35/31-4D L=3640м3/цаг, N=2.464кВт, 400V	ком	1
АГААР СЭЛГЭЛТ О-2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 500x300	м2	17.6
2	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 450x300	м2	4.5

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

3	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 400x300	м2	8.4
4	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 350x300	м2	5.2
5	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300x300	м2	4.8
6	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 350x200	м2	6.6
7	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	2
8	Агаар өгөх сараалж угсрах, 250x200мм	ш	10
9	Агаар боловсруулах төхөөрөмж суурилуулах, RP-60-35/31-4D L=3200м3/цаг, N=2.464кВт, 400V	ком	1
АГААР СЭЛГЭЛТ 0-3			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 500x300	м2	24
2	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 450x300	м2	3
3	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 400x300	м2	3.5
4	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 350x300	м2	5.2
5	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300x300	м2	3
6	Агаар дамжуулах хоолой угсрах 300x250	м2	5.5
7	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	2
8	Агаар өгөх сараалж угсрах, 250x200мм	ш	10
9	Агаар боловсруулах төхөөрөмж суурилуулах, RP-60-35/31-4D L=3440м3/цаг, N=2.464кВт, 400V	ком	1
АГААР ХАЛААГЧ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Агаар халаагч суурилуулах, C1-E1-150, 1200м3/ц, 4.65кВт	ком	3

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой угсрах ф16мм	м	247
2	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой угсрах ф20мм	м	198
3	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой угсрах ф25мм	м	40
4	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой угсрах ф32мм	м	109
5	Дотор ус хангамжийн хуванцар хоолой угсрах ф40мм	м	50
6	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх Ф25мм	м	20
7	Ус хангамжийн цайрдсан ган яндан хоолой угсрах ф25мм	м	20
8	Ус хангамжийн цайрдсан ган яндан хоолой угсрах ф65мм	м	190
9	Цайрдсан ган отвод угсрах Ф65мм	ш	18
10	Цайрдсан ган гуравлагч угсрах Ф65/65/65мм	ш	19
11	Цайрдсан ган шилжвэр угсрах Ф65/40мм	ш	4
12	Яндан хоолойг дулаалах	м2	170.27
13	Хаалт угсрах Ф16мм	ш	196
14	Хаалт угсрах Ф20мм	ш	26
15	Хаалт угсрах Ф32мм	ш	8
16	Хаалт угсрах Ф40мм	ш	2
17	Хаалт угсрах Ф65мм	ш	6
18	Услах кран тавих	ш	2
19	Галын кран угсрах	ком	26
20	Хий авагч тавих	ш	7
21	Цэвэр усны системийг усаар угаах	м	210
22	Шахаж шалгах яндан хоолойн Ф50мм	м	664
23	Шахаж шалгах яндан хоолойн Ф100мм	м	190

УСАН ХАНГАМЖИЙН УЗЕЛЬ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Фланцтай хаалт угсрах Ф40мм	ш	5
2	Фланцтай хаалт угсрах Ф50мм	ш	3
3	Фланцтай хаалт угсрах Ф65мм	ш	8
4	Үл буцах хаалт угсрах Ф40мм	ш	1
5	Үл буцах хаалт угсрах Ф50мм	ш	1
6	Үл буцах хаалт угсрах Ф65мм	ш	3
7	Хог шүүгч тавих Ф40мм	ш	2
8	Хог шүүгч тавих Ф50мм	ш	1
9	Хог шүүгч тавих Ф65мм	ш	1
10	Цайрдсан ган шилжвэр угсрах Ф65/40мм	ш	6
11	Манометр угсрах	ш	7
12	Ус буулгагч угсрах Ф15мм	ш	2
13	Ус буулгагч угсрах Ф20мм	ш	2
14	Ус буулгагч угсрах Ф32мм	ш	3
15	Галын усны нөөцийн металл сав угсрах, V=20м3	ш	1
16	Хөвүүрт хаалт угсрах Ф50мм	ш	1
17	Галын усны насос суурилуулах Ф40мм, Q=18.0м3/ц, H=25м, P=4.0кВт	ком	3
18	Унд хауйн усны насос суурилуулах Ф40мм, Q=4.5м3/ц, H=25м, P=3.0кВт	ком	1
19	Эргэлтийн насос суурилуулах Q=3.0м3/ц, H=20м, P=0.6кВт	ком	2
20	Хүйтэн усны тоолуур угсрах Ф32мм	ш	1
21	Төвлөрсөн эзэлхүүний бойлер угсрах, V=1000л, 6кВт, 230В	ком	2
22	Хаягдал ус өргөх насос суурилуулах Q=20.0м3/ц, H=8м	ком	1
23	Усан сангийн бетон суурь цутгах	м3	2.88

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

24	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.88
ДОТОР БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ф50мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	190
2	Ф100мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	210
3	Ф150мм голчтой бохир усны хуванцар хоолой угсрах	м	10
4	Яндан хоолойг дулаалах	м2	174.6
5	Тос баригч угсрах	ш	2
6	Тосгуур тавих	ш	5
7	Тосгуурын холигч угсрах	ш	5
8	Шаазан угаагуур тавих	ш	66
9	Угаагуурын холигч угсрах	ш	66
10	Поддон угсрах	ш	8
11	Душны холигч шүршүүр угсрах	ш	8
12	Суултуур байрлуулах	ш	44
13	Ханын хөтөвч тавих	ш	10
БОРООНЫ УСНЫ ШУГАМ ХООЛОЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн ус зайлуулах хуванцар систем угсрах	ком	12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЕРӨНХИЙ САМБАР ЕС-1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий самбар угсрах	ш	1
2	Сэлгэх залгуурт утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, PE-31120	ш	1
3	Цэнэг шавхагч угсрах, ОСП1-В/4	ш	1
4	Оролтын автомат угсрах, BA47-100 3P 100A	ш	1
5	Оролтын автомат угсрах, BA88-35 3P 250A	ш	1
6	Гүйдлийн трансформатор угсрах, ТТИ-А 250/5А	ш	3
7	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
8	Шугамын автомат угсрах, BA88-32 3P 100A	ш	1
9	Шугамын автомат угсрах, BA88-32 3P 50A	ш	2
10	Шугамын автомат угсрах, BA88-32 3P 40A	ш	4
11	Шугамын автомат угсрах, BA88-32 3P 125A	ш	1

ЕРӨНХИЙ САМБАР ЕС-2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий самбар угсрах	ш	1
2	Сэлгэх залгуурт утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, PE-31120	ш	1
3	Цэнэг шавхагч угсрах, ОСП1-В/4	ш	1
4	Оролтын автомат угсрах, BA47-100 3P 100A	ш	1
5	Оролтын автомат угсрах, BA88-35 3P 250A	ш	1
6	Гүйдлийн трансформатор угсрах, ТТИ-А 250/5А	ш	3
7	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
8	Шугамын автомат угсрах, BA88-32 3P 40A	ш	3
9	Шугамын автомат угсрах, BA88-32 3P 50A	ш	5
10	Шугамын автомат угсрах, BA88-32 3P 100A	ш	1
11	Шугамын автомат угсрах, BA88-32 3P 32A	ш	2

ЕРӨНХИЙ САМБАР ЕС-БТАЗС

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ерөнхий самбар ЕС-БТАЗС угсрах	ш	1
2	Оролтын автомат угсрах, BA88-32 3P 80A	ш	3
3	Оролтын автомат угсрах, BA47-100 3P 40A	ш	1
4	Цэнэг шавхагч угсрах, ОСП1-В/4	ш	1
5	Гүйдлийн трансформатор угсрах, ТТИ-А 20/5А	ш	3
6	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
7	Шугамын автомат угсрах, BA88-32 3P 16A	ш	2
8	Шугамын автомат угсрах, BA47-100 3P 40A	ш	1
9	Шугамын автомат угсрах, BA47-100 3P 16A	ш	4

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-1.1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
2	Оролтын автомат угсрах, BA47-100 3P 40A	ш	1
3	Цэнэг шавхагч угсрах, ОСП1-С/4	ш	1
4	Шугамын автомат угсрах, BA47-29 1P 16A	ш	3
5	Шугамын автомат угсрах, BA47-100 3P 16A	ш	3
6	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2P 25A, 30мА	ш	3
7	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2P 25A, 10мА	ш	3

ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-1.2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
2	Оролтын автомат угсрах, BA47-100 3P 40A	ш	1
3	Цэнэг шавхагч угсрах, ОСП1-С/4	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 1Р 16А	ш	6
5	Шугамын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 16А	ш	2
6	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 30мА	ш	5
7	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 10мА	ш	3
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-2.1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
2	Оролтын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 32А	ш	1
3	Цэнэг шавхагч угсрах, ОСП1-С/4	ш	1
4	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 1Р 16А	ш	3
5	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 30мА	ш	3
6	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 10мА	ш	2
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-3.1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
2	Оролтын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 32А	ш	1
3	Цэнэг шавхагч угсрах, ОСП1-С/4	ш	1
4	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 1Р 16А	ш	3
5	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 30мА	ш	3
6	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 10мА	ш	2
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-2.2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
2	Оролтын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 32А	ш	1
3	Цэнэг шавхагч угсрах, ОСП1-С/4	ш	1
4	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 1Р 16А	ш	6
5	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 30мА	ш	5
6	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 10мА	ш	3
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР ГС-3.2			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
2	Оролтын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 32А	ш	1
3	Цэнэг шавхагч угсрах, ОСП1-С/4	ш	1
4	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 1Р 16А	ш	5
5	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 30мА	ш	6
6	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 10мА	ш	3
ТӨХӨӨРӨМЖИЙН САМБАР ТС-1-4			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Төхөөрөмжийн самбар угсрах	ш	4
2	Оролтын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 25А	ш	4
3	Цэнэг шавхагч угсрах, ОСП1-С/4	ш	4
4	Шугамын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 16А	ш	4
5	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 1Р 16А	ш	8
6	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 30мА	ш	5
7	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 10мА	ш	9
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР СЗГС			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
2	Оролтын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 80А	ш	1
3	Цэнэг шавхагч угсрах, ОСП1-С/4	ш	1
4	Шугамын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 40А	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 1Р 16А	ш	3
6	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 30мА	ш	3
7	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 10мА	ш	2
8	Шугамын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 16А	ш	3
9	Шугамын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 63А	ш	3
ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР УЗГС			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбар угсрах	ш	1
2	Оролтын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 80А	ш	1
3	Цэнэг шавхагч угсрах, ОСП1-С/4	ш	1
4	Шугамын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 40А	ш	1
5	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 1Р 16А	ш	3
6	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 30мА	ш	2
7	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 10мА	ш	1
8	Шугамын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 16А	ш	3
9	Шугамын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 63А	ш	1
ОСЛЫН ГЭРГИЙН САМБАР ОГС-1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ослын гэрлийн самбар угсрах	ш	1
2	Оролтын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 25А	ш	1
3	Цэнэг шавхагч угсрах, ОСП1-С/4	ш	1
4	Шугамын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 16А	ш	1
5	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 1Р 6А	ш	7
ХУВААРИЛАХ САМБАР ХС-1			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуваарилах самбар угсрах	ш	1
2	Оролтын автомат угсрах, ВА88-32 3Р 125А	ш	1
3	Цэнэг шавхагч угсрах, ОСП1-С/4	ш	1
4	Оролтын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 63А	ш	1
5	Шугамын автомат угсрах, ВА47-29 1Р 16А	ш	4
6	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 30мА	ш	2
7	Дифференциаль автомат угсрах, АД12 2Р 25А, 10мА	ш	9
8	Шугамын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 16А	ш	7
9	Шугамын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 25А	ш	2
10	Шугамын автомат угсрах, ВА47-100 3Р 40А	ш	2
ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	20Вт чадалтай ЛЕД чийдэнтэй цэнэг хуримтлууртай хананд угсрах гарц заах гэрэлтүүлэгч	ш	14
2	20Вт чадалтай ЛЕД чийдэнтэй цэнэг хуримтлууртай хананд угсрах ослын гэрэлтүүлэгч	ш	24
3	60Вт чадалтай LED чийдэнтэй дүүжин таазанд угсрах гэрэлтүүлэгч	ш	20
4	60Вт чадалтай LED чийдэнтэй таазанд угсрах гэрэлтүүлэгч	ш	168
5	60Вт чадалтай LED чийдэнтэй хананд угсрах ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч	ш	7
6	100Вт чадалтай люминциент чийдэнтэй таазанд угсрах ус чийгнээс хамгаалагдсан гэрэлтүүлэгч	ш	6
7	60Вт чадалтай люминциент чийдэнтэй таазанд угсрах гэрэлтүүлэгч, 120х30мм	ш	244
8	15Вт ЛЕД чийдэнтэй дүүжин таазанд тоноглох нүдэн гэрэлтүүлэгч	ш	59
9	150Вт чадалтай LED чийдэнтэй спорт заалны таазанд угсрах гэрэлтүүлэгч	ш	15
10	Далд угсрах нэг даралтат унтраалга 230В, 16А	ш	60
11	Далд угсрах хоёр даралтат унтраалга 230В, 16А	ш	62

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

12	Далд угсрах гурван даралтат унтраалга 230В, 16А	ш	3
13	Далд угсрах нэг даралтат хамгаалагдсан унтраалга 230В, 16А	ш	5
14	Далд угсрах хоёр даралтат хамгаалагдсан унтраалга 230В, 16А	ш	1
15	Хананд далд тоноглох, хоёр байртай газардуулагч контакттай розетка 230В, 25А	ш	190
16	Ил тоноглох газардуулагч контакттай хамгаалагдсан розетка 230В, 32А	ш	60
17	Шаланд далд тоноглох розетка 230В, 25А	ш	45
18	Утас салбарлах хайрцаг суулгах	ш	150
19	1х2.5мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	6630
20	1х4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	4870
21	5х4мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	230
22	5х6мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	440
23	5х10мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	340
24	5х16мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	70
25	5х25мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	160
26	3х25мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	10
27	3х95мм2 хөндлөн огтлолтой зэс утас сүвлэх	м	10
28	Уян пластмассан хоолой угсрах Ф16мм	м	3830
29	Уян пластмассан хоолой угсрах Ф25мм	м	610
30	Уян пластмассан хоолой угсрах Ф32мм	м	180
31	25мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсрах	м	1500
32	32мм хүртэл голчтой ган хоолойг угсрах	м	480
33	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	370
34	100мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	210
35	8мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр газардуулга шин хийх	м	830
36	Ф30мм голчтой бөөрөнхий төмөр газардуулагчийг гар ажилгаагаар зоох	ш	30
37	Кабелийн тавиур угсрах, 50х400х3000	ш	37
38	Кабелийн тавиур угсрах, 50х300х3000	ш	60
39	Газардуулгын холболтын хайрцаг угсрах	ш	1
40	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	103.6
41	Газардуулгын шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	103.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

МХТ-ИЙН IPTV ГУРВАЛСАН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ СҮЛЖЭЭ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хананд далд суух интернет+телевиз+телефон хэрэглэгчийн розетка суурилуулах	ш	13
2	Шаланд далд суух интерне хэрэглэгчийн розетка суурилуулах	ш	30
3	Оптик төхөөрөмжийн төгсгөлийн төхөөрөмж суурилуулах	ш	1
4	Сүлжээний салаалах төхөөрөмж суурилуулах /Switch 12 port Poe/	ш	1
5	Сүлжээний салаалах төхөөрөмж суурилуулах /Switch 16 port Poe/	ш	1
6	Сүлжээний салаалах төхөөрөмж суурилуулах /Switch 20 port Poe/	ш	1
7	Сүлжээний салаалах төхөөрөмж суурилуулах /Switch 24 port Poe/	ш	1
8	Сүлжээний салаалах төхөөрөмж суурилуулах /Switch 32 port Poe/	ш	3
9	Дотуур холбооны төхөөрөмж суурилуулах	ш	1
10	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 судастай утас татах UTP CAT.6	100м	26
11	Шилэн кабель татах 1 core	100м	1.8

АЖИГЛАЛТ ХЯНАЛТЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	40 сувгаар дүрс бичигч төхөөрөмж, суурилуулах, NVR 60CH	ш	1
2	Хяналтын дэлгэц суурилуулах, 32'	ш	2
3	Барилгын дотор суурилуулах хяналтын камер	ш	41
4	Барилгын гадна суурилуулах хяналтын камер	ш	8
5	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 судастай утас татах UTP CAT.5e	100м	10
6	Компьютерийн сүлжээний салаалах төхөөрөмж суурилуулах /Switch 16 port Poe/	ш	3
7	Компьютерийн сүлжээний салаалах төхөөрөмж суурилуулах /Switch 20 port Poe/	ш	1

ГАЛЫН ДОХИОЛЛЫН СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Автомат залгуур бүхий галын дохиоллын хүлээн авах станц суурилуулах	ш	1
2	Давхруудад байрлах дэд станц суурилуулах	ш	2
3	Утаа мэдрэгч суурилуулах	ш	128
4	Галын дохиоллын дуут дохио өгөгч суурилуулах	ш	7
5	Галын дохиоллын гар мэдээлэгч суурилуулах	ш	8
6	Утааны шугаман мэдрэгч суурилуулах	ш	2
7	Галын дохиоллын кабель татах, 1x4x0.8мм2	100м	20
8	Тэжээлийн кабель татах, 2x1.5мм2	100м	0.8
9	Зэс дамжуулагчтай полиэтилен тусгаарлагчтай полиэтилен бүрхүүлтэй 8 судастай утас татах UTP CAT.5e	100м	0.1

ЗАРЛАН МЭДЭЭЛЭХ СИСТЕМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зарлан мэдээллийн системийн удирдлагын пульт угсрах	ш	1
2	Бүс сонгох товчлууртай микрофон	ш	1
3	Чанга яригчийн өсгөгч 600Вт	ш	1
4	Таазанд чанга яригч суурилуулах, 10Вт	ш	86
5	Гэмтэл хязгаарлагч суурилуулах	ш	6
6	Угсралтын кабель татах, 2x2.5мм	100м	20

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Холбооны самбар суурилуулах, 600x500x150мм	ш	6
2	Холбооны төхөөрөмжүүдийг тоноглох шүүгээ суурилуулах 19", 22U	ш	1
3	Цахилгаан тэжээлийн шулуутгагч гүйдэл хүчдэл баригч суурилуулах, UPS 34кВт	ш	1
4	Угсралтын нимгэн ханатай пластмассан уян хоолой угсрах Ф25мм	м	4000

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

5	Угсралтын нимгэн ханатай пластмассан уян хоолой угсрах Ф75мм	м	100

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	399.32
2	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамсвалд ачиж зөөж хаях	м3	126.14
3	Шуудууг гараар засаж ухах	м3	16.25
4	Шуудууг механизмаар шороо түрж булах	м3	353.23
5	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	62.34
6	Булсан хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	415.57

ДХ-3-ААС ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ ДХ-3' ХҮРТЛЭХ ӨРГӨТГӨХ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	13.85
2	Сувгийн бетон ул хийх	м3	11.31
3	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	6.5
4	Компенсаторын нищний бетон ул цутгах	м3	1.96
5	Компенсаторын нищний бетон хана цутгах	м3	1.1
6	Бетон дэр ОП-2 угсрах	ш	34
7	Дамжуулах хоолойн үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.02
8	Гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.044
9	Металл хийцийг 2 удаа будах	тн	0.064
10	Үл нэвтрэх сувагт ган яндан хоолой тавих 133х4.0мм	км	0.15
11	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=125 мм	ш	2
12	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	62.55
13	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	86.19
14	Дулаалгын гадуур нийлэг хальсаар ороох	м2	109.74
15	Төмөр бетон сувгийн хавтан угсрах ГСХ-9	ш	76
16	Сувгийн бетон гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	240.77
17	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d=125мм	км	0.15
18	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d=125мм	км	0.15
19	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	21.29

ДХ-3'-ААС ТӨЛӨВЛӨЖ БУЙ БАРИЛГА ХҮРТЛЭХ ДУЛААНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	15.37
2	Сувгийн бетон ул хийх	м3	11.08
3	Сувгийн бетон хана цутгах	м3	8.49
4	Компенсаторын нищний бетон ул цутгах	м3	1.87
5	Компенсаторын нищний бетон хана цутгах	м3	1.1
6	Эргэлтийн өнцгийн бетон ул цутгах	м3	1.12
7	Эргэлтийн өнцгийн бетон хана цутгах	м3	0.65
8	Бетон дэр ОП-2 угсрах	ш	50
9	Дамжуулах хоолойн үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.017
10	Гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.054
11	Металл хийцийг 2 удаа будах	тн	0.071
12	Үл нэвтрэх сувагт ган яндан хоолой тавих 108х4.0мм	км	0.1952
13	П хэлбэрийн компенсатор бэлдэж угсрах d=100мм	ш	2
14	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	66.2
15	Яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	96.8
16	Дулаалгын гадуур нийлэг хальсаар ороох	м2	133.7
17	Төмөр бетон сувгийн хавтан угсрах ГСХ-9	ш	99
18	Сувгийн бетон гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	302.11
19	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d=100мм	км	0.1952
20	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d=100мм	км	0.1952

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

21	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	24.8
ДУЛААН ХУДАГ ДХ-3			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус буулгагч угсрах Ф40мм	ком	4
2	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф125мм	ком	2
ДУЛААНЫ ДХ-3' ХУДАГ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цутгамал бетон ханатай угсармал бетон хучилттай худаг. тэгш өнцөгт худаг хуурай хөрсөнд d = 2.5мх2.5м	ш	1
2	Дулааны худгийн бетон гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	48
3	Худагт дөрөөвч, бэхэлгээ угсрах	тн	0.029
4	Худагт байрлуулсан дөрөөвч, бэхэлгээ төмрийг будах	тн	0.029
5	Модон таг угсрах	м2	1.54
6	Модон тагийг лакаар будах	м2	3.08
7	Худгийн тагны дулаалга хийх	м3	0.31
8	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф50мм	ком	1
9	Ус буулгагч угсрах Ф40мм	ком	4
10	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф100мм	ком	4
11	Хийн кран угсрах Ф15мм	ш	2
12	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	9.73
ОРОЛТЫН УЗЕЛЬ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бөмбөлгөн хаалт угсрах Ф100мм	ком	2
2	Термометр угсрах	ш	2
3	Манометр угсрах	ш	3
4	Хог шүүгч тавих Ф100мм	ш	2
5	Дулааны тоолуур угсрах Ф40мм	ш	1
БУУЛГАЛТЫН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна сувгийн хуучин хавтан ховхолж авах	хавтан	76
2	100 голчтой гадна дулааны яндан буулгах	м	150
3	Суваг, компенсаторын бетон хана буулгах	м3	7.61
4	Суваг, компенсаторын ул бетон буулгах	м3	10.35

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЦЭВЭР УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гарцгүй дулааны сувагт цэвэр ус дамжуулах хоолой тавих Ф50мм	км	0.1
2	Ус дамжуулах хоолойд хаалт тавих ф50мм	ш	1
3	Ус дамжуулах хоолойд ус буулгагч тавих ф50мм	ш	1
4	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	40.2
5	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	57.4
6	Дулаалгын гадуур нийлэг хальсаар ороох	м2	10.68
7	Шугам хоолойг хлортой усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.1
8	Шугам хоолойг усаар угаах. хоолойн голч d = 50мм	км	0.1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	344.15
2	Эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамсвалд ачиж зөөж хаях	м3	31.46
3	Шуудууг гараар засаж ухах	м3	11.62
4	Шуудууг механизмаар шороо түрж булах	м3	302.4
5	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	53.37
6	Булсан хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	355.77
7	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	9.83
8	Ган хоолойг шуудуунд угсрах Ф377х5мм	км	0.005
9	Сувагт дулаалгатай пластмассан хоолой угсрах ф110мм	м	25
10	Сувагт дулаалгатай пластмассан хоолой угсрах ф150мм	м	50
11	Халдаг кабель хуванцар хоолойд сүвлэх	м	65
12	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	3
13	Хуурай хөрсөнд 1500 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	2
14	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	55.18
15	Худагт бэхэлгээ төмөр болон дөрөөвч байрлуулах	тн	0.199
16	Худагт байрлуулсан дөрөөвч, бэхэлгээ төмрийг будах	тн	0.199
17	Модон таг угсрах	м2	1.41
18	Модон тагийг лакаар будах	м2	1.41
19	Худгийн тагны дулаалга хийх	м3	0.07
20	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	12.06

БОХИР УС ЦЭВЭРЛЭХ ТӨХӨӨРӨМЖ СУУРИЛУУЛАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны цооногийн нүхийг механизмаар ухаж шороог автосамсвалд ачиж зөөж хаях	м3	16.57
2	Бохир усны цооногийн нүхийг механизмаар ухаж овоолох	м3	77.61
3	Бохир усны цооногийн нүх гараар засаж ухах	м3	7.09
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	0.93
5	3000мм голчтой кольцо хуурай /шороо/-нд байрлуулах	ш	1
6	Бохир ус цэвэрлэх төхөөрөмж суурилуулах V=6.0м3	ш	1
7	Бохир усны цооногийн нүхийг механизмаар шороо түрж булах	м3	71.99
8	Бохир усны цооногийн нүхийг гараар эргүүлж булах	м3	12.7
9	Бохир усны цооногийн нүхийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	84.69

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ АГААРЫН ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	10кВ-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох	1 тулгуур	2
2	10кВ-ын цдаш-ын төгсгөлийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох А10-1	1 тулгуур	1
3	10кВ-ын цдаш-ын салбарлалтын тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох СА10-1	1 тулгуур	1
4	10кВ-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 70 мм2 огтлолтой утасыг зөрлөггүйг татах	км (3 утас)	0.069
5	16 мм бөөрөнхий төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах.	ш	16
6	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	80
7	10кВ-ын шугамын анкерын босгосон тулгуурт газардуулгын буулт хийх	1 тулгуур	4
8	10кВ-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах	ш	1
9	10кВ-ын хүчдэлтэй шугамд цэнэг шавхагчийг угсрах	1 иж бүр	3
10	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
11	Шугамын гэмтэл заагч сууриллуулах	ш	3
12	Дамартай утас агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.001
13	Хөндийрүүлэгчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.039
14	Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	0.11
15	Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах	тонн	3.62
16	Тулгуурын нүх гараар ухах	м3	9.2
17	Тулгуурын нүх гараар эргүүлж булах	м3	8.3
18	Газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	14
19	Газардуулгын шуудуу гараар эргүүлж булах	м3	12.6

10/0.4КВ-ЫН ЦАХИЛГААН ДАМЖУУЛАХ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	58.69
2	Шуудууг гараар засаж ухах	м3	1.81
3	Хөнгөн цагаан голтой кабель АВБбШв 0.4кВ 3х240+1х120мм2 шуудуунд сунгах	м	226
4	YJLY23 3х70мм2 хөндлөн огтлолтой хөнгөн цагаан голтой кабель шуудуунд сунгах	м	30
5	Ган хоолойг шуудуунд тавьж угсрах Ф150мм	км	0.024
6	240мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	12
7	120мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	4
8	70мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	6
9	10 кв-ын 3х240мм2 хүртэл огтлолтой кабельд хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	3
10	10кВ-ын кабелийн төгсгөлийн муфт угсрах, 240мм2	ш	2
11	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	123
12	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	123
13	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.13
14	Шуудууг механизмаар шороо түрж булах	м3	47.17
15	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	8.33
16	Булсан хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	55.5

НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замын хучилтын хавтан буулгах ([k1=0.8], [k2=0.8])	м2	12
2	Явган хүний замын хучлага хэлбэржүүлсэн хавтангаар хийх	м2	12

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

10/0.4КВ-ЫН 400КВА ЧАДАЛТАЙ КТПН ДЭД ӨРТӨӨНИЙ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Байгалийн хөрсийг гараар нүдэн баримжаагаар тэгшлэх	м2	6.72
2	Дэд өртөөний суурийн шуудууг гараар ухах	м3	1.97
3	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	0.58
4	Бетон бэлтгэл хийх	м3	0.58
5	Суурийн блок угсрах 1200х600х600мм	ш	2
6	Суурийн блок угсрах 2400х600х600мм	ш	2
7	Бетон хаяавч цутгах	м3	0.72
8	Бетон хаяавчинд цементэн тэгшилгээ хийх	м2	2.4
9	Хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
10	10/0.4кВ-ын 400кВа чадалтай иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрлуулж угсрах	иж бүрэн	1
11	Хашааны суурийн нүх гараар ухах	м3	0.32
12	Хашааны шонгийн бетон суурь цутгах	м3	0.32
13	Төмөр хашаа угсрах h=2.0м	м	16.4
14	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.319
15	Төмөр хашаа будах	тн	0.319
16	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	25.2
17	Газардуулгын шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	23.9
18	Ф22мм-ийн цайрдсан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох L=3.0м	ш	24
19	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	120
20	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.65

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН 0.4КВ-ЫН КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шуудууг эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	291
2	Шуудууг гараар засаж ухах	м3	9
3	Уян пластмассан хоолой шуудуунд угсрах Ф25мм	м	1000
4	Хүчитгэсэн хуванцар хоолой шуудуунд угсрах Ф50мм	м	10
5	Хөнгөн цагаан голчтой кабель шуудуунд сунгах, АВВБ 4х10мм2	м	1070
6	0.4 кв-ын 3 судастай 10мм2 хүртэл огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	96
7	10мм2 хүртэл огтлолтой кабелийн судсанд төгсгөвч шахах	ш	384
8	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	1000
9	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	1000
10	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	1
11	Шуудууг механизмаар шороо түрж булах	м3	229.5
12	Шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	40.5
13	Булсан хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	270

ГАДНА ЗАМ ТАЛБАЙН ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх гараар ухах	м3	13.5
2	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь цутгах	м3	6.14
3	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч h=4 м угсрах	ш	48
4	Шонгийн нүх эргүүлж булах	м3	9.6
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	6.14

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах	ш	1
2	Оролтын автомат угсрах ВА47-100 3Р 25А	ш	1
3	Соронзон залгуур угсрах КМИ-109111/9А	ш	1
4	Цэнэг шавхагч угсрах, ОСП1-С/4	ш	1
5	Гал хамгаалагчид утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, ППНИ-33-25А	ш	3
6	Автомат угсрах ВА47-29 3Р 16А	ш	3
7	Цагийн реле угсрах, KG316T	ш	1
8	Удирдлагын товчлуур РРВВ-30И	ш	1
9	Сэлгэх залгагчид утсыг холбон залгаж ажиллуулахад бэлтгэх, ALCLR-22N	ш	1

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өрмийн машинаар төмөр бетон шонгийн нүх өрөмдөх	1 нүх	13
2	Төмөр бетон холбооны шон угсрач болсох h=8м	ш	8
3	Төмөр бетон холбооны шонгийн тулгуур босгох h=7м	ш	5
4	Сувагчлалын ган хоолой түдүүлдэж тавих, Ф50мм	м	14
5	Өндөр хурдны шилэн кабель агаараар татах,12 cor	100м	6
6	Холбооны зогсуур байрлуулах	1зогсу-ур	1
7	Шилэн кабелийн төгсгөлийн төхөөрөмж суурилуулах FDF-12 cor	ш	2
8	Агаарын кабелийн бэхэлгээ хийх	ш	18

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЯВГАН ЗАМ, ТАЛБАЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Явган хүний замыг талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	7044.41
2	Замын хашлаганы арын тулц бетон цутгах	1м3	9.71
3	Явган хүнний замын хашлага байрлуулах	м	277.44
4	Явган зам, талбайн суурийн хөрсийг индүүгээр нягтруулах	м2	7044.41
5	Явган хүний замын суурь зохист найрлага бүхий элс хайрган хольцоор байгуулах	1м3	563.55
6	Явган хүний замын суурийг цементээр бэхжүүлсэн зохист найрлага элс хайрган хольцоор байгуулах	1м3	140.89
7	Явган хүний замын хучлага хэлбэржүүлсэн хавтангаар хийх	м2	7044.41
8	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	9.71

ГҮЙЛТИЙН ЗАМ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гүйлтийн замын талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	1340.59
2	Гүйлтийн замын хөрсийг индүүгээр нягтруулах	м2	1340.59
3	Гүйлтийн замын бетон хучилт цутгах, б=100мм, В15	1м3	134.06
4	Гүйлтийн замын бетон хучилтыг резинэн будгаар будах	м2	1340.59
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	134.06

ВОЛЕЙБОЛЫН ТАЛБАЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Волейболын талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	360
2	Волейболын талбайн хөрсийг индүүгээр нягтруулах	м2	360
3	Волейболын талбайн бетон хучилт цутгах, б=100мм, В15	1м3	36
4	Волейболын талбайн бетон хучилтыг резинэн будгаар будах	м2	360
5	Волейболын талбайн тор суурилуулах	ш	1
6	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	36

ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тоглоомын талбайг механизмаар тэгшлэх	м2	622.73
2	Тоглоомын талбайн хөрсийг индүүгээр нягтруулах	м2	622.73
3	Тоглоомын талбайн бетон хучилт цутгах, б=100мм, В15	1м3	62.27
4	Тоглоомын талбайн бетон хучилтыг резинэн будгаар будах	м2	622.73
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	62.27

БОРООНЫ УС ЗАЙЛУУЛАХ СУВГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ус зайлуулах сувгийн нүх гараар ухах	м	90
2	Ус зайлуулах хоолойн бетон суурь байгуулах	1м3	7.2
3	Гадаргуугийн ус зайлуулах сувгийн тэвш байрлуулах	м	90
4	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	7.2

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайд тэг тэнхлэг татах	м2	16741.68
2	Зүлэгжүүлэх тарих	м2	16741.68
3	Мод, бут суулгах нүхийг гараар ухах	м3	26.49
4	Хайлаас тарих	ш	96
5	Гачуур тарих	ш	17
6	Голт бор тарих	ш	37

ТОНОГЛОЛ СУУРИЛУУЛАХ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сандал байрлуулах	ш	35

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2	Хогийн сав байрлуулах	ш	17
3	Сүүдрэвчтэй сандал суурилуулах	ш	10
4	Дүүжин даажин угсрах	ш	1
5	Эргэдэг тоглоом угсрах	ш	2
6	Савлуур угсрах	ш	1
7	Гулсууртай ком тоглоом угсрах	ком	1
8	Дасгалын төхөөрөмж угсрах	ком	5