АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЯВГАН ЗАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	246.1
2	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	73.83
3	Явган хүний замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх	1м3	24.61
4	Явган хүний замын хучилтийг өнгөт хавтангаар хийх / 1м2-д 16-50ш хавтан/	1м2	2461.1
5	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	225

ЗАМ ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1011.4
2	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	303.42
3	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх 15см	1м3	152
4	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	294

ТОХИЖИЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гараар ухах	м3	3.85
2	Бетон чигжээс хий чигжих	м3	3.19
3	Сүүдрэвч	ш	2
4	Сандал угсрах	ш	4
5	Жижиг хогийн сав	ш	3
6	Хог хаягдлын цэг	ш	1

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гараар ухах	м3	0.84
2	Бетон чигжээс хий чигжих	м3	0.78
3	Нарны зайн хураагууртай эко гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	7

ГАДНА ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	109.7
2	Хөрсөнд гараар ухах	м3	3.3
3	Хөрсийг түрж булах	м3	36.44
4	Гараар эргүүлж булах	м3	1.82
5	Хашааны бетон шугаман суурь цутгах В15	м3	73.2
6	Суурийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	469.52
7	Бэлэн төмөр хашаа угсрах	м	260
8	Төмөр сараалжин гүйдэг хаалга хийж угсрах	м2	1.88
9	Хашааны хайс төмрийн тосон будгаар 2 удаа будах	м2	312