Барилга хот байгуулалтын сайдын

2020 оны 03-р бсарын 20-ны өдрийн

43-р тушаалын 1-р хавсралт

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН БАЯНДАЛАЙ СУМЫН ЗОЧИД БУУДАЛ, ЦАЙНЫ ГАЗРЫН ЗАСВАРЫН *АЖЛЫН ТӨСӨВ*

Төсөвт өртөг

Дүн 40 000 000₮.

/Дөчин сая төгрөг/

Мэргэшсэн төсөвчин Д.Батменх.

Улаанбаатар хот 2026 он

Тайлбар бичиг

Төсвийг зохиохдоо:

1.Цалингийн зардлыг Зам тээвэр, барилга хот байгуулалтын Сайдын 2012 оны 181-р тушаалын 2-р хавсралт, 2020 оны 3-р сарын 1-ний өдрийн эстиматор программын 2021 оны цалингийн зардлын өөрчлөлтөөр Ажиллах хүчний зардал тооцох аргачлалаар тооцов.

2. ЗТБХБ-ын сайдын 2012 оны 181-р тушаалын 2-р хавсралтад зааснаар нэмэгдэл зардлыг дэд бүтцийн салбарын төрөл, хүйтний эрчмийн бүсчлэлийн аргаар тооцов.

3.Төсөвт , төлөвлөгөөт ашиг болон захиалагийн хяналтын зардал, магадлашгүй ажлын зардлыг 181-р тушаалын 2-р хавсралтын дагуу шинэчлэгдсэн зааврааар тусгасан болно.

4.Материалын үнийг Барилгын материалын үнийн мэдээдэл 2023-10-р сар №06/423/, болон материалын тухайн үеийн зах зээлийн дундаж ханшаар тооцож оруулав.

5. Тээврийн зардлыг Зам тээврийн хөгжлийн сайдын 2019 оны 12-р сарын 13-ний өдрийн 374-р тушаалын 1-р хавсралтын дагуу тооцлоо.

6.Машин механизмын зардлыг тооцохдоо ЗТБХБ-ын сайдын 2012 оны 01-р сарын 13-ны өдрийн 18 тоот тушаалаар батлагдсан 2-р хавсралтын дагуу БД81-112-11, ЗТХ-ийн сайдын 2017-10-13 өдрийн 212-р тушаал зэрэг тушаалуудыг мөрдөж үнэлэв.

7. Зохиогчийн хяналтын зардлыг Барилга хот байгуулалтын Сайдын 2016 оны 11-р сарын 10-ны өдрийн 178-р тушаалын дагуу тооцов.

Уг ажлыг гүйцэтгэхдээ ХАБЭА-н дүрэм, журмыг хатуу баримтлан ажиллаж, ажил гүйцэтгэх төсөл/АГТ/, ажил зохион байгуулах дүрэм/АЗБД/-ийн дагуу хийж гүйцэтгэх шаардлагатай.

Тайлбар бичсэн: Мэргэшсэн төсөвчин.....Д.Батмөнх.

БАТМӨНХ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-002А
ХҮГАЦААГҮЙ

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**10,119,821**
2	**Материал**	**15,276,270**
3	**Тээвэр**	**1,074,076**
4	**Машин ашиглалт**	**336,229**
	Шууд зардлын дүн	**26,806,396**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /58.6 %/**	**3,029,732**
6	**Ашиг / 15%/**	**4,475,419**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**34,311,546**
7	**НӨАТ 10%**	**3,431,155**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**61,761**
	Дүн	**37,804,462**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**686,231**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**480,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**343,115**
	Дүн	**39,313,808**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**686,231**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**40,000,039**

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах	м3	1.497
2	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар гадна хананд голлож гарах хаалганы тоосгон гадна хана буулгах 2.1*0.9м	м3	1.071
3	Том хаалгыг буулгах	м2	15
4	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	35
5	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	21.68
6	Шалны алаг чулуун хавтанцрыг задлаж буулгах	м2	9.12
7	Гадаргууд ердийн цаасан обои хуулах	м2	174
8	Шаазан жорлон буулгах	ш	1
9	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	1

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	10.3
2	Амалгаа тосон будаг найруулан өндөр чанартай гар аргаар будах	м2	10.3
3	Дотор хана хулсан хавтангаар өнгөлж бүрэх	м2	174
4	Ариун цэврийн болон угаалгын өрөөний ханын гадаргууд өнгөлгөөний хавтан наах өндөр 1.5м	м2	20.9
5	Ханын шавардсан гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх/замаск/	м2	19.77
6	Дотор хана эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	19.77
7	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	10.98

ХААЛГА СУУЛГАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	2м2 хуртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	2
2	Дотор модон хаалга угсрах 6ш	м2	12.34

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Паркетан шал хийх	м2	48.38
2	Шалны бетон дэвсгэр үе шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх БМ100	м3	5.75
3	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	48.35
4	Цементэн зуурмаг дээр 400*400 хавтанцар шал наах	м2	9.12

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зуурмаг бэлтгэх	м3	6.75
2	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	5

ХАЛААЛТ АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гал тогооны Зуухан дээр шүхэр угсрах	м2	2
2	Тэнхлэгийн сэнс угсрах	ш	1

ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Угаагуур тавих	1ш	1
2	Холигч байрлуулах	1ш	1
3	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	2
4	Писаур тавих	1ш	1
5	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	1
6	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	1
7	Трап / голч-50мм/	1ш	1
8	Үнэрийн яндангийн хуванцар хоолой ф150 угсрах	м	4
9	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	6

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	БУСАД АЖИЛ	551,703	350,588	0	24,192	0	104,961	71,961
2	ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ	3,769,504	836,130	2,150,990	4,642	35,743	250,325	491,674
3	ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ	9,575,488	2,739,398	4,493,004	2,590	271,383	820,137	1,248,977
4	ХАЛААЛТ АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ	1,081,482	166,828	367,822	87,235	268,587	49,946	141,063
5	БУУЛГАХ АЖИЛ	5,097,849	3,307,862	0	134,722	0	990,327	664,937
6	ШАЛНЫ АЖИЛ	6,701,323	1,830,297	3,015,374	44,083	389,518	547,965	874,086
7	ХААЛГА СУУЛГАХ АЖИЛ	7,534,198	888,717	5,249,080	38,766	108,845	266,069	982,721
	НИЙТ ДҮН:	34,311,546	10,119,821	15,276,270	336,229	1,074,076	3,029,732	4,475,419

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
51-030-03	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар тоосгон хамар хана буулгах	м3	1.497	3.0 / 2	3.79 / 2.43	5.67 / 3.64	9412 / 7974	53392 / 29007	82,399
51-030-03	Өндөр хүчин чадалтай нураах алхаар гадна хананд голлож гарах хаалганы тоосгон гадна хана буулгах 2.1*0.9м	м3	1.071	3.0 / 2	3.79 / 2.43	4.06 / 2.6	9412 / 7974	38198 / 20753	58,951
35-190-06	Том хаалгыг буулгах	м2	15	2.3 / 2	1.13 / .04	16.96 / .58	8406 / 7974	142595 / 4665	147,260
57-190-03	Хуучин будагтай ханын гадаргууг 100% хусаж цэвэрлэх	м2	35	2.0 / 2	.25 /	8.64 /	7974 / 7974	68935 /	68,935
57-050-05	Вааран хавтанцараар хийсэн ханын өнгөлгөөг буулгах	м2	21.68	3.0 / 2	.48 /	10.49 /	9412 / 7974	98761 /	98,761
53-150-01	Шалны алаг чулуун хавтанцрыг задлаж буулгах	м2	9.12	3.0 / 2	.38 /	3.47 /	9412 / 7974	32704 /	32,704
57-040-03	Гадаргууд ердийн цаасан обои хуулах	м2	174	3.0 / 2	.7 / .00	121.8 / .17	9412 / 7974	1146382 / 1387	1,147,769
64-040-02	Шаазан жорлон буулгах	ш	1	3.5 / 2	3.44 / .09	3.44 / .09	10000 / 7974	34400 / 718	35,118
64-040-03	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	1	3.2 / 2	1.83 / .05	1.83 / .05	9647 / 7974	17683 / 399	18,082

Нийт Хүн/цаг: 176.38 / 7.14 *Үндсэн цалин:*	1,689,978
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	287,296
Нэмэгдэл цалин 37% :	625,292
Нийт цалин:	2,602,567
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	351,347
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	353,949
Ажиллах хүчний зардал:	**3,307,862**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-010-54	Цонх хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	10.3	3.0 / 2	.48 / .25	4.95 / 2.58	9412 / 7974	46630 / 20533	67,163
15-690-23	Амалгаа тосон будаг найруулан өндөр чанартай гар аргаар будах	м2	10.3	3.0 / 2	1.07 / .00	11.02 / .02	9412 / 7974	103730 / 164	103,894
10-050-06	Дотор хана хулсан хавтангаар өнгөлж бүрэх	м2	174	3.0 / 2	.4 / .03	68.94 / 5.22	9412 / 7974	648885 / 41624	690,509
15-420-06	Ариун цэврийн болон угаалгын өрөөний ханын	м2	20.9	3.6 / 2	.88 / .1	18.48 / 2.07	10118 / 7974	186936 / 16499	203,435

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	гадаргууд өнгөлгөөний хавтан наах өндөр 1.5м								
15-240-09	Ханын шавардсан гадаргууд 3 р тэгшилгээ хийх/замаск/	м2	19.77	3.6 / 2	.19 /	3.79 / .01	10118 / 7974	38326 / 110	38,437
15-310-18	Дотор хана эмульсэн будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	19.77	3.2 / 2	.91 / .00	18 / .07	9647 / 7974	173652 / 536	174,188
10-790-05	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	10.98	3.6 / 2	1.08 / .02	11.91 / .18	10118 / 7974	120517 / 1410	121,926

Нийт Хүн/цаг: 137.09 / 10.14 *Үндсэн цалин:* 1,399,551
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 237,924
Нэмэгдэл цалин 37% : 517,834
Нийт цалин: 2,155,309
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 290,967
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 293,122
Ажиллах хүчний зардал: **2,739,398**

ХААЛГА СУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-590-04	2м2 хүртэл талбайтай бүргэд хаалга суулгах	ш	2	3.0 / 2	7.77 / .15	15.54 / .31	9412 / 7974	146268 / 2442	148,710
10-180-06	Дотор модон хаалга угсрах 6ш	м2	12.34	3.4 / 2	2.21 / .37	27.21 / 4.57	9883 / 7974	268926 / 36408	305,333

Нийт Хүн/цаг: 42.75 / 4.87 *Үндсэн цалин:* 454,043
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 77,187
Нэмэгдэл цалин 37% : 167,996
Нийт цалин: 699,226
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 94,396
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 95,095
Ажиллах хүчний зардал: **888,717**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

11-220-11	Паркетан шал хийх	м2	48.38	3.1 / 2	.96 / .09	46.4 / 4.32	9530 / 7974	442204 / 34466	476,670
11-010-14	Шалны бетон дэвсгэр үе шалны тэгшилгээ ба тусгаарлалт хийх БМ100	м3	5.75	2.2 / 2	1.25 / 3.69	7.21 / 21.22	8262 / 7974	59568 / 169188	228,757
11-060-04	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	48.35	2.6 / 2	.21 / .12	10.26 / 5.8	8837 / 7974	90666 / 46265	136,932
11-160-08	Цементэн зуурмаг дээр 400*400 хавтанцар шал наах	м2	9.12	3.1 / 2	.94 / .15	8.55 / 1.41	9530 / 7974	81464 / 11272	92,736

Нийт Хүн/цаг: 72.42 / 32.76 *Үндсэн цалин:* 935,094
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 158,966
Нэмэгдэл цалин 37% : 345,985
Нийт цалин: 1,440,045
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 194,406
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 195,846
Ажиллах хүчний зардал: **1,830,297**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-320-08	Зуурмаг бэлтгэх	м3	6.75	2.4 / 2	1.3 / 1.91	8.76 / 12.87	8549 / 7974	74891 / 102589	177,480
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд эксковатораар ачих	м3	5	2.0 / 2	.04 /	.21 /	7974 / 7974	1635 /	1,635

Нийт Хүн/цаг: 8.97 / 12.87 *Үндсэн цалин:* 179,115
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 30,449
Нэмэгдэл цалин 37% : 66,272
Нийт цалин: 275,837
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 37,238
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 37,514
Ажиллах хүчний зардал: **350,588**

ХАЛААЛТ АГААР СЭЛГЭЛТИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

19-140-09	Гал тогооны зуухан дээр шүхэр угсрах	м2	2	3.3 / 2	1.65 / .14	3.29 / .28	9765 / 7974	32146 / 2233	34,379
19-230-04	Тэнхлэгийн сэнс угсрах	ш	1	3.6 / 2	4.8 / .29	4.8 / .29	10118 / 7974	48564 / 2289	50,853

Нийт Хүн/цаг: 8.09 / .57 *Үндсэн цалин:* 85,232
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 14,489
Нэмэгдэл цалин 37% : 31,536
Нийт цалин: 131,257
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 17,720
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 17,851
Ажиллах хүчний зардал: **166,828**

ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
17-010-06	Угаагуур тавих	1ш	1	4.0 / 2	2.38 / .14	2.38 / .14	10589 / 7974	25194 / 1108	26,303
17-030-06	Холигч байрлуулах	1ш	1	3.8 / 2	.93 / .02	.93 / .02	10353 / 7974	9597 / 159	9,757
17-040-04	Шаазан суултуур байрлуулах	1ком	2	4.0 / 2	5.05 / .36	10.09 / .73	10589 / 7974	106885 / 5805	112,690
17-040-11	Писаур тавих	1ш	1	4.0 / 2	9.43 / .66	9.43 / .66	10589 / 7974	99905 / 5263	105,168
17-050-04	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	1	4.0 / 2	2.11 / .07	2.11 / .07	10589 / 7974	22359 / 585	22,944
17-020-04	Эрүүл ахуйн шүршүүр байрлуулах	1ш	1	3.9 / 2	3.71 / .18	3.71 / .18	10471 / 7974	38826 / 1427	40,254
17-010-11	Трап / голч-50мм/	1ш	1	4.0 / 2	2.88 / .11	2.88 / .11	10589 / 7974	30539 / 869	31,408
22-250-06	Үнэрийн яндангийн хуванцар хоолой ф150 угсрах	м	4	3.7 / 2	.4 / .09	1.59 / .36	10236 / 7974	16247 / 2871	19,117
16-270-04	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	6	4.0 / 2	.94 / .00	5.62 / .01	10589 / 7974	59468 / 68	59,536

Нийт Хүн/цаг: 38.74 / 2.28 *Үндсэн цалин:* 427,176
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 72,620
Нэмэгдэл цалин 37% : 158,055
Нийт цалин: 657,852
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 88,810
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 89,468
Ажиллах хүчний зардал: **836,130**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: ***484.44 / 70.62***	**Бүгд цалин:**	***5,170,190***
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**878,932**
	Нэмэгдэл цалин 37%:	**1,912,970**
	Нийт цалин:	**7,962,093**
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**1,074,883**
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**1,082,845**
	Ажиллах хүчний зардал:	**10,119,821**

НИЙТ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.02	59,489	1,470
9008	Цахилгаан зүлгүүр	0.1	4,470	428
9003	Цахилгаан өрөм	12.18	1,500	18,266
2001	Цамхагт кран 5-8 тн	0.44	43,200	19,085
1006	Эксковатор 0.15м3	1.2	20,160	24,192
2028	Автокран 5тн	0.62	50,000	31,116
13200	Автомашин	0.77	3,453	2,656
2079	Гар эргүүлэг 1.5тн	0.92	92,276	84,894
9021	Доргиур	2.9	9,115	26,443
9014	Паялник	0.04	1,720	72
9003	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	4.44	28,740	127,608
				336,229

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4561	Суурийн боолт	кг	2,500	3.2	8,000	0.00	616	1	216.56	482
2-1530	Суултуур/өндөр чанартай/	иж	595,094	2	1,190,188	0.08	616	2	280.66	13,744
1-4231	Савх мод	1000м	30,000	0.13	4,017	0.01	61	1	251.1	142
2-0588	Сорох яндан	ш	5,000	2	10,000	1.07	616	3	391.34	258,181
1-0671	Сийрс	м2	300	15.88	4,763	0.01	616	2	280.66	1,373
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	0.24	339	0	616	2	280.66	54
1-4271	Ус	м3	1,000	6.34	6,336	6.34	1	1	960.47	6,085
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.84	18,585	1.27	15	1	334.65	6,361
2-1524	Угаагуур, 600х450х150 хэмжээтэй/өндөр чанартай/	иж	329,132	1	329,132	0.03	616	2	280.66	5,866
2-0266	Тэнхлэгийн сэнс 350м3/ц/хятад/	ш	175,680	1	175,680	0.03	616	2	280.66	4,979
1-4176	Тэгш гуравлагч50*50	кг	4,450	3	13,350	0.00	45	1	271.67	41
2-1443	Термохолигч	ш	73,600	1	73,600	0.00	616	2	280.66	837
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	0.04	180	0	616	2	280.66	8
1-0486	Хулсан хавтан 3.0*0.4м	м2	18,000	182.7	3,288,600	1.11	616	2	280.66	192,677
2-1428	Холигч	иж	60,200	1	60,200	0.00	616	2	280.66	716
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	3,373	0.13	452	0	616	2	280.66	27
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,400	1.25	2,997	0.00	45	2	358.94	23
2-1069	Хаах кран, ф 15мм	ш	2,500	1	2,500	0	616	2	280.66	87
1-4264	Хаалганы нугас	ш	8,000	4.39	35,136	0	0	1	0	0
2-1312	Ханын хөтөвч	иж	152,163	1	152,163	0.02	0	2	1272.78	0
	Хамгаалалтын бүрхүүл	м2	18,500	0.11	2,042	0	616	2	280.66	0
1-4334	Хайрга	м3	1,000	4.45	4,446	7.78	23	1	314.1	56,204
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	0.76	3,418	0.00	616	2	280.66	235
1-4028	Цемент м-400	тн	374,242	1.64	612,353	1.67	616	1	216.56	222,643
1-4191	Цементэн зуурмаг м-50	м3	91,000	0.99	89,757	2.17	0	1	0	0
1-0861	Шураг	кг	2,800	0.8	2,240	0	616	2	280.66	156
1-0863	Шураг 5х70мм	кг	2,800	0.07	196	0	616	2	280.66	14
1-4529	Шохой	тн	300,000	0.19	57,103	0.23	616	1	216.56	30,978
2-1447	Ширмэн трап	ш	7,200	1	7,200	0.01	616	2	280.66	1,255
1-0856	Шаваас	кг	350	15.56	5,444	0.02	616	2	280.66	3,254
2-1303	Шуршүүрийн тэвш	ш	80,000	1	80,000	0.00	616	2	280.66	230

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0363	Шүршдэг хөөс	кг	8,000	1.5	12,000	0.00	616	3	391.34	438
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	6,000	0.49	2,966	0	616	2	280.66	103
1-0212	Эмульс будаг	кг	3,600	12.5	44,988	0.02	600	2	280.66	2,715
1-4547	Эрэг, шураг , бэхэлгээ	кг	3,500	1.32	4,612	0.00	0	1	0	0
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	110,000	0.01	633	0.00	61	1	251.1	57
1-4261	Бариул түгжээ	ш	45,455	4.39	199,638	0	0	1	0	0
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3,000	0.18	540	0	616	2	280.66	35
1-0060	Боолт эрэг 8х25	кг	2,500	0.02	45	0	616	2	280.66	4
2-2809	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	5,760	6.12	35,251	0.00	45	3	477.72	33
1-3825	Бэхэлгээ төмөр	кг	2,625	15.44	40,530	0.02	616	2	280.66	3,016
	Бүргэд хаалга	ш	503,159	2	1,006,318	0.2	616	2	280.66	34,577
1-0035	Асбестоцемент /шавардлага болон тусгаарлалтын/	кг	1,600	0.52	832	0	616	2	280.66	93
1-4212	Арчих материал	кг	100	1.06	106	0.00	616	1	216.56	146
1-4543	Голын элс	м3	1,000	3.45	3,454	5.7	23	1	314.1	41,178
1-4193	Гал тогооны зуухны шүхэр	ш	65,800	2	131,600	0.03	0	1	0	0
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	300	107.12	32,136	0.11	616	1	216.56	14,719
1-4300	Вааран хавтанцар400*400	м2	51,000	9.48	483,725	0.27	45	1	271.67	3,276
1-0419	Давирхайтай олс	кг	8,000	0.19	1,520	0	616	2	280.66	34
1-4172	Даравч 8,5х1,5	кг	550	0.01	6	0	616	1	216.56	2
1-4174	Даравч шайб 100ш	боодол	10,000	3	29,998	0	0.1	1	960.47	0
1-0410	Дэвсгэр будаг	кг	2,800	0.84	2,365	0.00	616	2	280.66	184
1-0128	Дюбель	кг	2,500	0.1	238	0	616	2	280.66	19
	Дулаалгатай яндан полиэтилен хоолой	м	17,000	4.04	68,680	0.05	616	3	391.34	12,545
1-0135	Замаск	кг	336	3.16	1,063	0.00	0	2	0	0
2-0450	Зөөлөн холбоос	м2	3,000	0.36	1,083	0.01	616	2	280.66	1,834
1-4288	Керамик хавтанцар, I зэрэг	м2	29,200	19.12	558,406	0.56	45	1	271.67	6,838
1-5073	Каркас төмөр	кг	5,000	4.83	24,156	0.01	0	2	0	0
1-0410	Маажин	кг	1,900	1.22	2,327	0.00	616	2	280.66	267
	Модон хаалга	м2	342,425	12.34	4,225,525	4.56	45	2	358.94	73,651
1-0428	Пемза /уушгин чулуу/	кг	1,600	0.4	635	0	616	2	280.66	71

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5230	Паркет	м2	35,607	50.07	1,782,960	0.5	616	1	216.56	66,798
2-1406	Писаур	иж	120,260	1	120,260	0.08	0	2	1272.78	0
1-5231	Плентүс	м	1,500	38.7	58,056	0.03	616	1	216.56	3,614
1-0417	Олс	кг	6,000	0.04	240	0	616	2	280.66	7
1-0136	Отвод 50-90	кг	1,830	4.71	8,627	0.01	45	2	358.94	86
1-0550	Отвод 50-135	кг	1,830	2.43	4,444	0.00	45	2	358.94	51
1-0222	Өнгийн будаг	кг	4,900	2.16	10,599	0.00	616	2	280.66	482
1-4771	Өнгөлгөөтэй модон хавтан	м2	12,000	11.2	134,395	0	0	2	0	0
1-4277	Үртэс	м3	7,000	0.13	898	0.03	45	3	477.72	551
					15,276,270					**1,074,076**