БАТЛАВ.

ЗАСАГ ДАРГА Ц.ЧИМЭДМАА

ТҮНЭЛ СУМЫН АХМАДЫН БАЙРАНД ЗАСВАР, ӨРГӨТГӨЛ БАРИХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2026 он Булаг

1	Ажил гүйцэтгэх үндэслэл	- Хөвсгөл аймаг Түнэл сум Засаг даргын Тамгын газар ХӨАТСЗДТГ/20250201026 “АХМАДЫН БАЙРАНД ЗАСВАР, ӨРГӨТГӨЛ БАРИХ”-ын ажлын даалгавар
2	Байршил, эдэлбэр газрын хэмжээ	- Түнэл сумын 6-р баг Булаг
3	Зориулалт, хүчин чадал	Ахмадын байрны барилгад өргөтгөл хийх
4	Хөрөнгө оруулагч, захиалагч байгууллага	- Түнэл сумын Засаг даргын Тамгын газар - Төсөвт өртөг-35,000,000 төгрөг
8	Инженерийн хангамж	**Өргөтгөл:** - 5*9 харьцаатай палкан 3 тал хана босгоно. Дотор ханын өндөр 2.2 метрээс багагүй байх. Барилгын баруун, зүүн талд 1,1 ш цонхтой байна. - 5*9*5 харьцаатай хана нь 12*15 см паркаар барина. Гадна талаас дулаалж сайдингаар хийнэ. - Шалыг дулаалгын хөөс барьж бүрэн цутгана. Зузаан 10см-ээс багагүй байна. - Шалыг даацын сайн чанарын хулдаасаар хулдаасласан байна. Үндсэн барилгын шалыг сайн чанарын паркетаар паркетлана. - Ханын дотор дулаалгыг эко хөвөн барьж Дээврийг налуу байдлаар хийж байшингийн хана дагаж ус орохооргүй урьчилан сэргийлэн хаялагатай хийж сайн чанарын төмрөөр төмөрлөж баадан хийнэ. /Битүү төмөрлөх/ - 125*150 харьцаатай 2 ш вакум цонхыг суурьлуулан хөөсөөр дулаална. - Цонхонд хөшиг тогтоосон байна. - Таазыг 3см-ээс багагүй зузаантай цэвэр банзаар хийж, эко хөвөнгөөр 10см-ээс багагүй зузаантай дулаалан, зориулалтын ус чийгний тусгаарлагчаар өнгөлж бат бөх байдлаар хадаж бэхэлнэ. таазыг бүтэн реклэнэ - Ханыг ус чийгнээс хамгаалсан материал хадаж, эко хөвөнгөөр дулаалж рекээр доторлоно. Эко хөвөн

		хөвөн буюу дулаалгын зузаан 10см-ээс багагүй зузаантай байна. - Гадна талыг ижил өнгийн сайдингаар бүрэн бүрсэн байна. **Дотор тохижилт:** - Өргөлтийн байранд халаалт татаж, цонхны доод хэсэгт байршуулна. Паарны урт цонхны урттаас багагүй байна. - Сургалтын ширээ 4ш- Төмөр хөлтэй, тавцангийн өргөн 50см-ээс багагүй, өндөр стандарт хэмжээнээс багагүй байх. - Байрны бүх хэсгийн шалыг даацын хулдаасаар хулдааслана. - Үндсэн байр өргөтгөл 2-ын голд хаалга хийх
9	Онцгой нөхцөл	Байхгүй.
10	Ажилд хяналт тавих	- Түнэл сумын Засаг дарга, Засаг даргын Тамгын газар

ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛСАН:

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ДАРГА: Б.ИЧИНХОРЛОО

ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХОРООНЫ ГИШҮҮН: Б.СҮХЭЭ

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА: Г.АЗЖАРГАЛ