ЗАВХАН АЙМГИЙН
ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Хатанбаатар Магсаржавын 1-116 тоот
Улиастай сум, Завхан аймаг 81090
Утас: 7575-1155, Факс: 7046-2550
Цахим шуудан: info@zavkhan.gov.mn
Цахим хуудас: Zavkhan.gov.mn

2026. 02. 05 № 06/145

танай _____-ны № _____т

АЙМГИЙН ХУДАЛДАН АВАХ
АЖИЛЛАГААНЫ ГАЗАРТ

Орон нутгийн хөгжлийн сангийн 165.000.000 (нэг зуун жаран таван сая) төгрөгийн санхүүжилтээр "Шилүүстэй сумын хог хаягдлын төвлөрсөн цэгийн хогийг дарж булах, хайсжуулах" ажлын гүйцэтгэгчийг шалгаруулж өгнө үү.

Ажлын даалгаврыг хавсралтаар хүргүүлж байна.

Хавсралт 2 хуудастай.

БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ,
БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН
ДАРГА Д.АЗЖАРГАЛ

Тоот-С5-2026

8126170164

ᠬᠠᠪᠴᠠᠯᠲᠠᠢ᠂ᠬᠣᠯᠪᠣᠭᠳᠠᠯ᠂᠂᠂

ШИЛҮҮСТЭЙ СУМЫН ХОГ ХАЯГДЛЫН ТӨВЛӨРСӨН
ЦЭГИЙН ХОГИЙГ ДАРЖ БУЛАХ, ХАЙСЖУУЛАХ
АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭ

Улиастай хот 2026.02.02

№	Ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо
1	0.8 м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	$м^3$	46800
2	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	$м^3$	1200
3	Өргөст торон хашаа	м	600
4	Төмөр шон	м	750
5	Төмөр сараалжин хаалга хийж угсрах	$м^2$	10.5

Тайлбар:

Хийх ажлын төсөвт инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн 800000 (найман зуун мянган төгрөг) болон магадлашгүй ажлын зардал, зохиогчийн хяналтын зардал, захиалагчийн хяналтын ажлын зардлыг холбогдох тусгаж тооцно.

ХЯНАСАН:

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д.АЗЖАРГАЛ

ТОО ХЭМЖЭЭ ТҮҮСЭН:

АЙМГИЙН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН БҮС, ОРОН НУТГИЙН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТ, БОДЛОГО, ТӨЛӨВЛӨЛТИЙН ХЭЛТСИЙН АХЛАХ МЭРГЭЖИЛТЭН Б.ЦЭРЭНХАНД


100.0
60.0
③
ТХ-1
①
60х130м хаягжээтэй
ландфилл
1
1
130.0
Бетон байгуулалт
②
47.0
6.0
47.0
Х-1




3000

ЕРӨНХИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ:

Д/Д	ТОДОРХОЙЛОЛТ	ТАЙЛБАР
1	Хог хаягдлын ландфилл	Төлөвлөж буй
2	Автомашины зогсоол	Төлөвлөж буй
3	Ногоон байгууламж	Төлөвлөж буй

Огтлол 1 - 1



Төмөр хашаа ТХ-1



Таних тэмдэг

- Төлөвлөлтийн хил хязгаар
- Төлөвлөж буй зүлэгжүүлэлт талбай
- Автомашины тусгаарлах ногоон байгууламж
- Зүлэгжүүлэхгүй үлдэх талбай
- Төлөвлөж буй Гүйлс
- Төлөвлөж буй нарс
- Б — Бохирын сүлжээ
- Д — Дулаан сүлжээ
- Ц — Цэвэр усны шугам
- Ц — Цахилгааны шугам

Хашаа X-1



Огтлол А-А



Тайлбар:

- 100x200м хэмжээтэй төмөр торон хашаатай, хашаны өндөр 2м, 60x130м хэмжээтэй хог хаягдлын ландфиллтэй, гүний 6м, газрын доош 3м өндөр далан байхаар төлөвлөсөн болно.