БНбД 81-95-20
Хавсралт №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар:

Захиалагч:

Орхон аймаг, Жаргалант сум Хонгор морьтын мал тарилгын хашааны засварын ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 7,967,825

(долоон сая, есөн зуун жаран-долоон мянга, найман зуун хорин-таван төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "УВШ ТЭНГЭР" ХХК
Захирал: ...../Б.МАНДУХАЙ/
Огноо: 2025/12/05

Хянасан

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../
Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Д.Цэрэнсумъяа/
Төсөв тооцсон огноо: 2025/12/05

МОНГОЛ УЛС
20-1339 АТХ9962
Даваацэрэнгийн
ЦЭРЭНСУМЪЯА
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-УДХШГ
2023-2026

Хаяг: Дархан-Уул аймаг, Дархан сум
Имэйл: tserensumiya.d@gmail.com
Дугаар: 9904 5657

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	3,804,293
2	Материал	540,102
3	Тээвэр	10,933
4	Машин ашиглалт	132,708
	Шууд зардлын дүн	4,488,036
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61%/	1,451,872
6	Ашиг /15%/	890,986
	Барилга угсралтыгн ажлын дүн	6,830,894
7	НӨАТ 10%	683,090
8	Нормчлолын сан 0.18%	12,296
	Дүн	7,526,280
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	136,618
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	100,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	68,309
	Дүн	7,831,207
12	Магадлашгүй ажил 2%	136,618
13	Бусад нэмэлт зардал	
	Дүн	7,967,825

МОНГОЛ УЛС
20-1339 АТК9962
Даваацогтгийн
ЦЭРЭНСУМЪЯА
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-УДХШС
2023-2026

Төсөв зохиосон: ...../ Д.Цэрэнсумъяа/

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм хувилбар 4.0

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ХАШААНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
59-120-02	Сараалж банзан хашаа засах	м	169	2.1 / 2	1.4 / .02	236.43 / 3.04	8118 / 7974	1919347 / 24257	1,943,604

Нийт Хүн/цаг:	236.43 / 3.04	*Үндсэн цалин:*	1,943,604
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	330,413
		Нэмэгдэл цалин 37% :	719,133
		Нийт цалин:	2,993,150
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	404,075
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	407,068
		Ажиллах хүчний зардал:	**3,804,293**
Бүгд хүн/цаг:	***236.43 / 3.04***	**Бүгд цалин:**	***1,943,604***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**330,413**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**719,133**
		Нийт цалин:	**2,993,150**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**404,075**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**407,068**
		Ажиллах хүчний зардал:	**3,804,293**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	10.65	2,767	29,460
1-3982	Банз I зэрэг 2м-ээс дээш урттай	м3	0.66	555,500	366,130
1-4043	Гуалин III зэрэг 16-24мм	м3	1.35	70,000	94,640
1-4147	Дүнз III зэрэг 100мм-ээсдээш зузаантай	м3	0.22	155,000	34,054
1-0124	Модны давирхай	кг	13.18	1,200	15,818

540,102

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ХАШААНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	2.23	59,489	132,708
				132,708
			НИЙТ ДҮН:	**132,708**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ХАШААНЫ ЗАСВАРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	10.65	29,460	0.01	20	2	429.95	105
1-3982	Банз I зэрэг 2м-ээс дээш урттай	м3	555,500	0.66	366,130	0.43	20	1	323.62	2,773
1-4043	Гуалин III зэрэг 16-24мм	м3	70,000	1.35	94,640	1.08	20	1	323.62	7,001
1-4147	Дүнз III зэрэг 100мм-ээсдээш зузаантай	м3	155,000	0.22	34,054	0.14	20	1	323.62	924
1-0124	Модны давирхай	кг	1,200	13.18	15,818	0.02	20	2	429.95	130
					540,102					**10,933**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **540,102** **10,933**