БНбД 81-95-20
Хавсралт №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: ЗЭ-23 / 25

Захиалагч: Сэлэнгэ аймаг.Сүхбаатар сумын ЗДТГазар

Сэлэнгэ аймгийн Нэгдсэн эмнэлгийн эмэгтэйчүүд төрөх тасгийн засвар -н төсөв

Төсөвт өртгийн дүн: 257,218,518

(хоёр зуун тавин-долоон сая, хоёр зуун арван найман мянга, таван зуун арван найман төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "Баатудс" ХХК
Захирал: ...../Д.Зоригтбаатар/
Огноо:

БААТУДС ХХК
АТА2279 / 3634949
4618272466

Хянасан

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:...../О.Баярхүү/
Огноо:

МОНГОЛ УЛС
24-314
ГСТ/750
Ондын Баярхүү
ТЭРГҮҮЛЭХ ТӨСӨВЧИН
Т-ЕУЗА
2024-2029

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../З.Энхжаргал/
Төсөв тооцсон огноо: 2026.03.11

МОНГОЛ УЛС
Зандйжамцын ЭНХЖАРГАЛ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
07-556

Хаяг: Сэлэнгэ аймаг.Сүхбаатар сум.3-р баг.4-р хэсэг.115 тоот
Имэйл: Enkhjargalz@yahoo.com
Дугаар: 99903816

БНбД 81-95-20
Хавсралт №17Б

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "БААТУДС" ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: ЗТ-1226/9

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: З.ЭНХЖАРГАЛ

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: СЭЛЭНГЭ АЙМГИЙН НЭГДСЭН ЭМНЭЛГИЙН ТӨРӨХ,ЭМЭГ-ТЭЙЧҮҮДИЙН ТАСГИЙН ЗАСВАР

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	ДБС-ын 2004 оны 177 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилгын цахилгаан, холбооны угсралтын ажлын төсвийн суурь норм, түүний хавсралтууд, нэмэлтүүд
4	БХБ Сайдын 2005 оны 80 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга засварын ажлын төсвийн суурь норм
5	ДБСайдын 2003 оны 113 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №1
6	БХБСайдын 2006 оны 21 дүгээр тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №2
7	БХБСайдын 2008 оны 55 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №3
8	БХБСайдын 2017 оны 199 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехник, цахилгааны ажлын төсвийн суурь норм. Нэмэлт №6
9	ЗТХ сайдын 2019 оны 256-р тушаалаар батлагдсан автомашинаар ачаа тээвэрлэх жишиг тариф

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 257,218,518 төгрөг

БАРИЛГЫН ЭЗЛЭХҮҮН М.КУБ: 1807.19

БАРИЛГЫН НИЙТ ТАЛБАЙ: 645.05

1м3-ийн ӨРТӨГ: 142330

1м2-ын ӨРТӨГ:398757

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../З.Энхжаргал/

Тамга

МОНГОЛ УЛС
Барилгын яамны ЭНХЖАРГАЛ
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
07-556

Дугаар: 99903816
Имэйл: Enkhjargalz@yahoo.com
Хаяг: Сэлэнгэ аймаг.Сүхбаатар сум.3-р баг.4-р хэсэг.115 тоот

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**71,399,850**
2	**Материал**	**88,658,264**
3	**Тээвэр**	**4,911,672**
4	**Машин ашиглалт**	**451,294**
	Шууд зардлын дүн	**165,421,080**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**22,251,580**
6	**Ашиг / 15%/**	**28,150,899**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**215,823,560**
7	**НӨАТ 10%**	**21,582,356**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**388,482**
	Дүн	**237,794,398**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**4,316,471**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**8,632,942**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**2,158,236**
	Дүн	**252,902,047**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**4,316,471**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**257,218,518**

МОНГОЛ УЛС
Зүүн хүйжамцын ЭНХЖАРГАЛ
МЭРГЭЖЛИЙН ТӨСӨВЧИН
07.556

Төсөв зохиосон: ...../ З.Энхжаргал/

Шалгасан.....07.556...../0.Баярхүү/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
54-060-02	2-р давхрын коридорын хуучин тааз буулгах	м2	232.6	2.5 / 2	.1 / .05	23.96 / 11.63	8693 / 7974	208265 / 92738	301,003
55-010-01	Хуучин хаалга хайрцгаар нь задалж авах	хайр-цаг	28	2.5 / 2	1.46 / .2	40.94 / 5.6	8693 / 7974	355857 / 44654	400,511
35-190-06	Коридорын хуучин шилэн цонхтой модон ханатай хаалтуудыг буулгах	м2	24.69	2.3 / 2	1.13 / .04	27.92 / .96	8406 / 7974	234712 / 7678	242,390
53-140-01	Коридор,өрөөнүүдийн шалны хуучин хулдаас хуулах	м2	645.04	2.0 / 2	.09 /	59.34 /	7974 / 7974	473207 /	473,207
64-070-01	Холигч буулгах	ш	5	4.0 / 2	.84 / .01	4.22 / .05	10589 / 7974	44739 / 399	45,137
51-030-03	Нойлын өрөөнд тоосгон хамар хана буулгах	м3	0.37	3.0 / 2	3.79 / 2.43	1.4 / .9	9412 / 7974	13196 / 7169	20,366

Нийт Хүн/цаг: 157.786479 / 19.14201 *Үндсэн цалин:* 1,482,613

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 252,044

Нэмэгдэл цалин 37% : 548,567

Нийт цалин: 2,283,224

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 308,235

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 310,519

Ажиллах хүчний зардал: **2,901,978**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-180-04	Палат,өрөөнүүдэд 3 м2 хүртэл талбайтай шилэн цонхтой эмнэлгийн зориулалттай хаалга усрах	м2	59.22	3.4 / 2	1.24 / .37	73.2 / 21.91	9883 / 7974	723395 / 174722	898,117
10-710-05	Коридорын шилэн хана шилэн хаалганы хамт угсрах ган рамтай	м2	24.66	3.4 / 2	4.68 / .17	115.41 / 4.27	9883 / 7974	1140584 / 34019	1,174,602
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	59.22	3.0 / 2	.43 / .01	25.7 / .41	9412 / 7974	241902 / 3306	245,208
57-010-54	Хаалганы амалгааны шаврын засвар	м2	37.61	3.0 / 2	3.48 / .25	130.92 / 9.4	9412 / 7974	1232223 / 74976	1,307,198
10-510-04	Хаалганы хэрэглэл суулгах	ш	28	5.0 / 2	.35 / .07	9.81 / 2.02	11634 / 7974	114078 / 16076	130,154

Нийт Хүн/цаг: 355.03206204 / 38.01062 *Үндсэн цалин:* 3,755,279

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	638,397
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,389,453
Нийт цалин:	5,783,130
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	780,723
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	786,506
Ажиллах хүчний зардал:	**7,350,358**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
35-060-04	Хаалганы нүх битүүлж өрөх	м3	1.47	2.3 / 2	18.07 / 2.41	26.56 / 3.55	8406 / 7974	223291 / 28285	251,576
15-010-04	Битүүлсэн хана цементэн зуурмагаар шавардах	м2	2.94	3.5 / 2	1.61 / .07	4.72 / .21	10000 / 7974	47240 / 1664	48,904
14-200-04	Мөнд замаск хийх	м2	2.94	2.0 / 2	1.01 / .01	2.97 / .03	7974 / 7974	23678 / 234	23,912
15-200-10	Хана тосон будгаар будах	м2	2.94	3.3 / 2	.79 / .00	2.33 / .01	9765 / 7974	22795 / 45	22,840
57-190-05	Өрөөнүүдийн хуучин будагтай таазны гадаргууг хусаж цэвэрлэх	м2	412.44	2.0 / 2	.15 /	63.72 /	7974 / 7974	508119 /	508,119
15-240-08	Өрөөнүүдийн хананд замаск хийх	м2	955.89	3.1 / 2	.67 /	642.66 / .67	9530 / 7974	6124588 / 5336	6,129,923
15-240-05	Өоөнүүдийн таазанд замаск хийх	м2	412.44	3.6 / 2	.19 /	77.74 / .29	10118 / 7974	786623 / 2302	788,925
57-010-58	Таазны гадаргууг зүлгэж өнгөлөх	м2	412.44	2.5 / 2	.35 / .01	144.35 / 2.47	8693 / 7974	1254869 / 19733	1,274,602
57-130-05	Хуучин будагтай хана тосон будгаар өнхөрүүлгээр ердийн будах	м2	955.89	2.7 / 2	.43 / .00	411.99 / .96	8981 / 7974	3700070 / 7622	3,707,692
57-060-04	Тааз усан цийдэм будгаар өнхрүүлгээр сайн чанартай будах	м2	412.44	3.4 / 2	.67 / .00	276.75 / .82	9883 / 7974	2735093 / 6578	2,741,671
09-121-10	Хөнгөн цагаан рамтай 60х60 хэмжээтэй дүүжин таазыг коридорт хийх	м2	232.6	3.5 / 2	1.86 / .02	432.64 / 5.26	10000 / 7974	4326360 / 41917	4,368,277
10-790-04	Коридор,эмчийн өрөөний ханыг хулсан хавтангаар өнгөлөх	м2	367.03	2.7 / 2	.42 / .03	153.42 / 11.01	8981 / 7974	1377852 / 87801	1,465,653
15-690-32	Халаах хэрэгсэл,яндан хоолойн гадаргууг 2 удаа будах	м2	154.68	2.5 / 2	.44 / .07	68.06 / 10.36	8693 / 7974	591639 / 82639	674,278
57-130-13	Амалгаа тосон будгаар сайн чанартай будах	м2	37.61	3.0 / 2	.61 / .00	22.83 / .04	9412 / 7974	214869 / 300	215,169
15-830-04	Хулсан хавтангийн дээд хөвөө хийх	у/м	209.21	3.5 / 2	.75 / .00	157.54 / .32	10000 / 7974	1575351 / 2546	1,577,897
59-020-02	Хананд чиглүүлэгч бариул суулгах	м	20	2.3 / 2	1.36 / .05	27.22 / 1	8406 / 7974	228811 / 7974	236,785

Нийт Хүн/цаг: 2515.5099478 / *Үндсэн цалин:* 24,036,224

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	4,086,158
Нэмэгдэл цалин 37% :	8,893,403
Нийт цалин:	37,015,785
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	4,997,131
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	5,034,147
Ажиллах хүчний зардал:	**47,047,062**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-230-04	Коридор,өрөөнүүдэд хулдаасан шал хийх	м2	721.05	2.9 / 2	.78 / .01	565.95 / 9.37	9268 / 7974	5245244 / 74745	5,319,990

Нийт Хүн/цаг: 565.952145 / 9.37365

Үндсэн цалин:	5,319,990
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	904,398
Нэмэгдэл цалин 37% :	1,968,396
Нийт цалин:	8,192,785
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,106,026
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,114,219
Ажиллах хүчний зардал:	**10,413,029**

ЦЭВЭР БОХИР УС

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
17-030-06	Мэдрэгчтэй холигч байрлуулах	1ш	5	3.8 / 2	.93 / .02	4.63 / .1	10353 / 7974	47986 / 797	48,784
17-010-10	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	2	4.0 / 2	.78 / .01	1.57 / .03	10589 / 7974	16578 / 239	16,817
10-770-04	Душны шилэн хаалт угсрах	м2	3.84	3.2 / 2	1.34 / .05	5.13 / .2	9647 / 7974	49491 / 1562	51,053
17-020-04	Хананд шүршүүр байрлуулах	1ш	2	3.9 / 2	3.71 / .18	7.42 / .36	10471 / 7974	77653 / 2855	80,508

Нийт Хүн/цаг: 18.74684 / 0.68384

Үндсэн цалин:	197,162
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	33,517
Нэмэгдэл цалин 37% :	72,950
Нийт цалин:	303,629
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	40,990

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 41,294

Ажиллах хүчний зардал: **385,912**

БУСАД АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
59-080-10	Барилгын хог ялгаж овоолох ба автомашинд экскаваторааар ачих	м3	25	2.0 / 2	.04 /	1.03 /	7974 / 7974	8173 /	8,173

Нийт Хүн/цаг: 1.025 / 0

Үндсэн цалин: 8,173

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,389

Нэмэгдэл цалин 37% : 3,024

Нийт цалин: 12,587

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,699

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,712

Ажиллах хүчний зардал: **15,998**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧ,ХҮЧИТ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-270-05	Гэрэлтүүлэгийн самбар тавих ГС-1	ком	1	3.5 / 2	5.07 / .03	5.07 / .03	10000 / 7974	50700 / 239	50,939
20-270-04	Эрчимт,нярай,хяналт,төрөх-1,төрөх-2 өрөөнүүдэдийн. хананд ил тоноглох унтраалга,гэрэл,хүчилтөрөгчийн залгуур,рүзетка,дуудлагын кнопгой самбар угсрах	ш	6	3.6 / 2	3.71 / .02	22.26 / .12	10118 / 7974	225227 / 957	226,184
20-280-04	Таазанд тавих гэрэлтүүлэгч 35 Вт LED 220В	ш	21	3.2 / 2	3.02 / .08	63.46 / 1.72	9647 / 7974	612218 / 13731	625,949
20-280-07	Хана таазанд тоноглох цэнэг хуримтлуулагчтай ослын үеийн гэрэлтүүлэгч 10 вт LED 220ВТ	ш	3	3.0 / 2	3.27 / .04	9.82 / .12	9412 / 7974	92397 / 981	93,377
20-280-07	Хана таазанд тоноглох EXIT бичигтэй 10 Вт LED 220В	ш	3	3.0 / 2	3.27 / .04	9.82 / .12	9412 / 7974	92397 / 981	93,377
20-170-04	Зэс голтой бүрээстэй утас 3/1х2.5 мм2	м	370	2.8 / 2	.07 / .03	24.79 / 11.1	9124 / 7974	226184 / 88511	314,695
20-170-05	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай 3/1х4 мм2 хөндлөн огтлолтой цахилгаан дамжуулах утас угсрах	м	200	2.8 / 2	.08 / .04	16 / 7.2	9124 / 7974	145984 / 57413	203,397
20-170-06	Зэс голтой ПВХ тусгаарлагчтай 3/1х6 мм2	м	60	3.0 / 2	.11 / .61	6.6 / 36.6	9412 / 7974	62119 / 291848	353,968

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	хөндлөн огтлолтой цахилгаан дамжуулах утас угсрах								
38-330-21	Пластмасан хоолой угсрах ф 20 мм	м	500	3.0 / 2	.02 / .00	10.5 / .5	9412 / 7974	98826 / 3987	102,813
38-330-21	Пластмасан хоолой угсрах ф 25 мм	м	55	3.0 / 2	.02 / .00	1.16 / .06	9412 / 7974	10871 / 439	11,309
38-350-13	Барилгын дотор 25х4 мм туузан төмрөөр газардуулга хийх	м	10	3.4 / 2	.26 / .01	2.6 / .06	9883 / 7974	25696 / 486	26,182
38-350-09	Барилгын гадна хуучин газардуулгад холболт хийх	м	4	2.0 / 2	.72 / .07	2.88 / .3	7974 / 7974	22965 / 2392	25,357

Нийт Хүн/цаг: 174.9508 / 57.934 *Үндсэн цалин:*	2,127,549
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	361,683
Нэмэгдэл цалин 37% :	787,193
Нийт цалин:	3,276,425
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	442,317
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	445,594
Ажиллах хүчний зардал:	**4,164,336**
Бүгд хүн/цаг: ***3789.00327384 /*** **Бүгд цалин:**	***36,926,990***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**6,277,588**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**13,662,986**
Нийт цалин:	**56,867,564**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**7,677,121**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**7,733,989**
Ажиллах хүчний зардал:	**72,278,674**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	60х60 хэмжээтэй гипсэн хавтан / дагалдах хэрэгслийн хамт /	ш	9,000	644.302	5,798,718	3.3957	321	2	280.66	305,928
1-5072	Селикон	кг	14,200	.3699	5,253	.0004	321	1	216.56	26
1-0703	Сиккатив будаг шингэлэгч	кг	3,500	.677	2,369	.0009	321	2	280.66	77
1-4271	Ус	м3	1,818	2.5926	4,713	2.5926	0	1	960.47	0
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	1.484	32,647	2.2259	10	1	348.9	7,766
3-3808	Унтраалга,гэрэл, хүчилтөрөгчийн залгуур,рүзетка,дуудлагын кнопгой самбар	ш	70,000	6	420,000	.03	321	2	280.66	2,703
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	6,500	.0702	456	.0001	321	2	280.66	8
1-0714	Туузан ган 40х4мм	м	2,500	4.4	11,000	.0044	321	1	216.56	306
1-0744	Туузан ган 25х4 мм	кг	2,500	8.1	20,250	.0081	321	1	216.56	563
2-1447	Трап	ш	20,000	2	40,000	.0145	321	2	280.66	1,308
1-5075	Таазны резин жийргэвчтэй шил тогтоогч ховил	м	2,500	9.864	24,660	.001	321	1	216.56	69
1-0292	Хулдаас	м2	25,000	735.471	18,386,775	5.6925	321	2	280.66	512,852
1-0370	Хулдаас наах түрхлэг	кг	2,300	216.315	497,524	.2444	321	2	280.66	22,022
2-2675	Холбох бугуйвч ф25мм	ш	500	183.2656	91,633	.0214	321	2	280.66	1,932
1-0778	Хатжуулсан шил	м2	280,000	25.1532	7,042,896	.6288	321	1	216.56	43,714
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	4,500	6.02	27,090	.0069	321	2	280.66	624
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	5,500	3.6894	20,292	.0042	321	2	280.66	382
1-3971	Хананы чиглүүлэгч бариул	м	25,000	20	500,000	.14	321	2	280.66	12,613
1-4771	Ханын хулсан хавтан	м2	18,000	385.3815	6,936,867	2.1196	321	2	280.66	190,959
1-5115	Ханын хөвөө	м	5,200	213.3942	1,109,650	.3201	321	1	216.56	22,251
1-4335	Хөвөө булан	м	6,000	403.733	2,422,398	.3194	321	1	216.56	22,200
1-0754	Цоож	ш	25,000	28	700,000	.0348	321	2	280.66	3,136
1-0370	Цавуу	кг	10,000	36.703	367,030	.0444	321	2	280.66	4,001
1-0218	Цагаан тосон будаг /белила/	кг	4,500	149.8148	674,167	.1933	321	2	280.66	17,411
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	6,500	11.0231	71,650	.0187	321	2	280.66	1,685
1-4028	Цемент м-400	тн	400,000	.1016	40,626	.1036	321	1	216.56	7,202
1-0863	Шураг	кг	20,000	2.3268	46,535	.0026	321	2	280.66	237
1-4529	Шохой	тн	550,000	.9043	497,376	1.1033	321	1	216.56	76,695
1-4325	Шилэн цонхтой хаалга	м2	530,000	59.22	31,386,600	23.2379	321	2	280.66	2,093,548

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5074	Шалны резин жийргэвчтэй шил тогтоогч ховил	м	2,500	9.864	24,660	.001	321	1	216.56	69
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	9,000	14.805	133,245	.0179	321	3	391.34	2,250
1-0879	Электрод э-42	кг	2,500	.3	750	.0003	321	2	280.66	31
1-0907	Эмаль кв 252	кг	8,000	.5	4,000	.0006	321	2	280.66	57
1-1296	Эмульс	кг	4,500	235.9157	1,061,621	.3043	321	2	280.66	27,418
1-4547	Эрэг, шураг , бэхэлгээ	кг	30,000	14.6812	440,436	.0166	321	1	216.56	1,153
1-3825	Барилгын хог	тн	0	20	0	16	321	1	216.56	1,112,252
1-4547	Боолт	кг	30,000	.384	11,520	.0004	321	2	280.66	39
2-0303	Босоо шүршүүр	иж бүрдэл	230,000	2	460,000	.0316	321	2	280.66	2,847
1-0421	Бууны сум	ш	500	20	10,000	.041	321	2	280.66	3,694
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	3,500	9	31,500	.0102	321	2	280.66	916
1-0162	Бэхэлгээ, винт бусад	кг	5,000	.576	2,880	.0007	321	1	216.56	45
3-2822	Бүрээстэй зэс утас 1х6 мм2	м	2,500	61.2	153,000	.0135	321	2	280.66	1,213
3-2820	Бүрээстэй зэс утас 1х4 мм2	м	1,800	206	370,800	.0206	321	2	280.66	1,856
3-2820	Бүрээстэй зэс утас 3/1х2.5 мм	м	1,200	381.1	457,320	.0381	321	2	280.66	3,433
1-4212	Арчих материал	кг	500	.0165	8	.0000	321	1	216.56	1
1-4027	Гарах бичигтэй гэрэлтүүлэгч	ш	40,000	3	120,000	3.06	321	1	216.56	212,718
3-3808	Гэрлийн самбар	ш	800,000	1	800,000	.46	321	2	280.66	41,442
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	500	391.144	195,572	.4029	321	1	216.56	28,006
1-4241	Ердийн тоосго м-75	1000ш	550,000	.6027	331,485	2.3957	100	1	219.71	52,637
1-0128	Дюбель	ш	3,000	147.96	443,880	.1672	321	2	280.66	15,063
3-6333	Дүүжин таазанд тавих гэрэлтүүлэгч 1х 35 вт лед	ш	40,000	21	840,000	.042	321	3	391.34	5,276
1-4525	Замаск	кг	500	797.2734	398,637	1.0031	321	1	216.56	90,236
2-1428	Мэдрэгчтэй холигч	иж	200,000	5	1,000,000	.0207	321	2	280.66	1,867
1-0410	Маажин	кг	1,500	61.5503	92,326	.0776	321	2	280.66	6,987
2-2834	Пластмассан хоолой ф25,20 мм	м	800	571.65	457,320	.08	321	3	391.34	10,054
1-0417	Олс	кг	60,000	.06	3,600	.0001	321	2	280.66	6
1-0782	Олон үет шил 8 мм	м2	132,400	3.456	457,574	.102	321	2	280.66	9,191
3-6330	Ослын үеийн цэнэг хуримтлуулагчтай гэрэл	ш	30,000	3	90,000	.009	321	3	391.34	1,131
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	4,500	19.3128	86,908	.0249	321	2	280.66	2,245

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0220	Өнгийн будаг	кг	4,500	30.936	139,212	.0399	321	2	280.66	3,595
100-65	Өнгөт металл д38-50мм	кг	35,000	46.08	1,612,800	.0484	321	1	216.56	3,363
					87,410,229					**4,993,306**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
9003	Цахилгаан өрөм	59.96	5,253	314,976
	Шурупдэгч машин	.94	10,000	9,371
1006	Эксковатор 0.15м3	6	20,160	120,960
	Бетон зүсэгч хөрөө	2.21	4,000	8,848
9003	Өндөр бүтээмжтэй нураах алх	.64	3,200	2,047
				456,202