АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ДУЛААН АЖИЛ 85.2М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	136
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	4.08
3	Элсэн дэвсгэр хийх	м3	10
4	90 морины хүчтэй бульдозероор 3-р зэргийн хөрсийг 10 м зайд түрэх	м3	105.6
5	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	10
6	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор шороо хөрсийг ухаж автосамосвалд ачих	м3	20.4
7	Үл хөдлөх тулгуур хийх 6ш	тн	0.12
8	Дамжуулах хоолойн гулсах тулгуур бэлтгэх 57ш	тн	0.57
9	50мм голчтой ган хоолой угсрах, усаар шахаж шалгах	1км	0.174
10	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	10
11	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	67.6
12	Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх	м2	67.6
13	Спираль атираат футляр хоолой d = 300мм	км	0.085
14	Хоолойнуудын хооронд нь холбох хэсгийн дулаалга хийх	м2	25.56
15	Хамгаалалтын тууз 100мм дэвсэх угсрах	м	85.2

ДХ-2 ХИЙХ АЖИЛ 3200Х3200Х3000

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	0.5
2	Худгийн бетон хана цутгах м150	м3	7.88
3	Төмөр дам нуруу угсрах	тн	0.03
4	0,1тн хүртэл жинтэй ялуу	ш	4
5	Худгийн угсармал бетон таг хавтан угсрах/нүхтэй нүхгүй/	ш	4
6	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	2
7	Ширмэн таг тавих	ш	2
8	Худгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	24
9	Шат ,гишгүүр төмөр байрлуулах	тн	0.04
10	Бөмбөлгөн хаалт голч d=50мм байрлуулах	ш	2
11	Ус буулгах хаалт голч d=25мм тавих	ком	2
12	Хийн кран тавих	ш	3
13	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	3
14	Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх	м2	3

УС ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Яндан хоолой тавих хоолойн голч 50мм цайрдсан	км	0.085
2	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	5
3	Яндан хоолойг шилэн хавтан, хагас дугуй хавтангаар бүрэх	м2	17.04
4	Яндан хоолойг хамгаалалтын бүрхүүлээр бүрэх	м2	34.08
5	Отвод 90 Ф57мм	ш	3
6	Үл хөдлөх тулгуур хийх 3ш	тн	0.06
7	Дамжуулах хоолойн гулсах тулгуур бэлтгэх 29ш	тн	0.29

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ 18М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	108
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	3.24
3	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3.6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	150 мм голчтой хуванцар хоолойг угсрах	м	18
5	Хамгаалалтын материалаар гадаргууг ороох	м2	17.28
6	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	16.2
7	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	91.8
8	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
9	Сувгийн ханын тэгшлэсэн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	4.23
10	2 м2 хүртэл талбайтай хучилтын модон таг угсрах	м2	0.54
11	Цахилгаан халдаг кабель сүвлэх	м	20

Зураг төслийн үнэ 5,000,000 (Таван сая төгрөг)