ЗАХИАЛАГЧ:

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ
ШАРЫН ГОЛ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

ГҮЙЦЭТГЭГЧ:

Усны бүх төрлийн барилга байгууламжийн зураг төсөл, Зөвлөх үйлчилгээ
“ГИДРОДИЗАЙН ИННОВАЦИ” ХХК

ТУСЛАН ГҮЙЦЭТГЭГЧ:

Геодези зураглалын
“АГАР ОД ИНЖЕНЕРИНГ” ХХК

Барилга инженер-хайгуулын
“ЭНХ-ӨРНӨЛТ” ХХК

ЭХ ХУВЬ

ДАРХАН-УУЛ АЙМАГ. ШАРЫН ГОЛ СУМ.
ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН ДАЛАНГИЙН ТРАССЫН ДАГУУХ ТАЙЛБАЙН ИНЖЕНЕР-ГЕОЛОГИЙН СУДАЛГААНЫ ДҮГНЭЛТ

Архив №23-031 ЗТII-550/19

БОТЬ - 3

Улаанбаатар хот
2023он

Хавсралт №17А

HDI

ТЗ-ЗТ12-374/17

"ГИДРОДИЗАЙН ИННОВАЦИ" ХХК

Төсвийн дугаар: *HDIC-E-01/23*

Дархан-Уул аймаг Шарын гол сум үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн ажлын төсөв.

Төсөвт өртгийн дүн : *3 556 485 101*

(Гурван тэрбум таван зуун тавин зургаан сая дөрвөн зуун наян таван мянга нэг зуун нэг) төгрөг.

Баталгаажуулсан:

Зураг төслийн "Гидродизайн инновац" ХХК

Ерөнхий захирал ...../Г.Батзориг/

Огноо: 2023 он 12 сар өдөр

Эксперт

Төсөвчин:...../ Б.Ваня /

Огноо: 2023 он 12 сар өдөр

3 556 485 101

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин:...../Д.Болортуяа/

Огноо: 2023 он 12 сар өдөр

МОНГОЛ УЛС
17-1073 АТХ3876
Дамдинсүрэнгийн БОЛОРТУЯА
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
т.удхшс
2020-2023

МОНГОЛ УЛС
БАРИЛГА, ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ
БАРИЛГЫН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ
Магадлалын дүгнэлтийн нэгтгэл
Бүртгэлийн дугаар: 034/0044
МАГАДЛАЛ ХИЙГДСЭН
Магадлал хариуцагч:
Хэлтсийн дарга: /Гарын хэрэг/
2024 оны 01 сарын 11 өдөр

Хаяг: Улаанбаатар хот. БЗД-ийн 26-р хороо
Хүннүгийн гудамж Sunrise center 12 давхар 1201 тоот
Цахим хаяг: hydrodesigninnovation@gmail.com
Утас: 99205000, 99174408

Улаанбаатар хот. 2023 он

Дархан-Уул аймаг Шарын гол сум үерийн хамгаалалтын барилга байгууламжийн ажил						
аймаг, нийслэл	Дархан-Уул аймаг	сум дүүрэг, тосгон	Шарын гол	Хороо		Орон нутгийн төсөв
	Захиалагч:		Зураг төслийн гүйцэтгэгч:	"Гидродизайн инновацн" ХХК	УББ	
	Барилгын үндсэн хийц		Төсөвт өртөг /төг/	Барилгын талбай /м2/	Нэгж өртөг /төг/	Жишиг нэгж хүчин чадал /төг/
1	а/. Усны барилга байгууламжийн ажил:					
1.1	Үерийн хамгаалатын байгууламж суваг-1: L=1790.0 м	Цементэн зуурмагаар бэхжүүлсэн гео торон доторлогоотой ус хүлээн авах байгууламж B=5.9-6.32, b=5.96-3.0 м, L=5.5-6.81, цутгамал төмөр бетон шүд бетон B25=7.7м³, Арматур SD390-298 кг	16,753,854	2 ш	8,376,927	Жишиг үнэ байхгүй
		Цутгамал төмөр бетон доторлогоотой тэгш өнцөгт суваг ПК0+00-ПК2+60 bxhxt=0.5x0.6x0.15 м, L=260.0 м урттай, Өндөр даацын зэвэрдэггүй ган тортой.	170,063,050	260.0 м	654,089	
		Сувгийн налуу гео тор дэвсэж цементэн зуурмагаар бэхжүүлсэн ёроолыг цутгамал төмөр бетоноор доторлосон трапец суваг ПК2+60-ПК17+90, b=0.5-3.0 м, H=1.0 м, m=1.5, L=260.0 м үелэн тарааж нягтруулсан овоолготой шороон далан bхяр=3.0 м, m=1.5-2.0,	1,795,295,950	1530 м	1,173,396	
		Төмөр хашлагатай бетон явган хүний гүүр L=6.0 м, b=1.2 м	4,400,438	1 ш	4,400,438	
		Цутгамал төмөр бетон ус гаргуур b=2.0 м, h=1.0 м, L=18.0 м, Авто замын нөхөн сэргээлтийн ажлын хамт	61,299,101	18.0 м	3,405,506	
1.2	Үерийн хамгаалатын байгууламж суваг-2: L=1037.0 м	Сувгийн налуу гео тор дэвсэж цементэн зуурмагаар бэхжүүлсэн ёроолыг цутгамал төмөр бетоноор доторлосон трапец суваг b=0.8-1.0 м, H=0.5-0.6 м, m=1.0, газар шорооны ажлын хамт.	850,522,935	1037.0 м	820,176	
		Төмөр хашлагатай бетон явган хүний гүүр L=6.0 м, b=1.2 м	9,214,476	2 ш	4,607,238	
		Цутгамал төмөр бетон ус гаргуур b=1.0 м, h=1.0 м, L=13.0 м, авто замын нөхөн сэргээлтийн ажлын хамт	54,491,198	13.0 м	4,191,631	
1.3	Үерийн хамгаалатын байгууламж суваг-3: L=577.0 м, чиглүүлэх далан 35.5 м	Сувгийн налуу гео тор дэвсэж цементэн зуурмагаар бэхжүүлсэн ёроолыг цутгамал төмөр бетоноор доторлосон трапец суваг b=0.5-1.0 м, H=0.4-0.6 м, m=1.0, чиглүүлэх далан болон газар шорооны ажлын хамт.	415,826,336	612.5 м	678,900	
		Төмөр хашлагатай бетон явган хүний гүүр L=4.0 м, b=1.2 м	5,884,726	2 ш	2,942,363	
		Цутгамал төмөр бетон ус гаргуур b=1.0 м, h=1.0 м, L=13.0 м, авто замын нөхөн сэргээлтийн ажлын хамт	53,578,668	13.0 м	4,121,436	
1.4	Үерийн хамгаалатын палан: L=234.5 м	Үелэн тарааж нягтруулан овоолсон шороон далан bхяр=3.0 м, m=2.0, дээд хашицыг гео тор дэвсэж цементэн зуурмагаар бэхжүүлсэн доторлогоотой m=1.5	99,154,368	234.5 м	422,833	
Хэсгийн дүн:			3,536,485,101			
2	б/. Зураг төслийн үнэ:		20,000,000			
Төсөвт өртгийн нийт дүн			3,556,485,101			
	Төсөвт өртгийн нэгдсэн товчоо					
БУ	Барилга угсралт /үндсэн/					
БУ	Барилга угсралт /туслах/					
ГДГ	Гадна дулаан хангамж					
УХ	Гадна ус хангамж					

АТ	Ариутгах татуурга				
УББ	Усны барилга байгууламж	3,536,485,101			
ГЦ	Гадна цахилгаан хангамж				
ГХ	Гадна холбоо				
ГТ	Гадна тохижилт, зам талбай	-			
ТТ	Тоног төхөөрөмж	-			
ЗТҮ	Зураг төслийн үнэ	20,000,000			
НИЙТ ТӨСӨВТ ӨРТӨГ:		3,556,485,101			

ТАЙЛБАР: Төсөвт өртгийн задаргаа хийх загвар нь зураг төслийн төлөвлөлтөөс шалтгаалан загварт өөрчлөлт орох боломжтой боловч, энэ тохиолдолд Зураг төсөл, магадлалын хэлтсийн төсөв хариуцсан мэргэжилтэнтэй зөвшилцсөний үндсэн дээр өөрчлөх боломжтой.

Төсвийн задаргааны хүснэгт нь БХБС-ын 2016 оны 203 дугаар тушаалын хэрэгжилтийг хангах, төсвийн хөрөнгө оруулалтын төлөвлөлт, санхүүжилт, хяналтыг дээшлүүлэх, мэдээллийн бааз үүсгэх үүднээс БХТ-ийн захирлын тушаалаар баталсан загварын дагуу экспертүүд төсөвчдийн хийсэн задаргааны хүснэгтийг мэргэжлийн үүднээс хянаж, гарын үсэг тамга тэмдгээ дарж баталгаажуулна.

Төсвийн задаргаа хийсэн: Төсөвчин Д.Болортуяа

тамга

Төсөвчний харилцах гар утасны дугаар: 99174408

Төсвийн эксперт

тамга

МОНГОЛ УЛС
17-1073 АТХ3976
Баянсүрэнгийн
БОЛОРТУЯА
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
2020-2023

МОНГОЛ УЛС
Барилгажилтын
Хяналт
ТӨСӨВЛӨХ ТӨСӨВЧИН
038-05

Хавсралт №17Б

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

1. Ерөнхий мэдээлэл

1. *Байгууллагын нэр*: "Гидродизайн инновации" ХХК
2. *Тусгай зөвшөөрлийн дугаар*: ЗТ12-374/17
3. *Ажлын зургийн нэр* Үерийн хамгаалалтын байгууламжийн ажлын зураг төсөл.

   Байршил: Дархан-Уул аймаг Шарын гол сум

   Шифр: HDIC-PHC-01/2023

Төсвийн тухай тэмдэглэл

1. *Барилгын төсөв боловсруулахад хэрэглэсэн төсвийн норматив, ажлын зургийн жагсаалт*: Барилгын төсөв зохиох дүрэм /БНбаД 81-95-12*/
2. *Ажлын нэр, төрөл, хийц эдлэл суурь, хана, хучилтын тухай товч тэмдэглэл*: *Үерийн хамгаалалтын суваг*-1 цутгамал тэгш өнцөгт огтлолтой суваг /0,5х0,6х0,15 м,/ L=260 м, сувгийн налуу цементэн зуурмагаар бэхжүүлсэн гео тор ёроолд цутгамал төмөр бетон доторлогоотой трапц суваг m=1.5, b=0.5-3.0 м, h=1.0 м, Давхар шороон далан төлөвлөсөн. *Үерийн хамгаалалтын суваг*-2 сувгийн налуу цементэн зуурмагаар бэхжүүлсэн гео тор ёроолд цутгамал төмөр бетон доторлогоотой трапц суваг m=1.0, b=0.8-1,0 м, h=0,5-0,6 м, L=1067м, *Үерийн хамгаалалтын суваг*-3 сувгийн налуу цементэн зуурмагаар бэхжүүлсэн гео тор ёроолд цутгамал төмөр бетон доторлогоотой трапц суваг m=1.0, b=0.5-1,0 м, h=0,4-0,6 м, L=577,0 м, Үерийн хамгаалалтын далан L=234,2 м авто замын ус гаргуур 3 ш, явган хүний гүүр 5 ш байна.
3. *Гал, ариун цэврийн зөвшөөрөл, экспертиз хийгдэсэн тухай*:
4. *Гадна шугам сүлжээ, дулаан, цэвэр, бохир ус, цахилгаан, холбооны шугамын эх үүсвэрийн байдал*:
5. *Ажлын тоо хэмжээ, материалын түүвэр нь зургаас зөрсөн эсэх талаарх мэдээлэл*: Зургаас зөрөөгүй болно.
6. *Материалын үнийг ямар баримтаас авсан тухай материалыг хаанаас тээвэрлэсэн тухай тэмдэглэл:* Сайдын 2012 оны 18 дугаар тушаалын 5-р хавсралтаар батлагдсан "Барилгын материал, бүтээц эдлэлийн үнийн лавлах, түүнийг хэрэглэх заавар /2015-2016 он/ БД 81-109-16/II", БХТ-өөс гаргадаг 2023 он X сар №03/423/ сэтгүүлийн үнэ болон зах зээлийн үнэ) авав. Сайдын 2012 оны 18 дугаар тушаалын 3-р хавсралтаар батлагдсан "Барилгын машины ашиглалт, технологийн тээврийн норм норматив" , Авто тээвэр болон төмөр замаар ачаа тээвэрлэх зайн хэмжээний сүлжээ номыг ашиглан машин ашиглалт болон тээврийн зайг тооцов.

7. *Халаалтын зуух, ЦТП, гүний худаг зэргийг хэрхэн төсөвт тусгасан тухай:*

8. *Тухайн барилгад суурилуулах тоног төхөөрөмж болон түүнийг угсрах ажлын төсөвт өртгийг тодорхойлсон онцлог:* Хийц бүтээцийг Улаанбаатар хотоос тээвэрлэхээр оруулав. Магадлашгүй ажлыг 3 хувиар тооцов.

9. *Төсөвт өртгийн дүн:* ***3 556 485 101*** төгрөг

Тайлбар бичсэн Дамдинсүрэнгийн БОЛОРТУЯА

Мэргэшсэн төсөвчин ..... /Д.Болортуяа/

МОНГОЛ УЛС 17-1073 АТХ3976 МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН Т-УДХШС 2020-2023

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**576,036,527**
2	**Материал**	**1,202,521,534**
3	**Тээвэр**	**334,101,410**
4	**Машин ашиглалт**	**314,432,724**
	Шууд зардлын дүн	**2,427,092,195**
5	**Нэмэгдэл зардал /74.7 %/**	**219,838,804**
6	**Ашиг / 15%/**	**397,039,650**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**3,043,970,649**
7	**НӨАТ 10%**	**304,397,065**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**5,479,147**
	Дүн	**3,353,846,862**
9	**Захиалагчийн албаны зардал**	**60,879,413**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**20,000,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**30,439,706**
	Дүн	**3,465,165,981**
12	**Магадлашгүй ажил 3 %**	**91,319,119**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**3,556,485,101**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ-1	1,691,650,024	334,275,422	642,726,804	184,668,201	181,756,593	127,573,002	220,650,003
2	ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮР /1ш/	3,787,604	684,431	1,959,975	153,157	234,799	261,207	494,035
3	АВТО ЗАМЫН УС ГАРГУУРЫН АЖИЛ	47,027,826	7,246,662	22,869,013	5,523,119	2,489,350	2,765,619	6,134,064
4	АВТО ЗАМЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ	5,734,354	176,702	3,923,109	83,072	736,075	67,437	747,959
5	УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАРИЛГЫН АЖИЛ /2 Ш/	14,420,601	2,793,665	5,525,419	1,430,353	1,724,041	1,066,175	1,880,948
6	ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ-2	732,073,451	128,970,654	301,906,781	72,185,596	84,302,168	49,220,411	95,487,841
7	ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮР /2ш/	7,931,207	1,592,393	3,920,675	306,313	469,600	607,721	1,034,505
8	АВТО ЗАМЫН УС ГАРГУУРЫН АЖИЛ	42,625,893	6,088,065	21,463,042	5,598,377	1,593,058	2,323,451	5,559,899
9	АВТО ЗАМЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ	4,276,498	135,742	2,916,499	60,499	554,149	51,805	557,804
10	ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ-3	357,915,593	68,824,969	143,108,438	29,029,180	44,001,975	26,266,388	46,684,643
11	ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮР /2ш/	5,065,180	1,047,264	2,341,595	296,629	319,338	399,678	660,676
12	АВТО ЗАМЫН УС ГАРГУУРЫН АЖИЛ	42,711,583	6,128,174	21,620,213	5,512,383	1,540,978	2,338,759	5,571,076

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

13	АВТО ЗАМЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ	3,405,363	114,467	2,302,603	46,151	454,278	43,685	444,178
14	ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ-ДАЛАН-1	85,345,471	17,957,916	25,937,368	9,539,696	13,925,007	6,853,466	11,132,018
	НИЙТ ДҮН:	3,043,970,649	576,036,527	1,202,521,534	314,432,724	334,101,410	219,838,804	397,039,650

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-010-98	Өнгөн хөрс хуулах /t=0,3-0,7 м/	100м3	29.44	2.0 / 2	0.67 /	19.725 /	5212 / 5212	102806 /	102,806
33-010-12	2-р зэргийн хөрсөнд механизмаар ухах	1000м3	8.919	2.0 / 2	3.86 /	34.427 /	5212 / 5212	179435 /	179,435
33-010-54	2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	1000м3	0.276	2.8 / 2	3164.48 /	873.396 /	5962 / 5212	5207190 /	5,207,190
33-010-66	Сувгийн налуу, ёроолыг гараар тэгшилж нягтруулах	1000м2	8.536	3.0 / 2	281.19 /	2400.238 /	6150 / 5212	14761463 /	14,761,463
33-060-01	Элсэн бэлтгэл үе хийх t=0,1 м	100м3	8.536	2.7 / 2	259.39 / 133.35	2214.153 / 1138.28	5868 / 5212	12992650 / 5932692	18,925,342
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	230	2.4 / 2	1.18 / 1.08	272.435 / 249.32	5587 / 5212	1522094 / 1299456	2,821,550
33-030-02	Суваг болон далангийн ирмэгийн бетон бэхэлгээ хийх	100м3	2.3	2.1 / 2	685.63 / 1.67	1576.949 / 3.84	5306 / 5212	8367291 / 20019	8,387,311
33-060-20	Сувгийн налууд гео тор хийх	100м2	65.4	2.5 / 2	9.25 / 0.4	604.95 / 26.16	5680 / 5212	3436116 / 136346	3,572,462
33-060-08	Сувгийн налууд бетон зуурмагаар бэхжүүлсэн гео тор хийх d>0.15 м, B20	100м3	8.13	3.0 / 2	480.46 / 137.65	3906.14 / 1119.09	6150 / 5212	24022760 / 5832721	29,855,480
33-030-11	Сувгийн налууд бетон зуурмагаар бэхжүүлсэн гео торонд арматураар бэхэлгээ хийх /ф8 SD390 L=0.2 м/	100тн	0.01434	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	60.343 / 0.08	6767 / 5212	408340 / 419	408,759
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	450	2.4 / 2	1.18 / 1.08	533.025 / 487.8	5587 / 5212	2978011 / 2542414	5,520,424
33-030-11	Сувгийн ёроолд арматур байрлуулах /ф13 SD390 /	100тн	0.32378	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	1362.469 / 1.82	6767 / 5212	9219831 / 9467	9,229,298
33-030-01	Сувгийн ёроолд бетон цутгах B25 /t=0.15 м/	100м3	4.5	2.7 / 2	330.76 / 1.17	1488.42 / 5.26	5868 / 5212	8734049 / 27441	8,761,490
33-060-05	Цементэн зуурмагаар бэхжүүлсэн чулуун шүд хийх B20, /h=0.5 м/	100м3	6.58	3.4 / 2	384.3 / 281.17	2528.694 / 1850.1	6459 / 5212	16332835 / 9642714	25,975,548
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	50.1	2.4 / 2	1.18 / 1.08	59.343 / 54.31	5587 / 5212	331552 / 283055	614,607
33-030-11	Цутгамал төмөрбетон шүдэнд арматур байрлуулах /ф13 SD390 /	100тн	0.01934	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	81.383 / 0.11	6767 / 5212	550718 / 565	551,284
33-030-03	Цутгамал төмөрбетон шүд цутгах B25	100м3	0.501	2.8 / 2	732.77 / 11.66	367.118 / 5.84	5962 / 5212	2188756 / 30447	2,219,203

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

33-060-05	Цементийн орцтой хайрган үе хийх t=0,05 м	100м3	0.13	3.4 / 2	384.3 / 281.17	49.959 / 36.55	6459 / 5212	322685 / 190510	513,195
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	78	2.4 / 2	1.18 / 1.08	92.391 / 84.55	5587 / 5212	516189 / 440685	956,874
33-030-11	Тэгш өнцөгт сувгийн арматур байрлуулах	100тн	0.07748	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	326.037 / 0.43	6767 / 5212	2206290 / 2265	2,208,555
09-070-04	Өндөр даацын зэвэрдэггүй ган тор угсрах	тн	6.175	3.5 / 2	92.14 / 2.93	568.969 / 18.09	6536 / 5212	3718780 / 94299	3,813,080
33-030-06	Тэгш өнцөгт суваг цутгах	100м3	0.78	2.8 / 2	649.23 / 5.58	506.399 / 4.35	5962 / 5212	3019153 / 22685	3,041,838
33-020-07	Ухлагаас гарсан хөрсөөр үечлэн асгаж чийглэж нягтруулан шороон далан хийх	1000м3	6.991	2.0 / 2	34.67 / 27.67	242.378 / 193.44	5212 / 5212	1263274 / 1008214	2,271,488
33-020-19	Далангийн хяр, дээд, доод налуу хусаж тэгшлэх	1000м2	6.93	2.0 / 2	/	/	5212 / 5212	/	
33-060-20	Далангийн дээд налууд гео тор хийх	100м2	18.516	2.5 / 2	9.25 / 0.4	171.273 / 7.41	5680 / 5212	972831 / 38602	1,011,433
33-060-08	Далангийн дээд налуугийн гео торыг бетон зуурмагаар бэхжүүлэх d>0.15 м, B20	100м3	3.712	3.0 / 2	480.46 / 137.65	1783.468 / 510.96	6150 / 5212	10968325 / 2663107	13,631,432
33-030-11	Далангийн дээд налууд бетон зуурмагаар бэхжүүлсэн гео торонд арматураар бэхэлгээ хийх /ф8 SD390 L=0.2 м/	100тн	0.005865	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	24.68 / 0.03	6767 / 5212	167009 / 171	167,181
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3.6	2.4 / 2	1.18 / 1.08	4.264 / 3.9	5587 / 5212	23824 / 20339	44,163
33-030-01	Бетон бэлтгэл хийх B15 /t=0.05 м/ /шүдэнд/	100м3	0.036	2.7 / 2	330.76 / 1.17	11.907 / 0.04	5868 / 5212	69872 / 220	70,092
33-010-98	Далангийн хяр болон доод налуу ургамалан өнгөн хөрсөөр хучиж тэгшилгээ хийх	100м3	29.44	2.0 / 2	0.67 /	19.725 /	5212 / 5212	102806 /	102,806
33-030-66	Бетон хийц цутгах үед хэв гажилтын заадас банзаар хийх	1м3	6.6	2.5 / 2	21.63 / 3.6	142.758 / 23.76	5680 / 5212	810865 / 123837	934,703
33-030-67	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	532.4	2.9 / 2	0.73 / 0.01	388.652 / 5.32	6056 / 5212	2353677 / 27749	2,381,425
33-050-17	Бетон гадаргууг хөрстэй харьцах хэсгийг 2 удаа битумдэх	100м2	4.938	2.0 / 2	76.49 / 1.46	377.708 / 7.21	5212 / 5212	1968612 / 37576	2,006,188
33-060-05	Сувгийн төгсгөлд дээрх тогтворжуулах байгууламж хийх цемеэнтэн зуурмагаар бэхжүүлсэн чулуун өрлөг хийх	100м3	0.048	3.4 / 2	384.3 / 281.17	18.446 / 13.5	6459 / 5212	119145 / 70342	189,487
33-060-01	Сувгийн төгсгөлд дээрх тогтворжуулах байгууламжид элсэн бэлтгэл үе хийх	100м3	0.024	2.7 / 2	259.39 / 133.35	6.225 / 3.2	5868 / 5212	36530 / 16680	53,211
33-010-25	Ухлагаас илүү гарсан хөрсийг зөөж зайлуулах	1000м3	0.7321	2.0 / 2	4.12 /	3.016 /	5212 / 5212	15721 /	15,721
07-460-11	Аюулгүйн самбар байрлуулах	ш	3	3.8 / 2	12.6 / 0.66	37.79 / 1.98	6767 / 5212	255726 / 10320	266,045
25-12-02	Замын тумбэ байрлуулах	ш	4	3.1 / 2	0.32 /	1.267 /	6227 / 5212	7889 /	7,889

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт Хүн/цаг:	23160.52 / 5856.75	*Үндсэн цалин:*	170,780,458
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	29,032,678
		Нэмэгдэл цалин:	63,188,769
		Нийт цалин:	263,001,905
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	35,505,257
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	35,768,259
		Ажиллах хүчний зардал:	**334,275,422**

ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮР /1Ш/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-010-54	2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	1000м3	0.0023	2.8 / 2	3164.48 /	7.278 /	5962 / 5212	43393 /	43,393
33-060-02	Хайрган бэлтгэл үе хийх t=0.15 м	100м3	0.003	2.7 / 2	298.3 / 143.85	0.895 / 0.43	5868 / 5212	5251 / 2249	7,501
33-030-38	Суурийн гулдмай байрлуулах 1.2x0.4x0.58	100 ширхэг	0.02	3.3 / 2	134.3 / 149.94	2.686 / 3	6381 / 5212	17139 / 15630	32,769
33-060-17	Нүхтэй хавтангаар хучилт хийх. 6.3x1.2x0.22 м	100ш	0.01	3.5 / 2	124.18 / 215.2	1.242 / 2.15	6536 / 5212	8116 / 11216	19,333
09-070-04	Ган хайс угсрах.	тн	0.2107	3.5 / 2	92.14 / 2.93	19.414 / 0.62	6536 / 5212	126890 / 3218	130,108
09-180-07	Ган хайс будах	тн	0.2107	4.0 / 2	13.06 / 0.03	2.752 / 0.01	6921 / 5212	19045 / 27	19,073
08-270-04	Шатны гишгүүр байрлуулах	у/м	6	2.9 / 2	2.08 / 0.09	12.484 / 0.53	6056 / 5212	75601 / 2752	78,353
33-010-62	Ухлагаас гарсан хөрсийг буцаан булаж нягтруулах	1000м3	0.0023	1.3 / 2	1827.86 /	4.204 /	4554 / 5212	19145 /	19,145

Нийт Хүн/цаг:	50.95 / 6.73	*Үндсэн цалин:*	349,674
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	59,445
		Нэмэгдэл цалин:	129,379
		Нийт цалин:	538,498
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	72,697

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын бараж хувцас хэрэгсэл: 73,236
Ажилчдын хүчний зардал: 684,431

АВТО ЗАМЫН УС ГАРГУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
74-191-02	Зам талбайн асфальтбетон зүсэх	1у\м	14	/ 2	/	/	/ 5212	/	
33-010-27	Зам талбай, асфальт бетон ачиж зайлуулах	1000м3	0.0135	2.0 / 2	6.44 /	0.087 /	5212 / 5212	453 /	453
33-010-12	2-р зэргийн хөрсөнд механизмаар ухах	1000м3	0.119	2.0 / 2	3.86 /	0.459 /	5212 / 5212	2394 /	2,394
33-010-54	2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	1000м3	0.0037	2.8 / 2	3164.48 /	11.709 /	5962 / 5212	69807 /	69,807
33-010-66	Шуудууны ёроолыг гараар тэгшилж, нягтруулах	1000м2	0.052	3.0 / 2	281.19 /	14.622 /	6150 / 5212	89925 /	89,925
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	5.2	2.4 / 2	1.18 / 1.08	6.159 / 5.64	5587 / 5212	34413 / 29379	63,792
33-030-01	Бетон бэлтгэл хийх В15 /t=0.1 м/	100м3	0.052	2.7 / 2	330.76 / 1.17	17.2 / 0.06	5868 / 5212	100927 / 317	101,244
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	25.2	2.4 / 2	1.18 / 1.08	29.849 / 27.32	5587 / 5212	166769 / 142375	309,144
33-030-11	Тэгш өнцөгт хоолойн арматур байрлуулах /SD390/	100тн	0.037695	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	158.621 / 0.21	6767 / 5212	1073388 / 1102	1,074,490
33-030-09	Тэгш өнцөгт ус гаргуурын хоолой цутгах В25	100м3	0.252	2.7 / 2	726.9 / 42.51	183.179 / 10.71	5868 / 5212	1074893 / 55834	1,130,727
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	8.56	2.4 / 2	1.18 / 1.08	10.139 / 9.28	5587 / 5212	56648 / 48362	105,011
33-030-11	Далавч ханын арматур байрлуулах /SD390/	100тн	0.006805	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	28.636 / 0.04	6767 / 5212	193776 / 199	193,975
33-030-03	Далавч хана цутгах В25	100м3	0.0856	2.8 / 2	732.77 / 11.66	62.725 / 1	5962 / 5212	373967 / 5202	379,169
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.27	2.4 / 2	1.18 / 1.08	1.504 / 1.38	5587 / 5212	8405 / 7175	15,580
33-030-11	Төмөрбетон толгой, Тулц ханын арматур байрлуулах /SD390/	100тн	0.000708	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	2.979 / 0.00	6767 / 5212	20161 / 21	20,181
33-030-03	Төмөрбетон толгой, Тулц хана цутгах В25	100м3	0.0127	2.8 / 2	732.77 / 11.66	9.306 / 0.15	5962 / 5212	55483 / 772	56,255
33-030-66	Бетон хийц цутгах үед хэв гажилтын заадас банзаар хийх	1м3	0.16	2.5 / 2	21.63 / 3.6	3.461 / 0.58	5680 / 5212	19657 / 3002	22,659
33-030-67	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	14.4	2.9 / 2	0.73 / 0.01	10.512 / 0.14	6056 / 5212	63661 / 751	64,411
33-010-98	Ухалгаас гарсан хөрсөөр сувгийн дагууд буцаан	100м3	0.334	2.0 / 2	0.67 /	0.224 /	5212 / 5212	1166 /	1,166

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	булах								
33-010-25	Ухлагаас илүү гарсан хөрсийг зөөж зайлуулах	1000м3	0.0893	2.0 / 2	4.12 /	0.368 /	5212 / 5212	1918 /	1,918

Нийт Хүн/цаг: 551.74 / 56.5 *Үндсэн цалин:* 3,702,301

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 629,391

Нэмэгдэл цалин: 1,369,851

Нийт цалин: 5,701,543

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 769,708

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 775,410

Ажиллах хүчний зардал: **7,246,662**

АВТО ЗАМЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе хийх t=0.3 м	1м3	2.7	3.4 / 2	0.26 /	0.704 /	6459 / 5212	4549 /	4,549
25-07-20	Буталсан чулуун хучилт t=1.0 м	1м3	9	3.4 / 2	0.26 /	2.348 /	6459 / 5212	15163 /	15,163
25-06-11	Суурь асфальт хийх t=0.04 м	1м3	3.6	3.1 / 2	1.09 /	3.942 /	6227 / 5212	24545 /	24,545
25-06-11	Өнгө асфальт хийх t=0.03 м	1м3	2.7	3.1 / 2	1.09 /	2.956 /	6227 / 5212	18408 /	18,408
25-12-02	Замын хашлага тавих /1x0.3x0.15м/	1у/м	14	3.1 / 2	0.32 /	4.434 /	6227 / 5212	27612 /	27,612

Нийт Хүн/цаг: 14.38 / 0 *Үндсэн цалин:* 90,277

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 15,347

Нэмэгдэл цалин: 33,402

Нийт цалин: 139,026

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 18,769

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 18,908

Ажиллах хүчний зардал: **176,702**

УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАРИЛГЫН АЖИЛ /2 Ш/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-010-98	Өнгөн хөрс хуулах /0.3 м/	100м3	0.2	2.0 / 2	0.67 /	0.134 /	5212 / 5212	698 /	698
33-010-12	2-р зэргийн хөрсөнд механизмаар ухах	1000м3	0.053	2.0 / 2	3.86 /	0.205 /	5212 / 5212	1066 /	1,066
33-010-54	2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	1000м3	0.002	2.8 / 2	3164.48 /	6.329 /	5962 / 5212	37733 /	37,733
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3	2.4 / 2	1.18 / 1.08	3.554 / 3.25	5587 / 5212	19853 / 16949	36,803
33-030-02	Суваг болон далангийн ирмэгийн бетон бэхэлгээ хийх	100м3	0.03	2.1 / 2	685.63 / 1.67	20.569 / 0.05	5306 / 5212	109139 / 261	109,400
33-060-02	Ф5 мм хайрган бэлтгэл үе хийх t=0.1 м	100м3	0.11	2.7 / 2	298.3 / 143.85	32.813 / 15.82	5868 / 5212	192547 / 82472	275,019
33-050-13	Цутгамал төмөр бетон ус хүлээн авах байгууламжийн хөрстэй харьцах хэсгийг битумдэх	100м2	0.111	1.7 / 2	56.13 / 1.46	6.23 / 0.16	4930 / 5212	30716 / 845	31,561
33-060-20	Сувгийн налууд гео тор хийх	100м2	0.74	2.5 / 2	9.25 / 0.4	6.845 / 0.3	5680 / 5212	38880 / 1543	40,422
33-060-08	Сувгийн дагууд цементэн зуурмагаар бэхжүүлсэн гео тор хийх d>0.15 м, B20	100м3	0.1	3.0 / 2	480.46 / 137.65	48.046 / 13.77	6150 / 5212	295483 / 71743	367,226
33-030-11	Сувгийн дагууд цементэн зуурмагаар бэхжүүлсэн гео торонд бэхэлгээ хийх /ф8 SD390 L=0.2 м/	100тн	0.00018	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	0.757 / 0.00	6767 / 5212	5126 / 5	5,131
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	7.7	2.4 / 2	1.18 / 1.08	9.121 / 8.35	5587 / 5212	50957 / 43504	94,461
33-030-11	Цутгамал төмөрбетон шүдэнд арматур байрлуулах /ф13 SD390 /	100тн	0.002975	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	12.519 / 0.02	6767 / 5212	84715 / 87	84,802
33-030-03	Цутгамал төмөрбетон шүд цутгах B25	100м3	0.077	2.8 / 2	732.77 / 11.66	56.423 / 0.9	5962 / 5212	336396 / 4679	341,075
33-010-25	Ухлагаас илүү гарсан хөрсийг зөөж зайлуулах	1000м3	0.055	2.0 / 2	4.12 /	0.227 /	5212 / 5212	1181 /	1,181
33-010-98	Өнгөн хөрс орчинд нь тарааж тэгшлэх	100м3	0.2	2.0 / 2	0.67 /	0.134 /	5212 / 5212	698 /	698

Нийт Хүн/цаг:	203.91 / 42.61	*Үндсэн цалин:*	1,427,276
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	242,637
		Нэмэгдэл цалин:	528,092
		Нийт цалин:	2,198,005
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	296,731
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	298,929

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **2,793,665**

ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ-2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-010-98	Өнгөн хөрс хуулах /t=0,3-0,7 м/	100м3	35.6	2.0 / 2	0.67 /	23.852 /	5212 / 5212	124317 /	124,317
33-010-12	2-р зэргийн хөрсөнд механизмаар ухах	1000м3	0.979	2.0 / 2	3.86 /	3.779 /	5212 / 5212	19696 /	19,696
33-010-54	2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	1000м3	0.03	2.8 / 2	3164.48 /	94.934 /	5962 / 5212	565999 /	565,999
33-010-66	Сувгийн налуу, ёроолыг гараар тэгшилж нягтруулах	1000м2	4.105	3.0 / 2	281.19 /	1154.285 /	6150 / 5212	7098852 /	7,098,852
33-060-01	Элсэн бэлтгэл үе хийх t=0,1 м	100м3	4.105	2.7 / 2	259.39 / 133.35	1064.796 / 547.4	5868 / 5212	6248223 / 2853058	9,101,281
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	160	2.4 / 2	1.18 / 1.08	189.52 / 173.44	5587 / 5212	1058848 / 903969	1,962,818
33-030-02	Суваг болон далангийн ирмэгийн бетон бэхэлгээ хийх	100м3	1.6	2.1 / 2	685.63 / 1.67	1097.008 / 2.67	5306 / 5212	5820724 / 13926	5,834,651
33-060-20	Сувгийн налуу ёроолд гео тор хийх	100м2	42.68	2.5 / 2	9.25 / 0.4	394.79 / 17.07	5680 / 5212	2242407 / 88979	2,331,386
33-060-06	Сувгийн налууд бетон зуурмагаар бэхжүүлсэн гео тор хийх d>0.15 м, B20	100м3	4.8	3.0 / 2	467.54 / 137.02	2244.192 / 657.7	6150 / 5212	13801781 / 3427912	17,229,692
33-030-11	Сувгийн налууд бетон зуурмагаар бэхжүүлсэн гео торонд арматураар бэхэлгээ хийх /ф8 SD390 L=0.2 м/	100тн	0.00843	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	35.474 / 0.05	6767 / 5212	240049 / 246	240,296
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	136	2.4 / 2	1.18 / 1.08	161.092 / 147.42	5587 / 5212	900021 / 768374	1,668,395
33-030-11	Сувгийн ёроолд арматур байрлуулах /ф13 SD390 /	100тн	0.16616	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	699.203 / 0.93	6767 / 5212	4731506 / 4858	4,736,365
33-030-01	Сувгийн ёроолд бетон цутгах B25 /t=0.15 м/	100м3	1.36	2.7 / 2	330.76 / 1.17	449.834 / 1.59	5868 / 5212	2639624 / 8293	2,647,917
33-060-17	Нүхтэй хавтангаар хучилт хийх. 6.3x1.2x0.22 м	100ш	0.48	3.5 / 2	124.18 / 215.2	59.606 / 103.3	6536 / 5212	389587 / 538379	927,966
33-030-39	Зоорын ханын гулдмай байрлуулах 3x2,4 м	100 ширхэг	0.44	3.3 / 2	153.11 / 171.87	67.368 / 75.62	6381 / 5212	429878 / 394146	824,024
33-020-07	Ухлагаас гарсан хөрсөөр үечлэн асгаж чийглэж нягтруулан шороон далан хийх	1000м3	1.5029	2.0 / 2	34.67 / 27.67	52.106 / 41.59	5212 / 5212	271574 / 216742	488,316

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

33-020-19	Далангийн хяр, дээд, доод налууг хусаж тэгшлэх	1000м2	1.5027	2.0 / 2	/	/	5212 / 5212	/	
33-060-20	Далангийн дээд налууд гео тор хийх	100м2	9.544	2.5 / 2	9.25 / 0.4	88.282 / 3.82	5680 / 5212	501442 / 19897	521,339
33-060-08	Далангийн дээд налууд бетон зуурмагаар бэхжүүлсэн гео тор хийх d>0.15 м, B20	100м3	1.909	3.0 / 2	480.46 / 137.65	917.198 / 262.77	6150 / 5212	5640769 / 1369577	7,010,346
33-030-11	Далангийн дээд налууд бетон зуурмагаар бэхжүүлсэн гео торонд арматурт бэхэлгээ хийх /ф8 SD390 L=0.2 м/	100тн	0.003016	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	12.691 / 0.02	6767 / 5212	85882 / 88	85,971
33-010-98	Далангийн хяр болон доод налууг ургамалан өнгөн хөрсөөр хучиж тэгшилгээ хийх	100м3	35.6	2.0 / 2	0.67 /	23.852 /	5212 / 5212	124317 /	124,317
33-030-66	Бетон хийц цутгах үед хэв гажилтын заадас банзаар хийх	1м3	3.1	2.5 / 2	21.63 / 3.6	67.053 / 11.16	5680 / 5212	380861 / 58166	439,027
33-030-67	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	247.9	2.9 / 2	0.73 / 0.01	180.967 / 2.48	6056 / 5212	1095936 / 12921	1,108,857
33-060-05	Сувгийн төгсгөлд дээрх тогтворжуулах байгууламж хийх цемеэнтэн зуурмагаар бэхжүүлсэн чулуун өрлөг хийх	100м3	0.07	3.4 / 2	384.3 / 281.17	26.901 / 19.68	6459 / 5212	173754 / 102582	276,336
33-060-01	Сувгийн төгсгөлд дээрх тогтворжуулах байгууламжид элсэн бэлтгэл үе хийх	100м3	0.035	2.7 / 2	259.39 / 133.35	9.079 / 4.67	5868 / 5212	53274 / 24326	77,599
33-010-25	Суваг 1-ээс шороо зөөж ирэх	1000м3	0.4939	2.0 / 2	4.12 /	2.035 /	5212 / 5212	10606 /	10,606
33-020-07	Суваг 1-ээс зөөж ирсэн шороог үечлэн асгаж чийглэж нягтруулан шороон далан хийх	1000м3	0.4939	2.0 / 2	34.67 / 27.67	17.124 / 13.67	5212 / 5212	89248 / 71228	160,476
07-460-11	Аюулгүйн самбар байрлуулах	ш	3	3.8 / 2	12.6 / 0.66	37.79 / 1.98	6767 / 5212	255726 / 10320	266,045
25-12-02	Замын тумбэ байрлуулах	ш	4	3.1 / 2	0.32 /	1.267 /	6227 / 5212	7889 /	7,889

Нийт Хүн/цаг:	9176.08 / 2089.02	*Үндсэн цалин:*	65,890,777
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	11,201,432
		Нэмэгдэл цалин:	24,379,588
		Нийт цалин:	101,471,797
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	13,698,693
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	13,800,164
		Ажиллах хүчний зардал:	**128,970,654**

ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮР /2Ш/

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-010-54	2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	1000м3	0.0088	2.8 / 2	3164.48 /	27.847 /	5962 / 5212	166026 /	166,026
33-060-02	Хайрган бэлтгэл үе хийх t=0.15 м	100м3	0.006	2.7 / 2	298.3 / 143.85	1.79 / 0.86	5868 / 5212	10503 / 4498	15,001
33-030-38	Суурийн гулдмай байрлуулах 1.2х0.4х0.58	100 ширхэг	0.04	3.3 / 2	134.3 / 149.94	5.372 / 6	6381 / 5212	34279 / 31259	65,538
33-060-17	Нүхтэй хавтангаар хучилт хийх. 6.3х1.2х0.22 м	100ш	0.02	3.5 / 2	124.18 / 215.2	2.484 / 4.3	6536 / 5212	16233 / 22432	38,665
09-070-04	Ган хайс угсрах.	тн	0.4214	3.5 / 2	92.14 / 2.93	38.828 / 1.23	6536 / 5212	253780 / 6435	260,216
09-180-07	Ган хайс будах	тн	0.4214	4.0 / 2	13.06 / 0.03	5.504 / 0.01	6921 / 5212	38091 / 55	38,146
08-270-04	Шатны гишгүүр байрлуулах	у/м	12	2.9 / 2	2.08 / 0.09	24.967 / 1.06	6056 / 5212	151201 / 5504	156,705
33-010-62	Ухлагаас гарсан хөрсийг буцаан булаж нягтруулах	1000м3	0.0088	1.3 / 2	1827.86 /	16.085 /	4554 / 5212	73252 /	73,252

Нийт Хүн/цаг:	122.88 / 13.47	*Үндсэн цалин:*	813,549
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	138,303
		Нэмэгдэл цалин:	301,013
		Нийт цалин:	1,252,866
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	169,137
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	170,390
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,592,393**

АВТО ЗАМЫН УС ГАРГУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
74-191-02	Зам талбайн асфальтбетон зүсэх	1у\м	12	/ 2	/	/	/ 5212	/	
33-010-27	Зам талбай, асфальт бетон ачиж зайлуулах	1000м3	0.01	2.0 / 2	6.44 /	0.064 /	5212 / 5212	336 /	336
33-010-12	2-р зэргийн хөрсөнд механизмаар ухах	1000м3	0.088	2.0 / 2	3.86 /	0.34 /	5212 / 5212	1770 /	1,770
33-010-54	2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	1000м3	0.0027	2.8 / 2	3164.48 /	8.544 /	5962 / 5212	50940 /	50,940

Бүрэлдэхүүний "Estimator-Pro" програм

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

33-010-66	Шуудууны ёроолыг гараар тэгшилж, нягтруулах	1000м2	0.023	3.0 / 2	281.19 /	6.467 /	6150 / 5212	39774 /	39,774
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	2.3	2.4 / 2	1.18 / 1.08	2.724 / 2.49	5587 / 5212	15221 / 12995	28,216
33-030-01	Бетон бэлтгэл хийх /t=0.1 м/ B15	100м3	0.023	2.7 / 2	330.76 / 1.17	7.607 / 0.03	5868 / 5212	44641 / 140	44,781
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	13.52	2.4 / 2	1.18 / 1.08	16.014 / 14.66	5587 / 5212	89473 / 76385	165,858
33-030-11	Тэгш өнцөгт хоолойн арматур байрлуулах	100тн	0.04755	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	200.091 / 0.27	6767 / 5212	1354015 / 1390	1,355,405
33-030-09	Тэгш өнцөгт ус гаргуурын хоолой цутгах	100м3	0.1352	2.7 / 2	726.9 / 42.51	98.277 / 5.75	5868 / 5212	576689 / 29955	606,644
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	8.56	2.4 / 2	1.18 / 1.08	10.139 / 9.28	5587 / 5212	56648 / 48362	105,011
33-030-11	Далавч ханын арматур байрлуулах	100тн	0.006805	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	28.636 / 0.04	6767 / 5212	193776 / 199	193,975
33-030-03	Далавч хана цутгах B25	100м3	0.0856	2.8 / 2	732.77 / 11.66	62.725 / 1	5962 / 5212	373967 / 5202	379,169
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.27	2.4 / 2	1.18 / 1.08	1.504 / 1.38	5587 / 5212	8405 / 7175	15,580
33-030-11	Төмөрбетон толгой, Тулц ханын арматур байрлуулах SD390	100тн	0.000708	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	2.979 / 0.00	6767 / 5212	20161 / 21	20,181
33-030-03	Төмөрбетон толгой, Тулц хана цутгах B25	100м3	0.0127	2.8 / 2	732.77 / 11.66	9.306 / 0.15	5962 / 5212	55483 / 772	56,255
33-030-66	Бетон хийц цутгах үед хэв гажилтын заадас банзаар хийх	1м3	0.06	2.5 / 2	21.63 / 3.6	1.298 / 0.22	5680 / 5212	7372 / 1126	8,497
33-030-67	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	7.9	2.9 / 2	0.73 / 0.01	5.767 / 0.08	6056 / 5212	34925 / 412	35,337
33-010-98	Ухалгаас гарсан хөрсөөр сувгийн дагууд буцаан булах	100м3	0.52	2.0 / 2	0.67 /	0.348 /	5212 / 5212	1816 /	1,816
33-010-25	Ухлагаас илүү гарсан хөрсийг зөөж зайлуулах	1000м3	0.0387	2.0 / 2	4.12 /	0.159 /	5212 / 5212	831 /	831

Нийт Хүн/цаг:	462.99 / 35.33	*Үндсэн цалин:*	3,110,377
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	528,764
		Нэмэгдэл цалин:	1,150,839
		Нийт цалин:	4,789,980
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	646,647
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	651,437
		Ажиллах хүчний зардал:	**6,088,065**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

АВТО ЗАМЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе хийх t=0.3 м	1м3	2	3.4 / 2	0.26 /	0.522 /	6459 / 5212	3370 /	3,370
25-07-20	Буталсан чулуун хучилт t=1.0 м	1м3	6.5	3.4 / 2	0.26 /	1.695 /	6459 / 5212	10951 /	10,951
25-06-11	Суурь асфальт хийх t=0.04 м	1м3	2.6	3.1 / 2	1.09 /	2.847 /	6227 / 5212	17727 /	17,727
25-06-11	Өнгө асфальт хийх t=0.03 м	1м3	2	3.1 / 2	1.09 /	2.19 /	6227 / 5212	13636 /	13,636
25-12-02	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	12	3.1 / 2	0.32 /	3.801 /	6227 / 5212	23667 /	23,667

Нийт Хүн/цаг:	11.05 / 0	*Үндсэн цалин:*	69,350
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	11,790
		Нэмэгдэл цалин:	25,660
		Нийт цалин:	106,800
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	14,418
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	14,525
		Ажиллах хүчний зардал:	**135,742**

ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ-3

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-010-98	Өнгөн хөрс хуулах /t=0,3-0,7 м/	100м3	6.87	2.0 / 2	0.67 /	4.603 /	5212 / 5212	23990 /	23,990
33-010-12	2-р зэргийн хөрсөнд механизмаар ухах	1000м3	1.525	2.0 / 2	3.86 /	5.886 /	5212 / 5212	30680 /	30,680
33-010-54	2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	1000м3	0.047	2.8 / 2	3164.48 /	148.731 /	5962 / 5212	886732 /	886,732
33-010-66	Сувгийн налуу, ёроолыг гараар тэгшилж нягтруулах	1000м2	2.078	3.0 / 2	281.19 /	584.313 /	6150 / 5212	3593524 /	3,593,524
33-060-01	Элсэн бэлтгэл үе хийх t=0,1 м	100м3	2.078	2.7 / 2	259.39 / 133.35	539.012 / 277.1	5868 / 5212	3162925 / 1444252	4,607,177
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	88	2.4 / 2	1.18 / 1.08	104.236 / 95.39	5587 / 5212	582367 / 497183	1,079,550
33-030-02	Суваг болон далангийн ирмэгийн бетон бэхэлгээ	100м3	0.88	2.1 / 2	685.63 / 1.67	603.354 / 1.47	5306 / 5212	3201398 / 7660	3,209,058

Барилгын зардлын "Estimator Pro" програм

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	хийх								
33-060-20	Сувгийн налуу ёроолд гео тор хийх	100м2	23.08	2.5 / 2	9.25 / 0.4	213.49 / 9.23	5680 / 5212	1212623 / 48117	1,260,740
33-060-06	Сувгийн налууд бетон зуурмагаар бэхжүүлсэн гео тор хийх d>0.15 м, B20	100м3	2.654	3.0 / 2	467.54 / 137.02	1240.851 / 363.65	6150 / 5212	7631235 / 1895349	9,526,584
33-030-11	Сувгийн налууд бетон зуурмагаар бэхжүүлсэн гео торонд арматураар бэхэлгээ хийх /ф8 SD390 L=0.2 м/	100тн	0.00456	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	19.189 / 0.03	6767 / 5212	129849 / 133	129,982
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	52	2.4 / 2	1.18 / 1.08	61.594 / 56.37	5587 / 5212	344126 / 293790	637,916
33-030-11	Сувгийн ёроолд арматур байрлуулах /ф13 SD390 /	100тн	0.0433	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	182.207 / 0.24	6767 / 5212	1232994 / 1266	1,234,260
33-030-01	Сувгийн ёроолд бетон цутгах B25 /t=0.15 м/	100м3	0.52	2.7 / 2	330.76 / 1.17	171.995 / 0.61	5868 / 5212	1009268 / 3171	1,012,439
33-060-05	Цементэн зуурмагаар бэхжүүлсэн чулуун шүд хийх B20 /h=0.5 м/	100м3	0.11	3.4 / 2	384.3 / 281.17	42.273 / 30.93	6459 / 5212	273041 / 161200	434,242
33-020-07	Ухлагаас гарсан хөрсөөр үечлэн асгаж чийглэж нягтруулан шороон далан хийх	1000м3	0.985	2.0 / 2	34.67 / 27.67	34.15 / 27.25	5212 / 5212	177990 / 142053	320,042
33-020-19	Далангийн хяр, дээд, доод налууг хусаж тэгшлэх	1000м2	1.372	2.0 / 2	/	/	5212 / 5212	/	
33-060-20	Далангийн дээд налууд гео тор хийх	100м2	7.527	2.5 / 2	9.25 / 0.4	69.625 / 3.01	5680 / 5212	395469 / 15692	411,161
33-060-08	Далангийн дээд налууд бетон зуурмагаар бэхжүүлсэн гео тор хийх d>0.15 м, B20	100м3	1.505	3.0 / 2	480.46 / 137.65	723.092 / 207.16	6150 / 5212	4447018 / 1079735	5,526,753
33-030-11	Далангийн дээд налууд бетон зуурмагаар бэхжүүлсэн гео торонд арматураар бэхэлгээ хийх /ф8 SD390 L=0.2 м/	100тн	0.002378	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	10.007 / 0.01	6767 / 5212	67715 / 70	67,785
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	0.4	2.4 / 2	1.18 / 1.08	0.474 / 0.43	5587 / 5212	2647 / 2260	4,907
33-030-01	Бетон бэлтгэл хийх /шүдэнд/ B15	100м3	0.004	2.7 / 2	330.76 / 1.17	1.323 / 0.00	5868 / 5212	7764 / 24	7,788
33-010-98	Далангийн хяр болон доод налууг ургамалан өнгөн хөрсөөр хучиж тэгшилгээ хийх	100м3	6.87	2.0 / 2	0.67 /	4.603 /	5212 / 5212	23990 /	23,990
33-030-66	Бетон хийц цутгах үед хэв гажилтын заадас банзаар хийх	1м3	1.7	2.5 / 2	21.63 / 3.6	36.771 / 6.12	5680 / 5212	208859 / 31897	240,757
33-030-67	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	81.2	2.9 / 2	0.73 / 0.01	59.276 / 0.81	6056 / 5212	358975 / 4232	363,208
33-060-05	Сувгийн төгсгөлд дээрх тогтворжуулах байгууламж хийх цемеэнтэн зуурмагаар бэхжүүлсэн чулуун өрлөг хийх	100м3	0.048	3.4 / 2	384.3 / 281.17	18.446 / 13.5	6459 / 5212	119145 / 70342	189,487
33-060-01	Сувгийн төгсгөлд дээрх тогтворжуулах байгууламжид элсэн бэлтгэл үе хийх	100м3	0.024	2.7 / 2	259.39 / 133.35	6.225 / 3.2	5868 / 5212	36530 / 16680	53,211
33-010-25	Ухлагаас илүү гарсан хөрсийг зөөж зайлуулах	1000м3	0.587	2.0 / 2	4.12 /	2.418 /	5212 / 5212	12605 /	12,605

Барилгын тооцоо "Estimator Pro" программ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

07-460-11	Аюулгүйн самбар байрлуулах	ш	3	3.8 / 2	12.6 / 0.66	37.79 / 1.98	6767 / 5212	255726 / 10320	266,045
25-12-02	Замын тумбэ байрлуулах	ш	4	3.1 / 2	0.32 /	1.267 /	6227 / 5212	7889 /	7,889

Нийт Хүн/цаг: 4927.2 / 1098.51 *Үндсэн цалин:* 35,162,501

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 5,977,625

Нэмэгдэл цалин: 13,010,125

Нийт цалин: 54,150,251

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 7,310,284

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 7,364,434

Ажиллах хүчний зардал: **68,824,969**

ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮР /2Ш/

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-010-54	2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	1000м3	0.0062	2.8 / 2	3164.48 /	19.62 /	5962 / 5212	116973 /	116,973
33-060-02	Хайрган бэлтгэл үе хийх t=0.15 м	100м3	0.006	2.7 / 2	298.3 / 143.85	1.79 / 0.86	5868 / 5212	10503 / 4498	15,001
33-030-38	Суурийн гулдмай байрлуулах 1.2x0.4x0.58	100 ширхэг	0.04	3.3 / 2	134.3 / 149.94	5.372 / 6	6381 / 5212	34279 / 31259	65,538
33-060-16	Нүхтэй хавтангаар хучилт хийх. 4.4x1.2x0.22 м	100ш	0.02	3.5 / 2	106.94 / 143.73	2.139 / 2.87	6536 / 5212	13979 / 14982	28,962
09-070-04	Ган хайс угсрах.	тн	0.1416	3.5 / 2	92.14 / 2.93	13.047 / 0.41	6536 / 5212	85276 / 2162	87,438
09-180-07	Ган хайс будах	тн	0.1416	4.0 / 2	13.06 / 0.03	1.849 / 0.00	6921 / 5212	12799 / 18	12,818
08-270-04	Шатны гишгүүр байрлуулах	у/м	12	2.9 / 2	2.08 / 0.09	24.967 / 1.06	6056 / 5212	151201 / 5504	156,705
33-010-62	Ухлагаас гарсан хөрсийг буцаан булаж нягтруулах	1000м3	0.0062	1.3 / 2	1827.86 /	11.333 /	4554 / 5212	51609 /	51,609

Нийт Хүн/цаг: 80.12 / 11.21 *Үндсэн цалин:* 535,045

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 90,958

Нэмэгдэл цалин: 197,967

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийт цалин:	823,969
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	111,236
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	112,060
Ажиллах хүчний зардал:	**1,047,264**

АВТО ЗАМЫН УС ГАРГУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
74-191-02	Зам талбайн асфальтбетон зүсэх	1у\м	12	/ 2	/	/	/ 5212	/	
33-010-27	Зам талбай, асфальт бетон ачиж зайлуулах	1000м3	0.01	2.0 / 2	6.44 /	0.064 /	5212 / 5212	336 /	336
33-010-12	2-р зэргийн хөрсөнд механизмаар ухах	1000м3	0.041	2.0 / 2	3.86 /	0.158 /	5212 / 5212	825 /	825
33-010-54	2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	1000м3	0.0013	2.8 / 2	3164.48 /	4.114 /	5962 / 5212	24527 /	24,527
33-010-66	Шуудууны ёроолыг гараар тэгшилж, нягтруулах	1000м2	0.033	3.0 / 2	281.19 /	9.279 /	6150 / 5212	57068 /	57,068
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3.3	2.4 / 2	1.18 / 1.08	3.909 / 3.58	5587 / 5212	21839 / 18644	40,483
33-030-01	Бетон бэлтгэл хийх t=0.1 м B15	100м3	0.033	2.7 / 2	330.76 / 1.17	10.915 / 0.04	5868 / 5212	64050 / 201	64,251
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	13.52	2.4 / 2	1.18 / 1.08	16.014 / 14.66	5587 / 5212	89473 / 76385	165,858
33-030-11	Тэгш өнцөгт хоолойн арматур байрлуулах SD390	100тн	0.04755	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	200.091 / 0.27	6767 / 5212	1354015 / 1390	1,355,405
33-030-09	Тэгш өнцөгт ус гаргуурын хоолой цутгах B25	100м3	0.1352	2.7 / 2	726.9 / 42.51	98.277 / 5.75	5868 / 5212	576689 / 29955	606,644
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	8.56	2.4 / 2	1.18 / 1.08	10.139 / 9.28	5587 / 5212	56648 / 48362	105,011
33-030-11	Далавч ханын арматур байрлуулах SD390	100тн	0.006805	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	28.636 / 0.04	6767 / 5212	193776 / 199	193,975
33-030-03	Далавч хана цутгах B25	100м3	0.0856	2.8 / 2	732.77 / 11.66	62.725 / 1	5962 / 5212	373967 / 5202	379,169
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	1.27	2.4 / 2	1.18 / 1.08	1.504 / 1.38	5587 / 5212	8405 / 7175	15,580
33-030-11	Төмөрбетон толгой, Тулц ханын арматур байрлуулах SD390	100тн	0.000708	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	2.979 / 0.00	6767 / 5212	20161 / 21	20,181
33-030-03	Төмөрбетон толгой, Тулц хана цутгах B25	100м3	0.0127	2.8 / 2	732.77 / 11.66	9.306 / 0.15	5962 / 5212	55483 / 772	56,255
33-030-66	Бетон хийц цутгах үед хэв гажилтын заадас	1м3	0.06	2.5 / 2	21.63 / 3.6	1.298 / 0.22	5680 / 5212	7372 / 1126	8,497

Барилгын тооцоолол "Estimator-Pro" программ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	банзаар хийх								
33-030-67	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	7.9	2.9 / 2	0.73 / 0.01	5.767 / 0.08	6056 / 5212	34925 / 412	35,337
33-010-98	Ухалгаас гарсан хөрсөөр сувгийн дагууд буцаан булах	100м3	0.42	2.0 / 2	0.67 /	0.281 /	5212 / 5212	1467 /	1,467

Нийт Хүн/цаг: 465.46 / 36.42 *Үндсэн цалин:* 3,130,869

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 532,248

Нэмэгдэл цалин: 1,158,421

Нийт цалин: 4,821,538

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 650,908

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 655,729

Ажиллах хүчний зардал: **6,128,174**

АВТО ЗАМЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-07-20	Хөлдөлтөөс хамгаалах үе хийх t=0.3 м	1м3	1.5	3.4 / 2	0.26 /	0.391 /	6459 / 5212	2527 /	2,527
25-07-20	Буталсан чулуун хучилт t=1.0 м	1м3	5	3.4 / 2	0.26 /	1.304 /	6459 / 5212	8424 /	8,424
25-06-11	Суурь асфальт хийх t=0.04 м	1м3	2	3.1 / 2	1.09 /	2.19 /	6227 / 5212	13636 /	13,636
25-06-11	Өнгө асфальт хийх t=0.03 м	1м3	1.5	3.1 / 2	1.09 /	1.642 /	6227 / 5212	10227 /	10,227
25-12-02	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	12	3.1 / 2	0.32 /	3.801 /	6227 / 5212	23667 /	23,667

Нийт Хүн/цаг: 9.33 / 0 *Үндсэн цалин:* 58,481

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 9,942

Нэмэгдэл цалин: 21,638

Нийт цалин: 90,061

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 12,158

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 12,248

Ажиллах хүчний зардал: **114,467**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ-ДАЛАН-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
33-010-98	Өнгөн хөрс хуулах /t=0,3-0,7 м/	100м3	4.26	2.0 / 2	0.67 /	2.854 /	5212 / 5212	14876 /	14,876
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	9.4	2.4 / 2	1.18 / 1.08	11.134 / 10.19	5587 / 5212	62207 / 53108	115,316
33-030-02	Далангийн ирмэгийн бетон бэхэлгээ хийх	100м3	0.094	2.1 / 2	685.63 / 1.67	64.449 / 0.16	5306 / 5212	341968 / 818	342,786
33-060-05	Цементэн зуурмагаар бэхжүүлсэн чулуун шүд хийх	100м3	0.98	3.4 / 2	384.3 / 281.17	376.614 / 275.55	6459 / 5212	2432550 / 1436149	3,868,699
33-010-25	Суваг 1-ээс шороо зөөж ирэх	1000м3	0.979	2.0 / 2	4.12 /	4.033 /	5212 / 5212	21022 /	21,022
33-020-07	Үечлэн асгаж чийглэж нягтруулан шороон далан хийх	1000м3	0.979	2.0 / 2	34.67 / 27.67	33.942 / 27.09	5212 / 5212	176905 / 141188	318,093
33-020-19	Далангийн хяр, дээд, доод налуу хусаж тэгшлэх	1000м2	1.326	2.0 / 2	/	/	5212 / 5212	/	
33-060-20	Далангийн дээд налууд гео тор хийх	100м2	3.02	2.5 / 2	9.25 / 0.4	27.935 / 1.21	5680 / 5212	158671 / 6296	164,967
33-060-08	Далангийн дээд налууд бетон зуурмагаар бэхжүүлсэн гео тор хийх d>0.15 м, B20	100м3	0.604	3.0 / 2	480.46 / 137.65	290.198 / 83.14	6150 / 5212	1784717 / 433329	2,218,046
33-030-11	Далангийн дээд налууд бетон зуурмагаар бэхжүүлсэн гео торонд арматураар бэхэлгээ хийх /ф8 SD390 L=0.2 м/	100тн	0.000954	3.8 / 2	4208.01 / 5.61	4.014 / 0.01	6767 / 5212	27166 / 28	27,194
11-320-06	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	3.86	2.4 / 2	1.18 / 1.08	4.572 / 4.18	5587 / 5212	25545 / 21808	47,353
33-030-01	Бетон бэлтгэл хийх /шүдэнд/	100м3	0.0386	2.7 / 2	330.76 / 1.17	12.767 / 0.05	5868 / 5212	74919 / 235	75,154
33-010-98	Далангийн хяр болон доод налуу ургамалан өнгөн хөрсөөр хучиж тэгшилгээ хийх	100м3	4.26	2.0 / 2	0.67 /	2.854 /	5212 / 5212	14876 /	14,876
33-030-66	Бетон хийц цутгах үед хэв гажилтын заадас банзаар хийх	1м3	0.031	2.5 / 2	21.63 / 3.6	0.671 / 0.11	5680 / 5212	3809 / 582	4,390
33-030-67	Хэв гажилтын заадас хийх банзыг битумдэх	1м2	24.97	2.9 / 2	0.73 / 0.01	18.228 / 0.25	6056 / 5212	110389 / 1301	111,691
33-060-05	Сувгийн төгсгөлд дээрх тогтворжуулах байгууламж хийх цемеэнтэн зуурмагаар бэхжүүлсэн чулуун өрлөг хийх	100м3	0.417	3.4 / 2	384.3 / 281.17	160.253 / 117.25	6459 / 5212	1035075 / 611096	1,646,171
33-060-01	Сувгийн төгсгөлд дээрх тогтворжуулах байгууламжид элсэн бэлтгэл үе хийх	100м3	0.083	2.7 / 2	259.39 / 133.35	21.529 / 11.07	5868 / 5212	126334 / 57687	184,021

Нийт Хүн/цаг: 1036.05 / 530.24 *Үндсэн цалин:* 9,174,653

Инженер техникийн ажилчдын цалин: 1,559,691

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нэмэгдэл цалин:	3,394,622
Нийт цалин:	14,128,966
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,907,410
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,921,539
Ажиллах хүчний зардал:	**17,957,916**

Бүгд хүн/цаг:	***40272.66 / 9776.8***	**Бүгд цалин:**	***294,295,588***
Инженер техникийн ажилчдын цалин:			**50,030,250**
Нэмэгдэл цалин:			**108,889,368**
Нийт цалин:			**453,215,206**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:			**61,184,053**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:			**61,637,268**
Ажиллах хүчний зардал:			**576,036,527**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ-1

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	894.202	894,202	894.202	3	1	516.48	1,385,513
1-4517	Уулын чулуу	м3	28000	682.684	19,115,152	1194.697	80	1	240.7	23,005,085
1-4542	Уулын элс	м3	20964	271.7	5,695,912	407.55	80	1	240.7	7,847,774
2-1989	Тумбэ	ш	45000	4	180,000	0.46	226	3	391.34	40,684
1-0525	Төмөр утас ф 4мм	кг	2820	275.646	777,321	0.276	82	1	229.88	5,196
1-4334	Хайрга	м3	24108	1654.554	39,887,985	2895.469	80	1	240.7	55,755,157
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2	27800	172.07	4,783,554	5.85	76	2	317.77	141,290
1-4025	Цемент м-400	тн	375000	718.927	269,597,591	733.305	82	1	229.88	13,822,925
1-0051	Шингэн хар тос	кг	3450	2917.948	10,066,921	3.064	82	2	304.34	76,461
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	60.164	280,725	0.12	82	1	229.88	2,268
1-4542	Элс	м3	22012	898.8	19,784,386	1483.02	80	1	240.7	28,557,033
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг	2770	227.734	630,823	0.262	82	1	229.88	4,937
1-3825	Булан төмөр 45х45х4 мм	кг	4000	1422	5,688,000	1.849	226	1	216.56	90,475
1-0733	Арматур	тн	2522727	44.081	111,203,068	44.081	82	1	229.88	830,924
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2522727	2.204	5,560,153	2.204	82	1	229.88	41,546
1-3824	Аюулгүйн самбар	ш	460000	3	1,380,000	3	226	1	216.56	146,828
1-4543	Голын элс	м3	22012	952.321	20,962,487	1571.329	80	1	240.7	30,257,519
1-0889	Гагнуурын савх 13-85 ф2-6мм	кг	4666	111.284	519,251	0.129	82	2	304.34	3,222
1-1247	Гео тор	м2	9500	9902.088	94,069,836	195.665	226	3	391.34	17,305,191
1-3988	Захалсан банз II зэрэг 2 м-с дээш урттай	м3	550000	6.93	3,811,500	4.505	76	1	240.7	82,402
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	550000	3.084	1,696,436	1.851	76	1	240.7	33,854
	Илүү гарсан хөрс	м3	0	732.1	0	1244.57	3	1	516.48	1,928,387
1-3825	Өндөр даацын зэвэрдэггүй ган бүтээц	кг	5500	4753	26,141,500	6.179	226	2	280.66	391,922
				Хсэ. хэлэлдлын зардал		64.1618	0	1	0	0
					642,726,804					**181,756,593**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮР /1Ш/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1635	Суурийн гулдмай 1.2х0.4х0.58	ширхэг	73710	2	147,420	1.12	226	1	216.56	54,816
1-4271	Ус	м3	1000	0.027	27	0.027	3	1	516.48	42
1-4542	Уулын элс	м3	20964	0.019	389	0.028	80	1	240.7	536
1-5105	Хэлбэрт хээг будах /мөнгөлөг цэнхэр өнгөтэй/	кг	8273	3.512	29,052	0.004	82	1	229.88	66
1-4331	Хайрга, 10-20 мм	м3	23060	0.315	7,264	0.535	80	1	240.7	10,312
1-4672	Хайсны суурийг бэхлэх тэлэгчтэй болт	ш	1500	48	72,000	0.079	82	1	229.88	1,483
1-4025	Цемент м-400	тн	375000	0.003	1,302	0.004	82	1	229.88	67
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	2.04	9,517	0.004	82	1	229.88	77
1-0233	Будаг /мөнгөлөг саарал өнгөтэй фосфорттой/	кг	17845	10.033	179,045	0.013	82	2	304.34	323
1-3825	Ган хайс	кг	3500	210.7	737,450	0.274	226	2	280.66	17,374
1-2561	Гишгүүр /үндсэн/	ш	50900	2	101,800	0.027	226	2	280.66	1,687
1-2561	Гишгүүр /эхлэл/	ш	35640	2	71,280	0.014	226	2	280.66	863
1-2561	Гишгүүр /дээд/	ш	39600	2	79,200	0.02	226	2	280.66	1,269
1-1685	Нүхтэй хавтан. 6.3х1.2х0.22 м	ширхэг	524230	1	524,230	2.3	226	2	280.66	145,887
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0267	0	1	0	0
					1,959,975					**234,799**

АВТО ЗАМЫН УС ГАРГУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	32.729	32,729	32.729	3	1	516.48	50,711
1-0525	Төмөр утас ф 4мм	кг	2820	28.27	79,720	0.028	82	1	229.88	533
1-4334	Хайрга	м3	24108	33.075	797,374	57.881	80	1	240.7	1,114,565
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2	27800	16.607	461,688	0.565	76	2	317.77	13,637
1-4025	Цемент м-400	тн	375000	13.108	4,915,327	13.37	82	1	229.88	252,021
1-0051	Шингэн хар тос	кг	3450	34.848	120,226	0.037	82	2	304.34	913
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг	2770	142.776	395,489	0.164	82	1	229.88	3,095
1-0733	Арматур	тн	2522727	4.521	11,404,744	4.521	82	1	229.88	85,218

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2522727	0.226	570,237	0.226	82	1	229.88	4,261
1-4543	Голын элс	м3	22012	19.192	422,448	31.666	80	1	240.7	609,767
1-0889	Гагнуурын савх 13-85 ф2-6мм	кг	4666	64.932	302,972	0.075	82	2	304.34	1,880
	Зам талбай, асфальт бетон зөөж зайлуулах	м3	0	13.5	0	32.4	3	1	516.48	50,202
1-3988	Захалсан банз II зэрэг 2 м-с дээш урттай	м3	550000	0.168	92,400	0.109	76	1	240.7	1,998
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	550000	5.952	3,273,658	3.571	76	1	240.7	65,330
	Илүү гарсан хөрс	м3	0	89.3	0	151.81	3	1	516.48	235,220
					Хог, хаягдлын зардал:	1.9749	0	1	0	0
					22,869,013					**2,489,350**

АВТО ЗАМЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4198	Суурь асфальт	тн	211500	8.601	1,819,122	8.601	82	1	229.88	162,131
1-4271	Ус	м3	1000	0.118	118	0.118	3	1	516.48	182
1-4542	Уулын элс	м3	20964	0.409	8,580	0.614	80	1	240.7	11,822
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	334	1.456	486	0.002	82	2	304.34	49
1-4025	Цемент м-400	тн	375000	0.108	40,405	0.11	82	1	229.88	2,072
1-4032	Буталсан чулуу	м3	19500	9.225	179,888	15.682	80	1	240.7	301,982
2-1989	Замын бетон хашлага /1x0.3x0.15м/	м	25300	14	354,200	1.54	226	3	391.34	136,202
3-2701	Мяндсан утас	м	300	14.588	4,376	0.001	82	2	304.34	36
1-4198	Өнгө асфальт	тн	235000	6.451	1,515,935	6.451	82	1	229.88	121,598
					Хог, хаягдлын зардал:	0.1987	0	1	0	0
					3,923,109					**736,075**

УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАРИЛГЫН АЖИЛ /2 Ш/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	10.962	10,962	10.962	3	1	516.48	16,984
1-0525	Төмөр утас ф 4мм	кг	2820	1.86	5,246	0.002	82	1	229.88	35

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4334	Хайрга	м3	24108	17.019	410,282	29.782	80	1	240.7	573,490
1-4331	Хайрга, 10-20 мм	м3	23060	11.55	266,343	19.635	80	1	240.7	378,092
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2	27800	6.807	189,237	0.231	76	2	317.77	5,589
1-4025	Цемент м-400	тн	375000	6.744	2,529,139	6.879	82	1	229.88	129,675
1-0051	Шингэн хар тос	кг	3450	36.63	126,374	0.038	82	2	304.34	960
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг	2770	11.392	31,556	0.013	82	1	229.88	247
1-0733	Арматур	тн	2522727	0.316	795,920	0.316	82	1	229.88	5,947
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2522727	0.015	37,526	0.015	82	1	229.88	280
1-4543	Голын элс	м3	22012	9.875	217,367	16.294	80	1	240.7	313,750
1-1247	Гео тор	м2	9500	87.32	829,540	1.725	226	3	391.34	152,603
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	550000	0.138	75,928	0.083	76	1	240.7	1,515
	Илүү гарсан хөрс	м3	0	55	0	93.5	3	1	516.48	144,873
					Хог. хаягдлын зардал:	1.0769	0	1	0	0
					5,525,419					**1,724,041**

ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ-2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Суваг 1-ээс зөөж ирэх шороо 2 км	м3	0	493.9	0	839.63	2	1	621.48	1,043,627
1-4271	Ус	м3	1000	799.279	799,279	799.279	3	1	516.48	1,238,435
1-4517	Уулын чулуу	м3	28000	7.21	201,880	12.618	80	1	240.7	242,963
1-4542	Уулын элс	м3	20964	2.931	61,439	4.396	80	1	240.7	84,650
2-1989	Тумбэ	ш	45000	4	180,000	0.46	226	3	391.34	40,684
1-0525	Төмөр утас ф 4мм	кг	2820	111.061	313,193	0.111	82	1	229.88	2,094
1-4334	Хайрга	м3	24108	795.172	19,169,995	1391.55	80	1	240.7	26,795,691
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2	27800	50.28	1,397,784	1.71	76	2	317.77	41,286
1-4025	Цемент м-400	тн	375000	315.858	118,446,621	322.175	82	1	229.88	6,073,047
1-0051	Шингэн хар тос	кг	3450	599.918	2,069,717	0.63	82	2	304.34	15,720
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	0.39	1,820	0.001	82	1	229.88	15
1-4542	Элс	м3	22012	434.7	9,568,616	717.255	80	1	240.7	13,811,462
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг	2770	12.08	33,462	0.014	82	1	229.88	262

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0733	Арматур	тн	2522727	17.761	44,805,145	17.761	82	1	229.88	334,790
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2522727	0.888	2,240,257	0.888	82	1	229.88	16,740
1-3824	Аюулгүйн самбар	ш	460000	3	1,380,000	3	226	1	216.56	146,828
1-4543	Голын элс	м3	22012	461.436	10,157,138	761.37	80	1	240.7	14,660,942
1-1247	Гео тор	м2	9500	6162.432	58,543,104	121.77	226	3	391.34	10,769,654
1-3988	Захалсан банз II зэрэг 2 м-с дээш урттай	м3	550000	3.255	1,790,250	2.116	76	1	240.7	38,704
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	550000	0.353	194,040	0.212	76	1	240.7	3,872
1-1631	Зоорын ханын гулдмай байрлуулах 3х2,4 м	м3	122500	44	5,390,000	39.6	226	1	216.56	1,938,125
1-1685	Нүхтэй хавтан. 6.3х1.2х0.22 м	ширхэг	524230	48	25,163,040	110.4	226	2	280.66	7,002,579
					Хог, хаягдлын зардал:	30.8817	0	1	0	0
					301,906,781					**84,302,168**

ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮР /2Ш/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1635	Суурийн гулдмай 1.2х0.4х0.58	ширхэг	73710	4	294,840	2.24	226	1	216.56	109,631
1-4271	Ус	м3	1000	0.054	54	0.054	3	1	516.48	83
1-4542	Уулын элс	м3	20964	0.037	777	0.056	80	1	240.7	1,071
1-5105	Хэлбэрт хээг будах /мөнгөлөг цэнхэр өнгөтэй/	кг	8273	7.037	58,220	0.007	82	1	229.88	133
1-4331	Хайрга, 10-20 мм	м3	23060	0.63	14,528	1.071	80	1	240.7	20,623
1-4672	Хайсны суурийг бэхлэх тэлэгчтэй болт	ш	1500	96	144,000	0.157	82	1	229.88	2,965
1-4025	Цемент м-400	тн	375000	0.007	2,604	0.007	82	1	229.88	134
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	4.079	19,033	0.008	82	1	229.88	154
1-0233	Будаг /мөнгөлөг саарал өнгөтэй фосфорттой/	кг	17845	20.101	358,698	0.026	82	2	304.34	647
1-3825	Ган хайс	кг	3500	421.4	1,474,900	0.548	226	2	280.66	34,748
1-2561	Гишгүүр /үндсэн/	ш	50900	4	203,600	0.053	226	2	280.66	3,374
1-2561	Гишгүүр /эхлэл/	ш	35640	4	142,560	0.027	226	2	280.66	1,725
1-2561	Гишгүүр /дээд/	ш	39600	4	158,400	0.04	226	2	280.66	2,537
1-1685	Нүхтэй хавтан. 6.3х1.2х0.22 м	ширхэг	524230	2	1,048,460	4.6	226	2	280.66	291,774

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Хог, хаягдлын зардал: 0.0534 0 1 0 0

3,920,675 **469,600**

АВТО ЗАМЫН УС ГАРГУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	21.09	21,090	21.09	3	1	516.48	32,678
1-0525	Төмөр утас ф 4мм	кг	2820	34.432	97,099	0.034	82	1	229.88	649
1-4334	Хайрга	м3	24108	21.088	508,393	36.904	80	1	240.7	710,628
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2	27800	12.507	347,705	0.425	76	2	317.77	10,270
1-4025	Цемент м-400	тн	375000	8.357	3,133,933	8.524	82	1	229.88	160,684
1-0051	Шингэн хар тос	кг	3450	19.118	65,957	0.02	82	2	304.34	501
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг	2770	83.238	230,568	0.096	82	1	229.88	1,804
1-0733	Арматур	тн	2522727	5.506	13,890,892	5.506	82	1	229.88	103,795
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2522727	0.275	694,545	0.275	82	1	229.88	5,190
1-4543	Голын элс	м3	22012	12.236	269,346	20.19	80	1	240.7	388,778
1-0889	Гагнуурын савх 13-85 ф2-6мм	кг	4666	79.087	369,018	0.092	82	2	304.34	2,289
	Зам талбай, асфальт бетон зөөж зайлуулах	м3	0	10	0	24	3	1	516.48	37,187
1-3988	Захалсан банз II зэрэг 2 м-с дээш урттай	м3	550000	0.063	34,650	0.041	76	1	240.7	749
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	550000	3.272	1,799,846	1.963	76	1	240.7	35,918
	Илүү гарсан хөрс	м3	0	38.7	0	65.79	3	1	516.48	101,938

Хог, хаягдлын зардал: 1.1097 0 1 0 0

21,463,042 **1,593,058**

АВТО ЗАМЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4198	Суурь асфальт	тн	211500	6.212	1,313,810	6.212	82	1	229.88	117,095
1-4271	Ус	м3	1000	0.101	101	0.101	3	1	516.48	156
1-4542	Уулын элс	м3	20964	0.351	7,354	0.526	80	1	240.7	10,133

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	334	1.248	417	0.002	82	2	304.34	42
1-4025	Цемент м-400	тн	375000	0.092	34,633	0.094	82	1	229.88	1,776
1-4032	Буталсан чулуу	м3	19500	6.662	129,919	11.326	80	1	240.7	218,098
2-1989	Замын бетон хашлага /1x0.3x0.15м/	м	25300	12	303,600	1.32	226	3	391.34	116,745
3-2701	Мяндсан утас	м	300	12.504	3,751	0.001	82	2	304.34	31
1-4198	Өнгө асфальт	тн	235000	4.778	1,122,915	4.778	82	1	229.88	90,073
					Хог, хаягдлын зардал:	0.1462	0	1	0	0
					2,916,499					**554,149**

ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ-3

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	441.76	441,760	441.76	3	1	516.48	684,481
1-4517	Уулын чулуу	м3	28000	16.274	455,672	28.48	80	1	240.7	548,401
1-4542	Уулын элс	м3	20964	6.467	135,577	9.701	80	1	240.7	186,797
2-1989	Тумбэ	ш	45000	4	180,000	0.46	226	3	391.34	40,684
1-0525	Төмөр утас ф 4мм	кг	2820	31.415	88,590	0.031	82	1	229.88	592
1-4334	Хайрга	м3	24108	457.597	11,031,742	800.794	80	1	240.7	15,420,095
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2	27800	24.854	690,941	0.845	76	2	317.77	20,408
1-4025	Цемент м-400	тн	375000	182.97	68,613,823	186.63	82	1	229.88	3,517,998
1-0051	Шингэн хар тос	кг	3450	196.504	677,939	0.206	82	2	304.34	5,149
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	0.39	1,820	0.001	82	1	229.88	15
1-4542	Элс	м3	22012	220.71	4,858,269	364.171	80	1	240.7	7,012,486
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг	2770	5.972	16,542	0.007	82	1	229.88	129
1-0733	Арматур	тн	2522727	5.024	12,673,676	5.024	82	1	229.88	94,699
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2522727	0.251	633,684	0.251	82	1	229.88	4,735
1-3824	Аюулгүйн самбар	ш	460000	3	1,380,000	3	226	1	216.56	146,828
1-4543	Голын элс	м3	22012	265.56	5,845,500	438.173	80	1	240.7	8,437,468
1-1247	Гео тор	м2	9500	3611.626	34,310,447	71.366	226	3	391.34	6,311,788
1-3988	Захалсан банз II зэрэг 2 м-с дээш урттай	м3	550000	1.785	981,750	1.16	76	1	240.7	21,225
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	550000	0.165	90,706	0.099	76	1	240.7	1,810

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	Илүү гарсан хөрс	м3	0	587	0	997.9	3	1	516.48	1,546,186
					Хог, хаягдлын зардал:	20.1004	0	1	0	0
					143,108,438					**44,001,975**

ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮР /2Ш/

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1635	Суурийн гулдмай 1.2х0.4х0.58	ширхэг	73710	4	294,840	2.24	226	1	216.56	109,631
1-4271	Ус	м3	1000	0.054	54	0.054	3	1	516.48	83
1-4542	Уулын элс	м3	20964	0.037	777	0.056	80	1	240.7	1,071
1-5105	Хэлбэрт хээг будах /менгелег цэнхэр енгетэй/	кг	8273	2.426	20,068	0.002	82	1	229.88	46
1-4331	Хайрга, 10-20 мм	м3	23060	0.63	14,528	1.071	80	1	240.7	20,623
1-4672	Хайсны суурийг бэхлэх тэлэгчтэй болт	ш	1500	63.89	95,834	0.105	82	1	229.88	1,973
1-4025	Цемент м-400	тн	375000	0.007	2,604	0.007	82	1	229.88	134
1-0879	Электрод э-42	кг	4666	1.371	6,396	0.003	82	1	229.88	52
1-0233	Будаг /менгелег саарал енгетэй фосфорттой/	кг	17845	7.079	126,334	0.009	82	2	304.34	228
1-3825	Ган хайс	кг	3500	141.6	495,600	0.184	226	2	280.66	11,676
1-2561	Гишгүүр /үндсэн/	ш	50900	4	203,600	0.053	226	2	280.66	3,374
1-2561	Гишгүүр /эхлэл/	ш	35640	4	142,560	0.027	226	2	280.66	1,725
1-2561	Гишгүүр /дээд/	ш	39600	4	158,400	0.04	226	2	280.66	2,537
1-1685	Нүхтэй хавтан. 4.4х1.2х0.22 м	ширхэг	390000	2	780,000	2.62	226	2	280.66	166,184
					Хог, хаягдлын зардал:	0.0388	0	1	0	0
					2,341,595					**319,338**

АВТО ЗАМЫН УС ГАРГУУРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1000	21.486	21,486	21.486	3	1	516.48	33,292
1-0525	Төмөр утас ф 4мм	кг	2820	34.432	97,099	0.034	82	1	229.88	649
1-4334	Хайрга	м3	24108	21.91	528,213	38.343	80	1	240.7	738,333
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2	27800	12.632	351,180	0.43	76	2	317.77	10,373

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4025	Цемент м-400	тн	375000	8.683	3,256,114	8.857	82	1	229.88	166,949
1-0051	Шингэн хар тос	кг	3450	19.118	65,957	0.02	82	2	304.34	501
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг	2770	83.268	230,651	0.096	82	1	229.88	1,805
1-0733	Арматур	тн	2522727	5.506	13,890,892	5.506	82	1	229.88	103,795
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2522727	0.275	694,545	0.275	82	1	229.88	5,190
1-4543	Голын элс	м3	22012	12.713	279,847	20.977	80	1	240.7	403,935
1-0889	Гагнуурын савх 13-85 ф2-6мм	кг	4666	79.087	369,018	0.092	82	2	304.34	2,289
	Зам талбай, асфальт бетон зөөж зайлуулах	м3	0	10	0	24	3	1	516.48	37,187
1-3988	Захалсан банз II зэрэг 2 м-с дээш урттай	м3	550000	0.063	34,650	0.041	76	1	240.7	749
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	550000	3.274	1,800,561	1.964	76	1	240.7	35,932
					Хог, хаягдлын зардал:	0.7327	0	1	0	0
					21,620,213					**1,540,978**

АВТО ЗАМЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4198	Суурь асфальт	тн	211500	4.778	1,010,623	4.778	82	1	229.88	90,073
1-4271	Ус	м3	1000	0.101	101	0.101	3	1	516.48	156
1-4542	Уулын элс	м3	20964	0.351	7,354	0.526	80	1	240.7	10,133
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	334	1.248	417	0.002	82	2	304.34	42
1-4025	Цемент м-400	тн	375000	0.092	34,633	0.094	82	1	229.88	1,776
1-4032	Буталсан чулуу	м3	19500	5.125	99,938	8.713	80	1	240.7	167,768
2-1989	Замын бетон хашлага /1x0.3x0.15м/	м	25300	12	303,600	1.32	226	3	391.34	116,745
3-2701	Мяндсан утас	м	300	12.504	3,751	0.001	82	2	304.34	31
1-4198	Өнгө асфальт	тн	235000	3.584	842,186	3.584	82	1	229.88	67,555
					Хог, хаягдлын зардал:	0.1147	0	1	0	0
					2,302,603					**454,278**

ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛГА БАЙГУУЛАМЖ-ДАЛАН-1

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
	Суваг 1-ээс зөөж ирэх шороо 3 км	м3	0	979	0	1664.3	3	1	516.48	2,578,733
1-4271	Ус	м3	1000	51.089	51,089	51.089	3	1	516.48	79,160
1-4517	Уулын чулуу	м3	28000	143.891	4,028,948	251.809	80	1	240.7	4,848,839
1-4542	Уулын элс	м3	20964	56.141	1,176,938	84.211	80	1	240.7	1,621,573
1-0525	Төмөр утас ф 4мм	кг	2820	0.597	1,682	0.001	82	1	229.88	11
1-4334	Хайрга	м3	24108	60.56	1,459,970	105.979	80	1	240.7	2,040,736
1-3967	Цутгамал хийцийн хашмалын бамбай	м2	27800	2.438	67,768	0.083	76	2	317.77	2,002
1-4025	Цемент м-400	тн	375000	38.163	14,311,079	38.926	82	1	229.88	733,764
1-0051	Шингэн хар тос	кг	3450	60.427	208,475	0.063	82	2	304.34	1,583
1-4542	Элс	м3	22012	8.715	191,835	14.38	80	1	240.7	276,896
1-0095	Барилгын хадаас /40-60мм/	кг	2770	0.586	1,623	0.001	82	1	229.88	13
1-0733	Арматур	тн	2522727	0.095	240,668	0.095	82	1	229.88	1,798
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2522727	0.005	12,033	0.005	82	1	229.88	90
1-4543	Голын элс	м3	22012	35.14	773,491	57.98	80	1	240.7	1,116,466
1-1247	Гео тор	м2	9500	356.36	3,385,420	7.042	226	3	391.34	622,786
1-3988	Захалсан банз II зэрэг 2 м-с дээш урттай	м3	550000	0.033	17,903	0.021	76	1	240.7	387
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	550000	0.015	8,447	0.009	76	1	240.7	169
				Хог, хаягдлын зардал:	13.656	0	1	0		0
				25,937,368						**13,925,007**
				Хог, хаягдлын зардал:	134.2725	0	1	0		0
	НИЙТ ТЭЭВРИЙН ЗАРДЛЫН ДҮН:			**1,202,521,534**						**334,101,410**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
21017	80 морины хүчтэй бульдозер	190.3	88000	16,746,414
27001	Хөнөг	834.34	2780	2,319,479
29012	Бага оврын нягтруулагч	224.7	14915	3,351,401
27004	Бетон зуурагч	570.56	18148	10,354,470
2028	Автокран 5тн	258.69	59489	15,389,166
22030	Автокран 10тн	1189.48	80019	95,180,860
	Автомашин	0.84	14000	11,827
26002	Арматур таслагч	57.7	3247	187,356
3027	Гагнуурын аппарат	295.41	19064	5,631,756
29023	Доргиур	888.7	9115	8,100,507
28059	15тн жинтэй индүү	14.33	30055	430,735
21018	108 м.х бульдозер	141.22	105714	14,928,741
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	191.79	62755	12,035,490
				184,668,201

ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮР /1Ш/

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
29012	Бага оврын нягтруулагч	0.09	14915	1,292
9024	Буун цацагч	0.2	4200	858
27004	Бетон зуурагч	0.00	18148	71
22030	Автокран 10тн	1.88	80019	150,548
	Автомашин	0.03	14000	387
				153,157

АВТО ЗАМЫН УС ГАРГУУРЫН А

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
21017	80 морины хүчтэй бульдозер	1.08	88000	94,995
27001	Хөнөг	16.82	2780	46,752
27004	Бетон зуурагч	10.42	18148	189,151
22030	Автокран 10тн	53.24	80019	4,260,127
26002	Арматур таслагч	5.92	3247	19,215
23040	Гагнуурын аппарат	26.13	19064	498,139
29023	Доргиур	16.65	9115	151,764
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	4.19	62755	262,977
				5,523,119

АВТО ЗАМЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	0.01	38820	301
06*04	Хийн дугуйт индүү 14-16тн	0.5	30459	15,351
90*02	Хүнд гөлгөр булт индүү	0.23	35500	8,230
1002	Эксковатор 1м3	0.18	14250	2,626
03*03	Автогрейдер 175м.х	0.01	32300	412
13*	Гар гудорнатор	0.32	4500	1,418
54*03	Гөлгөр булт индүү	0.46	26423	12,152
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	0.56	63789	35,712
53*01	Пикап	0.49	14000	6,870
				83,072

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

УС ХҮЛЭЭН АВАХ БАРИЛГЫН А

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
21017	80 морины хүчтэй бульдозер	1.29	88000	113,766
27001	Хөнөг	8.65	2780	24,056
29012	Бага оврын нягтруулагч	3.18	14915	47,374
27004	Бетон зуурагч	5.37	18148	97,380
22030	Автокран 10тн	11.2	80019	895,828
26002	Арматур таслагч	0.41	3247	1,341
23040	Гагнуурын аппарат	1.82	19064	34,764
29023	Доргиур	10.07	9115	91,807
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	1.98	62755	124,035
				1,430,353

ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
21017	80 морины хүчтэй бульдозер	230.12	88000	20,250,419
1005	Резин дугуйтай эксватор 0,25-0,4м3	0	54240	49
27001	Хөнөг	203.55	2780	565,857
29012	Бага оврын нягтруулагч	108.68	14915	1,620,888
27004	Бетон зуурагч	249.81	18148	4,533,500
22030	Автокран 10тн	398.05	80019	31,851,852
26002	Арматур таслагч	23.25	3247	75,488
23040	Гагнуурын аппарат	102.65	19064	1,957,011
29023	Доргиур	548.26	9115	4,997,398
28059	15тн жинтэй индүү	4.09	30055	123,028
21018	108 м.х бульдозер	40.34	105714	4,264,012
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	31.01	62755	1,946,093
				72,185,596

ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮР /2Ш/

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
29012	Бага оврын нягтруулагч	0.17	14915	2,584
9024	Буун цацагч	0.41	4200	1,717
27004	Бетон зуурагч	0.01	18148	143
22030	Автокран 10тн	3.76	80019	301,095
	Автомашин	0.06	14000	774
				306,313

АВТО ЗАМЫН УС ГАРГУУРЫН А

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
21017	80 морины хүчтэй бульдозер	1.68	88000	147,896
27001	Хөнөг	10.72	2780	29,809
27004	Бетон зуурагч	6.66	18148	120,784
22030	Автокран 10тн	55.08	80019	4,407,762
26002	Арматур таслагч	7.21	3247	23,404
23040	Гагнуурын аппарат	31.83	19064	606,730
29023	Доргиур	10.96	9115	99,880
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	2.58	62755	162,112
				5,598,377

АВТО ЗАМЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	0.01	38820	220
06*04	Хийн дугуйт индүү 14-16тн	0.37	30459	11,209
90*02	Хүнд гөлгөр булт индүү	0.17	35500	6,009
1002	Эксковатор 1м3	0.13	14250	1,908
03*03	Автогрейдер 175м.х	0.01	32300	299
13*	Гар гудорнатор	0.23	4500	1,035
54*03	Гөлгөр булт индүү	0.34	26423	8,873
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	0.41	63789	25,945
53*01	Пикап	0.36	14000	5,001
				60,499

ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
21017	80 морины хүчтэй бульдозер	44.41	88000	3,907,876
27001	Хөнөг	121.61	2780	338,066
29012	Бага оврын нягтруулагч	55.18	14915	822,972
27004	Бетон зуурагч	144.76	18148	2,627,015
22030	Автокран 10тн	162.08	80019	12,969,516
	Автомашин	0.04	14000	588
26002	Арматур таслагч	6.58	3247	21,353
23040	Гагнуурын аппарат	29.04	19064	553,564
29023	Доргиур	327.49	9115	2,985,061
28059	15тн жинтэй индүү	2.02	30055	60,689
21018	108 м.х бульдозер	19.9	105714	2,103,391
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	42.05	62755	2,639,090
				29,029,180

ЯВГАН ХҮНИЙ ГҮҮР /2Ш/

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
29012	Бага оврын нягтруулагч	0.17	14915	2,584
9024	Буун цацагч	0.14	4200	577
27004	Бетон зуурагч	0.01	18148	114
22030	Автокран 10тн	3.66	80019	293,094
	Автомашин	0.02	14000	260
				296,629

АВТО ЗАМЫН УС ГАРГУУРЫН А

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
21017	80 морины хүчтэй бульдозер	1.36	88000	119,455
27001	Хөнөг	11.14	2780	30,971
27004	Бетон зуурагч	6.91	18148	125,421
22030	Автокран 10тн	55.5	80019	4,441,216
26002	Арматур таслагч	7.21	3247	23,404
23040	Гагнуурын аппарат	31.83	19064	606,730
29023	Доргиур	11.1	9115	101,133
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	1.02	62755	64,054
				5,512,383

АВТО ЗАМЫН НӨХӨН СЭРГЭЭЛТ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
04*01	Усны машин	0.00	38820	167

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

06*04	Хийн дугуйт индүү 14-16тн	0.28	30459	8,529
90*02	Хүнд гөлгөр булт индүү	0.13	35500	4,572
1002	Эксковатор 1м3	0.1	14250	1,459
03*03	Автогрейдер 175м.х	0.01	32300	229
13*	Гар гудорнатор	0.18	4500	788
54*03	Гөлгөр булт индүү	0.26	26423	6,751
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	0.31	63789	19,840
53*01	Пикап	0.27	14000	3,817
				46,151

ҮЕРИЙН ХАМГААЛАЛТЫН БАРИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
21017	80 морины хүчтэй бульдозер	27.54	88000	2,423,224
27001	Хөнөг	30.79	2780	85,599
29012	Бага оврын нягтруулагч	2.18	14915	32,496
27004	Бетон зуурагч	30.64	18148	556,091
22030	Автокран 10тн	31.56	80019	2,525,354
26002	Арматур таслагч	0.12	3247	405
23040	Гагнуурын аппарат	0.55	19064	10,512
29023	Доргиур	38.82	9115	353,866
28059	15тн жинтэй индүү	2.01	30055	60,319
21018	108 м.х бульдозер	19.78	105714	2,090,579
21002	1.0м3 шанагатай экскаватор	22.33	62755	1,401,251
				9,539,696

НИЙТ ДҮН: 314,432,724