БАТЛАВ.

"ИВЭЭЛТ БАЯН БУУРАЛ" ХХК-НЫ

ЗАХИРАЛ С.ДҮҮРЭНБАЯР

ХАТАНБУЛАГ СУМЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТӨВИЙН ДОТОР БОХИР, ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМ ШИНЭЧИЛЭХ АЖЛЫН ТЕХНИКИЙН ТОДОРХОЙЛОЛТ

1. Хэрэглэгчийн нэр: "Ивээлт баян буурал" ХХК
2. Хэрэглэгчийн байршил: Дорноговь аймаг Хатанбулаг сум
3. Хүчин чадал: Эрүүл мэндийн газар

Хатанбулаг сумын Эрүүл мэндийн төвийн дотор бохир, цэвэр усны шугам шинэчилэн солих ажил

Эрүүл мэндийн төвийн дотор бохир усны шугмыг барилгын шалан доогуур норм стандартын дагуу холболтыг хийж угсарна. Мөн барилгын дотор цэвэр усны шугмыг барилгын таазан доогуур хийж угсарна.

Ажлын тоо хэмжээ:

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	130
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	130
3	2м хүртэл гүн 1-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	4
4	Шуудуу хүнхээл нүхийг 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	120
5	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг дараагийн 10 м тутамд түрэх	м3	120
6	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	4
ГАДНА БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1
2	Ширмэн таг авах	ш	1
ДОТОР БОХИР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бохир усны хуванцар хоолой d-50	м	18
2	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	24
3	Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих	1ш	5
4	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	1
5	Шүршүүрийн ширмэн тэвш тавих	1ш	1
ЦЭВЭР УСНЫ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дотор ус хангамжийн хөнгөн цагаан голчтой хуванцар хоолой ф 20 мм	м	80
2	Голч d=20мм байрлуулах	ш	8
БУСАД АЖИЛ			

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетонон шал цутгах	м3	4
2	Өрөө тасалгааны хог цэвэрлэх	м2	160
3	Ханыг цементэн шохойн зуурмагаар гараар сайн чанартай шавардах	м2	3
4	Шороог автосамосвалд ачих	м3	6

БОЛОВСРУУЛСАН:

"ИВЭЭЛТ БАЯН БУУРАЛ" ХХК-НЫ

ИНЖЕНЕР Э.АМАРЖАРГАЛ

ХЯНАСАН:

ЧАНДМАНЬ ИЛЧ ХХК-НЫ

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Л.АЛТАНГЭРЭЛ