ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: А3_27/25

Захиалагч: Орхон аймаг, Жаргалант сум ЗДТГ

ОРХОН АЙМАГ, ЖАРГАЛАНТ СУМ А1001 ЗАМ ДАГУУХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТАЛБАЙН ТОХИЖИЛТ, ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ, 0.4кВ-ИЙН ЦДАШ-ИЙН УГСРАЛТЫН АЖЛЫН ТӨСӨВ.

Төсөвт өртгийн дүн: 300,244,660

(гурван зуун сая, хоёр зуун дөчин-дөрвөн мянга, зургаан зуун жаран төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "УВШ ТЭНГЭР" ХХК
Захирал: ...../Б.МАНДУХАЙ/
Огноо: 2026/03/09

Хянасан

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../
Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Д.Цэрэнсумъяа/
Төсөв тооцсон огноо: 2026/03/12

Хаяг: Дархан-Уул аймаг
Имэйл: tserensumiya.d@gmail.com
Дугаар: 9904 5657

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	44,511,706
2	Материал	156,049,462
3	Тээвэр	2,620,510
4	Машин ашиглалт	3,202,492
	Шууд зардлын дүн	206,384,170
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61%/	13,871,959
6	Ашиг /15%/	33,038,419
	Барилга угсралтыгн ажлын дүн	253,294,548
7	НӨАТ 10%	25,329,455
8	Нормчлолын сан 0.18%	455,930
	Дүн	279,079,933
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	5,065,891
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	8,500,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	2,532,945
	Дүн	295,178,769
12	Магадлашгүй ажил 2%	5,065,891
13	Бусад нэмэлт зардал	
	Дүн	300,244,660

МОНГОЛ УЛС
20-1339 АТХ9962
Даваа-Цэнгийн
ЦЭРЭНСУМЪЯА
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
ТҮДХШС
2023-2026

Төсөв зохиосон: ..... / Д.Цэрэнсумъяа/

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм хувилбар 4.0

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	596.75
2	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	2387
3	Том ширхэгтэй асфальт бетоноор талбай байгуулах /40мм/	1м3	95.48
4	Дунд ширхэгтэй асфальт бетоноор талбай байгуулах /30мм/	1м3	71.61
5	Замын хашлага байрлуулах	1м	236
6	Замын хашлага шилжүүлж байрлуулах	1м	14
7	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар будгаар хийх	1м2	100
8	Худалдааны байр байрлуулах	1ш	2

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх ухах	м3	1.5
2	Газардуулгын шуудууны нүх ухах	м3	3.5
3	Тэжээлийн кабелийн шуудуу ухах	м3	48
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	6
5	Шуудуунд кабель сунгаж татах	м	100
6	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	100
7	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь суурилуулах	ширхэг	4
8	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4
9	Бетон суурийг хар тосоор түрхлэг хийх	м2	14.4
10	Тэжээлийн кабелийн шуудууг эргүүлж булах	м3	36
11	Газардуулгын шуудууны нүх эргүүлж булах	м3	3.4
12	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх булах	м3	0.24
13	Амперметр угсрах	ш	1
14	Вольтметр угсрах	ш	1
15	Гүйдлийн трансформатор угсрах	ш	3
16	Автомат таслуур MCCB-3P25A	ш	1
17	Автомат таслуур MCB-3P16A	ш	2
18	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар /IP65/	ш	1
19	Гэрэлтүүлэгч тэжээлийн утас татах	м	165
20	Гэрэлтүүлгийн самбарын бетон суурь суурилуулах	ширхэг	1
21	Газардуулгын босоо электрод суулгах	ширхэг	12

ЦДАШ-ИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ЦДАШ-ийн тулгуурын нүх ухах ПН2	м3	1
2	ЦДАШ-ийн тулгуурын нүх ухах УАН2	м3	1
3	ЦДАШ-ийн тулгуурын нүх ухах АКН2	м3	2
4	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох, /пн2/	1 тулгуур	2
5	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /уан2/	1 тулгуур	1
6	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /акн2/	1 тулгуур	2
7	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50+1х54 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.09
8	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х35+1х16 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.01
9	ЦДАШ-ийн суурийн нүх булах	м3	3.79
10	Тоолуурын хайрцаг угсрах /IP56/	ш	1
11	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1

12	50*50*5мм мм-ийн булан төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ширхэг	8
13	Цэнэг шавхагч ОПС1-С3Р	ш	1
14	Толгой автомат	ш	1
15	Ачаалал таслагч угсрах	ш	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-270-11	0.5м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	596.75	2.0 / 2	.01 /	5.25 /	7974 / 7974	41875 /	41,875
11-010-04	Хийн нягтруулагчаар хөрсийг хайрга ба дайрган холимогоор нягтруулах	м2	2387	2.3 / 2	.35 / .1	826.14 / 238.7	8406 / 7974	6944539 / 1903394	8,847,933
25-130-07	Том ширхэгтэй асфальт бетоноор талбай байгуулах /40мм/	1м3	95.48	3.3 / 2	.88 /	83.69 /	9765 / 7974	817215 /	817,215
25-130-07	Дунд ширхэгтэй асфальт бетоноор талбай байгуулах /30мм/	1м3	71.61	3.3 / 2	.88 /	62.77 /	9765 / 7974	612912 /	612,912
25-090-02	Замын хашлага байрлуулах	1м	236	2.9 / 2	.6 /	141.6 /	9268 / 7974	1312349 /	1,312,349
25-090-02	Замын хашлага шилжүүлж байрлуулах	1м	14	2.9 / 2	.6 /	8.4 /	9268 / 7974	77851 /	77,851
25-140-02	Замын тэмдэглэгээг зориулалтын машинаар будгаар хийх	1м2	100	3.8 / 2	.35 /	35.47 /	10353 / 7974	367221 /	367,221
25-160-11	Худалдааны байр байрлуулах	1ш	2	3.8 / 2	36.02 /	72.04 /	10353 / 7974	745830 /	745,830

Нийт Хүн/цаг:	1235.36 / 238.7	*Үндсэн цалин:*	12,823,185
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	2,179,941
		Нэмэгдэл цалин 37% :	4,744,579
		Нийт цалин:	19,747,705
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,665,940
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,685,688
		Ажиллах хүчний зардал:	**25,099,333**

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-02	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх ухах	м3	1.5	2.8 / 2	3.15 /	4.72 /	9124 / 7974	43047 /	43,047
01-060-02	Газардуулгын шуудууны нүх ухах	м3	3.5	2.8 / 2	3.15 /	11.01 /	9124 / 7974	100442 /	100,442
01-080-03	Тэжээлийн кабелийн шуудуу ухах	м3	48	2.5 / 2	13.97 / .00	670.43 / .07	8693 / 7974	5828051 / 574	5,828,626
22-010-04	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	6	2.5 / 2	1.54 / 1.41	9.27 / 8.46	8693 / 7974	80584 / 67460	148,044
20-200-05	Шуудуунд кабель сунгаж татах	м	100	3.0 / 2	.54 / .00	54 / .1	9412 / 7974	508248 / 797	509,045

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-200-14	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	100	2.2 / 2	.07 / .03	7 / 3.43	8262 / 7974	57834 / 27351	85,185
30-010-01	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь суурилуулах	ширхэг	4	3.3 / 2	5.39 / 3.07	21.56 / 12.27	9765 / 7974	210533 / 97825	308,358
38-560-04	Гадна талбайн 1 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	4	3.3 / 2	6.62 / .68	26.48 / 2.72	9765 / 7974	258577 / 21689	280,266
59-030-02	Бетон суурийг хар тосоор түрхлэг хийх	м2	14.4	1.6 / 2	.13 / .03	1.81 / .43	7399 / 7974	13425 / 3445	16,870
01-070-02	Тэжээлийн кабелийн шуудууг эргүүлж булах	м3	36	1.3 / 2	1.84 /	66.08 /	6968 / 7974	460432 /	460,432
01-070-02	Газардуулгын шуудууны нүх эргүүлж булах	м3	3.4	1.3 / 2	1.84 /	6.24 /	6968 / 7974	43485 /	43,485
01-070-03	Гэрэлтүүлгийн шонгийн суурийн нүх булах	м3	0.24	1.4 / 2	2.19 /	.53 /	7111 / 7974	3741 /	3,741
20-290-06	Амперметр угсрах	ш	1	4.0 / 2	.54 /	.54 /	10589 / 7974	5674 /	5,674
20-290-06	Вольтметр угсрах	ш	1	4.0 / 2	.54 /	.54 /	10589 / 7974	5674 /	5,674
20-290-05	Гүйдлийн трансформатор угсрах	ш	3	4.0 / 2	.97 /	2.91 /	10589 / 7974	30830 /	30,830
38-400-65	Автомат таслуур MCCB-3P25A	ш	1	4.0 / 2	5.04 / .1	5.04 / .1	10589 / 7974	53369 / 797	54,166
38-400-65	Автомат таслуур MCB-3P16A	ш	2	4.0 / 2	5.04 / .1	10.08 / .2	10589 / 7974	106737 / 1595	108,332
38-530-11	Гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар /IP65/	ш	1	3.4 / 2	2.31 / .3	2.31 / .3	9883 / 7974	22830 / 2392	25,222
20-140-05	Гэрэлтүүлэгч тэжээлийн утас татах	м	165	3.6 / 2	.62 /	102.3 / .03	10118 / 7974	1035071 / 263	1,035,335
30-010-01	Гэрэлтүүлгийн самбарын бетон суурь суурилуулах	ширхэг	1	3.3 / 2	5.39 / 3.07	5.39 / 3.07	9765 / 7974	52633 / 24456	77,090
30-130-02	Газардуулгын босоо электрод суулгах	ширхэг	12	3.0 / 2	.89 / .14	10.68 / 1.74	9412 / 7974	100520 / 13875	114,395

Нийт Хүн/цаг: 1018.91 / 32.92 *Үндсэн цалин:*	9,284,256
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,578,324
Нэмэгдэл цалин 37% :	3,435,175
Нийт цалин:	14,297,755
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,930,197
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1,944,495
Ажиллах хүчний зардал:	**18,172,446**

ЦДАШ-ИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-02	ЦДАШ-ийн тулгуурын нүх ухах ПН2	м3	1	2.8 / 2	3.15 /	3.15 /	9124 / 7974	28698 /	28,698
01-060-02	ЦДАШ-ийн тулгуурын нүх ухах УАН2	м3	1	2.8 / 2	3.15 /	3.15 /	9124 / 7974	28698 /	28,698
01-060-02	ЦДАШ-ийн тулгуурын нүх ухах АКН2	м3	2	2.8 / 2	3.15 /	6.29 /	9124 / 7974	57395 /	57,395
30-261-01	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын	1 тулгу-	2	2.9 / 2	3.36 / .00	6.72 / .00	9268 / 7974	62281 / 32	62,313

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох, /пн2/	ур							
30-261-02	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /уан2/	1 тулгу-ур	1	2.9 / 2	5.45 / .00	5.45 / .00	9268 / 7974	50511 / 32	50,542
30-261-02	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /акн2/	1 тулгу-ур	2	2.9 / 2	5.45 / .00	10.9 / .01	9268 / 7974	101021 / 64	101,085
38-580-04	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x50+1x54 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.09	3.4 / 2	42.84 /	3.86 /	9883 / 7974	38105 /	38,105
38-580-04	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x35+1x16 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.01	3.4 / 2	42.84 /	.43 /	9883 / 7974	4234 /	4,234
01-070-03	ЦДАШ-ийн суурийн нүх булах	м3	3.79	1.4 / 2	2.19 /	8.31 /	7111 / 7974	59071 /	59,071
38-530-11	Тоолуурын хайрцаг угсрах /IP56/	ш	1	3.4 / 2	2.31 / .3	2.31 / .3	9883 / 7974	22830 / 2392	25,222
38-590-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1	4.0 / 2	.78 /	.78 /	10589 / 7974	8291 /	8,291
30-130-03	50*50*5мм мм-ийн булан төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ширхэг	8	2.2 / 2	.89 / .09	7.13 / .69	8262 / 7974	58892 / 5486	64,378
38-170-56	Цэнэг шавхагч ОПС1-С3Р	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-63	Толгой автомат	ш	1	3.5 / 2	4.15 / .08	4.15 / .08	10000 / 7974	41500 / 638	42,138
38-400-63	Ачаалал таслагч угсрах	ш	1	3.5 / 2	4.15 / .08	4.15 / .08	10000 / 7974	41500 / 638	42,138

Нийт Хүн/цаг: 68.74 / 1.19 *Үндсэн цалин:*	633,475
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	107,691
Нэмэгдэл цалин 37% :	234,386
Нийт цалин:	975,552
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	131,700
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	132,675
Ажиллах хүчний зардал:	**1,239,927**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Бүгд хүн/цаг: *2323.01 / 272.81*	**Бүгд цалин:**	*22,740,917*
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	3,865,956
	Нэмэгдэл цалин 37%:	8,414,139
	Нийт цалин:	35,021,012
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	4,727,837
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	4,762,858
	Ажиллах хүчний зардал:	44,511,706

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

Тохижилтын ажил

Шифр	Тохижилтын ажил	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0360	Ус	тн	0.5	2000	1,003
1-4271	Ус	м3	5.25	1000	5,251
3-7301	Тросс d4	м	40.92	600	24,551
1-0517	Төмөр гадас d13x500	ш	35.8	1500	53,708
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	49.09	1500	73,632
1-4332	Хайрга 20-40 мм	м3	48.69	26000	1,266,065
1-4195	Элс цементэн зуурмаг	м3	1.12	180000	202,500
1-4171	Брус	м3	0.24	850000	200,600
1-2561	Автобусны буудлын сүүдрэвч иж бүрэн	ш	2	28300000	56,600,000
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	48.69	10000	486,948
1-5105	Замын тэмдэглэгээний будаг	кг	104.2	6000	625,200
2-1989	Замын бетон хашлага /1,0x0.3x0.18м/	м	236	27000	6,372,000
3-5432	Зүсэгчийн ир	ш	0.03	200000	6,684
1-4198	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	334.18	220000	73,519,600

139,437,741

Гадна гэрэлтүүлгийн ажил

Шифр	Гадна гэрэлтүүлгийн ажил	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	ш	0.02	20000	400
3-3636	Самбар /Ip54/ 760x1270x465 фото датчикийн удирдлагатай	ш	1	250000	250,000
3-2653	Уян утасмг 6мм2	кг	0.03	1200	36
3-2957	Утас пв-2.5мм2	м	88	3500	308,000
1-4542	Уулын элс	м3	0.58	1000	576
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	0.25	4612	1,150
3-4631	Тусгаарлах таглаа	ш	50	400	20,000
3-0715	Туузан төмөр 40*4	кг	54.96	1200	65,952
1-4238	Түлээ	м3	0.09	25000	2,160
1-4206	Түлээний мод	м3	0.29	25000	7,200
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	8.8	17845	157,036
3-4112	Төгсгөвч т6-6. 16н	ш	0.14	3000	420
2-2843	Хуванцар хоолой	м	0.32	1000	320
1-0051	Хар тос	кг	134	5069	679,246
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	9.36	11500	107,640
1-0270	Хар лак	кг	0.01	4727	38
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2.11	2767	5,844
2-2649	Цорго	ш	10	6253	62,530
1-0189	Цавуу	кг	0.74	1285800	954,706
3-8014	Цагийн реле chlntkg316т	ш	1	110000	110,000
1-0060	Щайба м-12	кг	0.24	6500	1,560
1-0882	Электрод э-46	кг	3.36	4666	15,678
1-0878	Электрод э-42	кг	1.2	4044	4,853
1-4033	Элсэн балласт	м3	1.54	30000	46,080
1-0060	Эрэг боолт	кг	0.95	2000	1,896
1-0060	Боолт м-12*14	кг	0.08	2500	210
1-0060	Боолт м-10*40	кг	0.3	2500	740
2-2651	Бортого	ш	20	300	6,000
3-7177	Бетон суурь 700/600/600	ш	4	282000	1,128,000
3-7177	Бетон суурь 850/800/525	ш	1	282000	282,000

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

3-5222	Автомат таслуур ва47-29, 32а	ш	3	6600	19,800
3-6030	Амперметр	ш	1	3200	3,200
1-4543	Голын элс	м3	6.6	22012	145,279
3-4846	Газардуулгын хавчаар 40*4мм	ш	12	15000	180,000
3-4456	Газардуулгын хавчаар 40*4мм/ф22мм	ш	18	18000	324,000
1-0060	Гайка м-12*50	кг	0.24	2500	600
3-6450	Гэрэлтүүлэгч 100вт	ш	4	15000	60,000
1-4143	Гуалин III зэрэг	м3	0.38	70000	26,880
1-4054	Гөлтгөнө II зэрэг	кг	0.01	300	2
3-3263	Гүйдлийн трансформатор/н-ст005-360/ 400/5	иж бүрдэл	3	1250000	3,750,000
3-6030	Вольтметр	ш	1	3200	3,200
1-4240	Ердийн тоосго м-50	ш	800	250	200,000
1-0060	Даравч м-12*14	кг	0.02	2500	45
1-0872	Зэс ф22 3м	м	12	12500	150,000
3-5795	Кабелийн төгсгөвч 4мм2	ш	8	300	2,400
3-1163	Кабель 4х4 мм2 yjV	м	102	11500	1,173,000
3-2742	Кабель yjV-3*2.5мм2	м	168.3	3000	504,900
3-3815	1 толгойтой төмөр багана 10.7м	ш	4	200000	800,000
3-8014	0-ийн шин	ш	1	110000	110,000

11,673,576

ЦДАШ-ийн угсралтын ажил

Шифр	ЦДАШ-ийн угсралтын ажил	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
3-8006	Сип 3х35+1х16 мм2	м	10.2	9585	97,767
3-8006	Сип 3х50+1х35 мм2	м	91.8	9585	879,903
3-2653	Уян утасмг 6мм2	кг	0.03	1200	36
	Тулаас тогтоогч l63х6х534	1 ком	4	5500	22,000
1-5037	Тулаас баригч l63х6х460	ш	4	7800	31,200
3-7325	Тулаасны төмөр хийц	ш	3	3500	10,500
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	0.01	4612	55
3-8013	Татагч nes-a2	ш	4	9000	36,000
3-7319	Төмөр бетон шон укш9-20.17	ш	8	260000	2,080,000
2-2843	Хуванцар хоолой	м	0.32	1000	320
3-4813	Хавчаар jbl	ш	5	11000	55,000
3-3636	Хайрцаг 1000*420*150мм	ш	1	450000	450,000
3-4843	Фаз салбарлагчийн хавчаар jbc-0	ш	3	10000	30,000
3-8025	Фазын салбарлагч jbc-01	ш	6	5500	33,000
3-5195	Цэнэг шавхагч опс1-3р	ш	1	45000	45,000
1-0882	Электрод э-46	кг	2.24	4666	10,452
1-0060	Эрэг боолт	кг	0.05	2000	96
3-8011	Багцлагч	ш	4	50	200
3-8010	Баригч	ш	2	7800	15,600
1-5037	Баригч jxgf-3	ш	4	7800	31,200
1-0060	Боолт м-12*14	кг	0.08	2500	210
1-0060	Боолт 2х16мм	кг	1.76	2500	4,400
1-0051	Битум	тн	0.02	1500000	24,000
1-0227	Будаг	тн	0	1800000	450
3-7303	Булан төмөр 50*50*5	м	24	6900	165,600
3-7317	Бүслүүр ф150х50х5	ш	6	3500	21,000
3-5194	Автомат таслуур ва88-32, 3р/80а	ш	1	50000	50,000
3-5194	Ачаалал таслагч вн32, 2р/100а	ш	1	50000	50,000
3-0543	Газардуулгын утас	м	6.3	1500	9,450

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

1-4054	Гөлтгөнө II зэрэг	кг	0.01	300	2
1-0060	Даравч м-12*14	кг	0.02	2500	45
3-2795	Пв 2х4мм-ийн утас	м	1	1300	1,300
	U бүслүүр u16-160	1 ком	4	15000	60,000
2-1156	U кронштейн	ш	4	68340	273,360
3-8065	3 фазын электрон тоолуур dtsd545s	ш	1	450000	450,000

4,938,146

НИЙТ ДҮН: **156,049,462**

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5тн-ын кран	6.92	59,489	411,801
04*01	Усны машин 6тн	2.46	0	0
5015	Хучлагаас дээж авагч өрмийн машин (кор) d100мм	2.77	0	0
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	53.47	14,071	752,359
9013	Хийн дугуйт индүү 10-12тн	14.44	0	0
	Хатаах зуух 200°с	16.71	0	0
	Шатаах зуух 1200°с	5.56	0	0
1017	Бульдозер	3.46	51,955	179,824
	Автомашин	2.72	3,453	9,396
85201	Ачааны машин 10тн	26.87	0	0
85201	Ачааны машин 2тн	12.12	0	0
27024	Асфальт дэвсэгч	4.41	0	0
9013	Гар нягтруулагч 90кг	0.22	0	0
54*03	Гөлгөр булт хөнгөн индүү 4-8тн	8.02	0	0
54*04	Гөлгөр булт индүү 13-16тн	7.22	0	0
1005	Дугуйтай экскватор 0,25м3	1.65	0	0
6015	Заадас зүсэгч хөрөө <150мм	0.05	0	0
9004	Замын тэмдэглэгээний төхөөрөмж (будаг) 0.3м	8	0	0
3056	Зөөврийн компрессор 10м3/мин	3	0	0
2031	Кран 16тн	10.4	0	0
2031	Кран 10тн	0.21	79,521	16,588
53*01	Пикап 4хүн	12.81	0	0
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	19.05	43,956	837,285
				2,207,254

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
11008	Уурхайн тэргэнцэр	43.3	3,450	149,371
13002	Угсралтын агергат	1.15	40,590	46,679
2144	Шаттай машин	3.68	9,400	34,592
2028	Автокран 5тн	3.14	59,489	187,032
2027	Автокран 3тн	8.56	40,084	343,119
13200	Автомашин	0	3,453	1
3033	Гагнуурын аппарат	3.92	19,064	74,731
	Үйлчилгээний машин	1.77	13,800	24,371
				859,895

ЦДАШ-ИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
13002	Угсралтын агергат	0.63	40,590	25,572
2028	Автокран 5тн	0.19	59,489	11,567
2029	Автокран 6,6 тн	1.85	0	0
	Автомашин	0.06	3,453	193
3041	Гагнуурын аппарат	1.68	19,064	32,028
85201	Үйлчилгээний машин	4.78	13,800	65,984
				135,343

НИЙТ ДҮН: 3,202,492

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0360	Ус	тн	2,000	0.5	1,003	0.61	20	2	429.95	5,216
1-0360	Ус	м3	1,000	5.25	5,251	5.25	20	1	323.62	33,989
3-7301	Тросс d4	м	600	40.92	24,551	0.09	20	1	323.62	556
1-0517	Төмөр гадас d13x500	ш	1,500	35.8	53,708	0.02	20	2	429.95	209
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	1,500	49.09	73,632	0	20	2	429.95	0
1-4332	Хайрга 20-40 мм	м3	26,000	48.69	1,266,065	82.78	0	1	0	0
1-4195	Элс цементэн зуурмаг	м3	180,000	1.12	202,500	2.7	20	1	323.62	17,475
1-4171	Брус	м3	850,000	0.24	200,600	0.16	20	1	323.62	1,013
1-2561	Автобусны буудлын сүүдрэвч иж бүрэн	ш	28,300,000	2	56,600,000	0.02	20	2	429.95	172
1-4162	Дайрга, 40-70мм	м3	10,000	48.69	486,948	82.78	0	1	0	0
1-5105	Замын тэмдэглэгээний будаг	кг	6,000	104.2	625,200	0.1	20	1	323.62	674
2-1989	Замын бетон хашлага /1,0x0.3x0.18м/	м	27,000	236	6,372,000	30.68	20	3	571.79	350,850
3-5432	Зүсэгчийн ир	ш	200,000	0.03	6,684	0	20	2	429.95	0
1-4198	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	тн	220,000	334.18	73,519,600	334.18	20	1	323.62	2,162,947
					139,437,741					**2,573,101**

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-1242	Сувагчлалын болон газрын кабелийн хамгаалалтын тууз	ш	20,000	0.02	400	0.00	0	2	1272.78	0
3-3636	Самбар /Ip54/ 760x1270x465 фото датчикийн удирдлагатай	ш	250,000	1	250,000	0.2	20	2	429.95	1,720
3-2653	Уян утасмг 6мм2	кг	1,200	0.03	36	0	20	2	429.95	0
3-2957	Утас пв-2.5мм2	м	3,500	88	308,000	0.00	0	2	0	0
1-4542	Уулын элс	м3	1,000	0.58	576	0.95	0	1	0	0
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	4,612	0.25	1,150	0	20	2	429.95	3
3-4631	Тусгаарлах таглаа	ш	400	50	20,000	0.1	0	2	0	0
3-0715	Туузан төмөр 40*4	кг	1,200	54.96	65,952	0.05	0	2	1272.78	0

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4238	Түлээ	м3	25,000	0.09	2,160	0.06	0	1	0	0
1-4206	Түлээний мод	м3	25,000	0.29	7,200	0.23	0	2	0	0
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,845	8.8	157,036	0.01	0	2	0	0
3-4112	Төгсгөвч т6-6. 16н	ш	3,000	0.14	420	0	20	2	429.95	0
2-2843	Хуванцар хоолой	м	1,000	0.32	320	0	20	3	571.79	0
1-0051	Хар тос	кг	5,069	134	679,246	0.14	0	2	0	0
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	11,500	9.36	107,640	0.01	0	2	0	0
1-0270	Хар лак	кг	4,727	0.01	38	0	0	2	0	0
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	2.11	5,844	0.00	0	2	0	0
2-2649	Цорго	ш	6,253	10	62,530	0	0	2	0	0
1-0189	Цавуу	кг	1,285,800	0.74	954,706	0	0	2	0	0
3-8014	Цагийн реле chlntkg316т	ш	110,000	1	110,000	0	0	2	0	0
1-0060	Щайба м-12	кг	6,500	0.24	1,560	0	0	2	0	0
1-0882	Электрод э-46	кг	4,666	3.36	15,678	0.00	20	2	429.95	34
1-0878	Электрод э-42	кг	4,044	1.2	4,853	0.00	22	2	415.02	13
1-4033	Элсэн балласт	м3	30,000	1.54	46,080	2.53	0	1	0	0
1-0060	Эрэг боолт	кг	2,000	0.95	1,896	0.00	20	2	429.95	9
1-0060	Боолт м-12*14	кг	2,500	0.08	210	0	20	2	429.95	1
1-0060	Боолт м-10*40	кг	2,500	0.3	740	0	0	2	0	0
2-2651	Бортого	ш	300	20	6,000	0.00	0	2	0	0
3-7177	Бетон суурь 700/600/600	ш	282,000	4	1,128,000	10	0	1	0	0
3-7177	Бетон суурь 850/800/525	ш	282,000	1	282,000	2.5	0	1	0	0
3-5222	Автомат таслуур ва47-29, 32а	ш	6,600	3	19,800	0.03	20	2	429.95	258
3-6030	Амперметр	ш	3,200	1	3,200	0	0	2	0	0
1-4543	Голын элс	м3	22,012	6.6	145,279	10.89	0	1	0	0
3-4846	Газардуулгын хавчаар 40*4мм	ш	15,000	12	180,000	0.06	0	2	1272.78	0
3-4456	Газардуулгын хавчаар 40*4мм/ф22мм	ш	18,000	18	324,000	0.09	0	2	1272.78	0
1-0060	Гайка м-12*50	кг	2,500	0.24	600	0	0	2	0	0
3-6450	Гэрэлтүүлэгч 100вт	ш	15,000	4	60,000	4	0	3	0	0
1-4143	Гуалин III зэрэг	м3	70,000	0.38	26,880	0.31	0	1	0	0
1-4054	Гөлтгөнө II зэрэг	кг	300	0.01	2	0	20	1	323.62	0
3-3263	Гүйдлийн трансформатор/н-ст005-360/ 400/5	иж бүрдэл	1,250,000	3	3,750,000	0.00	0	2	0	0
3-6030	Вольтметр	ш	3,200	1	3,200	0	0	2	0	0

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4240	Ердийн тоосго м-50	ш	250	800	200,000	3180	0	1	0	0
1-0060	Даравч м-12*14	кг	2,500	0.02	45	0	20	2	429.95	0
1-0872	Зэс ф22 3м	м	12,500	12	150,000	0.12	0	2	0	0
3-5795	Кабелийн төгсгөвч 4мм2	ш	300	8	2,400	0.02	0	3	0	0
3-1163	Кабель 4х4 мм2 yjV	м	11,500	102	1,173,000	0.03	0	2	0	0
3-2742	Кабель yjV-3*2.5мм2	м	3,000	168.3	504,900	0.01	0	2	0	0
3-3815	1 толгойтой төмөр багана 10.7м	ш	200,000	4	800,000	0.24	0	2	0	0
3-8014	0-ийн шин	ш	110,000	1	110,000	0	0	2	0	0
					11,673,576					**2,037**

ЦДАШ-ИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-8006	Сип 3х35+1х16 мм2	м	9,585	10.2	97,767	0.04	20	1	323.62	231
3-8006	Сип 3х50+1х35 мм2	м	9,585	91.8	879,903	0.32	20	1	323.62	2,080
3-2653	Уян утасмг 6мм2	кг	1,200	0.03	36	0	20	2	429.95	0
	Тулаас тогтоогч l63х6х534	1 ком	5,500	4	22,000	0.00	20	2	429.95	17
1-5037	Тулаас баригч l63х6х460	ш	7,800	4	31,200	0.01	20	1	323.62	83
3-7325	Тулаасны төмөр хийц	ш	3,500	3	10,500	0.01	20	2	429.95	77
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	4,612	0.01	55	0	20	2	429.95	0
3-8013	Татагч nes-a2	ш	9,000	4	36,000	0.00	20	1	323.62	9
3-7319	Төмөр бетон шон укш9-20.17	ш	260,000	8	2,080,000	4.16	20	2	429.95	35,772
2-2843	Хуванцар хоолой	м	1,000	0.32	320	0	20	3	571.79	0
3-4813	Хавчаар jbl	ш	11,000	5	55,000	0.01	20	2	429.95	43
3-3636	Хайрцаг 1000*420*150мм	ш	450,000	1	450,000	0.2	20	2	429.95	1,720
3-4843	Фаз салбарлагчийн хавчаар jbc-0	ш	10,000	3	30,000	0.00	20	2	429.95	26
3-8025	Фазын салбарлагч jbc-01	ш	5,500	6	33,000	0	20	1	323.62	5
3-5195	Цэнэг шавхагч опс1-3р	ш	45,000	1	45,000	0.00	20	2	429.95	17
1-0882	Электрод э-46	кг	4,666	2.24	10,452	0.00	20	2	429.95	22
1-0060	Эрэг боолт	кг	2,000	0.05	96	0	20	2	429.95	0
3-8011	Багцлагч	ш	50	4	200	0.00	20	1	323.62	16
3-8010	Баригч	ш	7,800	2	15,600	0.01	20	1	323.62	41
1-5037	Баригч jxgf-3	ш	7,800	4	31,200	0.01	20	1	323.62	83

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0060	Боолт м-12*14	кг	2,500	0.08	210	0	20	2	429.95	1
1-0060	Боолт 2х16мм	кг	2,500	1.76	4,400	0.00	20	2	429.95	17
1-0051	Битум	тн	1,500,000	0.02	24,000	0.02	20	2	429.95	144
1-0227	Будаг	тн	1,800,000	0	450	0	20	2	429.95	3
3-7303	Булан төмөр 50*50*5	м	6,900	24	165,600	0.62	20	1	323.62	4,039
3-7317	Бүслүүр ф150х50х5	ш	3,500	6	21,000	0.01	20	2	429.95	128
3-5194	Автомат таслуур ва88-32, 3р/80а	ш	50,000	1	50,000	0.01	20	2	429.95	52
3-5194	Ачаалал таслагч вн32, 2р/100а	ш	50,000	1	50,000	0.01	20	2	429.95	52
3-0543	Газардуулгын утас	м	1,500	6.3	9,450	0.01	20	2	429.95	61
1-4054	Гөлтгөнө II зэрэг	кг	300	0.01	2	0	20	1	323.62	0
1-0060	Даравч м-12*14	кг	2,500	0.02	45	0	20	2	429.95	0
3-2795	Пв 2х4мм-ийн утас	м	1,300	1	1,300	0	20	2	429.95	1
	U бүслүүр u16-160	1 ком	15,000	4	60,000	0.00	20	2	429.95	17
2-1156	U кронштейн	ш	68,340	4	273,360	0.07	20	2	429.95	599
3-8065	3 фазын электрон тоолуур dtsd545s	ш	450,000	1	450,000	0.00	20	1	323.62	15
					4,938,146					**45,371**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **156,049,462** **2,620,510**