ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: Т25/26

Захиалагч: Орхон аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргын тамгын газар

Орхон аймаг, Жаргалант сумын **“Жаргалант багийн орон сууцны орц засварлах”** ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн/тоогоор **299 696 502** төгрөг.

(Хоёр зуун ерөн есөн сая зургаан зуун ерөн зургаан мянга таван зуун хоёр) төгрөг

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин: Д.Амарбаяр

Огноо: 2026 он 03 сар 13 өдөр

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

2, 3, 4, 5-Р БАЙРНЫ 1-Р ДАВХРЫН ОРЦНЫ ЗАСВАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана хусаж цэвэрлэх	м2	571.2
2	Шалны плита буулгах	м2	89.2
3	Тааз хусаж цэвэрлэх	м2	183.6
4	Хаалга хусаж цэвэрлэх	м2	60.5
5	Хаалга 2 үе будах	м2	60.5
6	Орцонд мэдрэгчтэй ЛЕД гэрэл хийх 220В	ширхэг	12
7	Шатны метал хашлага 2 үе будах	м2	27.6
8	Шатны марш нөхөөс хийх /HILTI RE 500V3/	ширхэг	20
9	Хананд замаска татаж зүлгүүрдэх	м2	410
10	Хананд 2 үе эмульс хийх	м2	410
11	Таазанд замаска хийж, зүлгүүрдэх	м2	91
12	Таазанд 2 үе эмульс хийх	м2	91
13	Шаланд гантик чулуун хавтан хийх	м2	112

2, 3, 4, 5-Р БАЙРНЫ 2-Р ДАВХРЫН ОРЦНЫ ЗАСВАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана хусаж цэвэрлэх	м2	410
2	Шалны плита буулгах	м2	112
3	Тааз хусаж цэвэрлэх	м2	223
4	Орцонд мэдрэгчтэй ЛЕД гэрэл хийх 220В	ширхэг	12
5	Шатны метал хашлага 2 үе будах	м2	13.8
6	Таазанд хулсан хавтан угсрах	м2	91
7	Шаланд гантик чулуун хавтан хийх	м2	112

8-Р БАЙРНЫ 1-Р ДАВХРЫН ОРЦНЫ ЗАСВАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана хусаж цэвэрлэх	м2	226.8
2	Шалны плита буулгах	м2	49.3
3	Тааз хусаж цэвэрлэх	м2	78.5
4	Хаалга хусаж цэвэрлэх	м2	4.03
5	Хаалга 2 үе будах	м2	4.03
6	Орцонд мэдрэгчтэй ЛЕД гэрэл хийх 220В	ширхэг	4
7	Шатны метал хашлага 2 үе будах	м2	2.3
8	Хананд замаска татаж зүлгүүрдэх	м2	226.8
9	Хананд 2 үе эмульс хийх	м2	226.8
10	Таазанд замаска хийж, зүлгүүрдэх	м2	42
11	Таазанд 2 үе эмульс хийх	м2	42
12	Шаланд гантик чулуун хавтан хийх	м2	23.4

8-Р БАЙРНЫ 2-Р ДАВХРЫН ОРЦНЫ ЗАСВАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хана хусаж цэвэрлэх	м2	257
2	Шалны плита буулгах	м2	93
3	Тааз хусаж цэвэрлэх	м2	84
4	Орцонд мэдрэгчтэй ЛЕД гэрэл хийх 220В	ширхэг	4
5	Шатны метал хашлага 2 үе будах	м2	2.3
6	Хананд замаска татаж зүлгүүрдэх	м2	257
7	Хананд 2 үе эмульс хийх	м2	257
8	Таазанд хулсан хавтан угсрах	м2	42
9	Шаланд гантик чулуун хавтан хийх	м2	93

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

2, 3, 4, 5-Р БАЙРНЫ 1-Р Д

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	2.16	59,489	128,201
	Автомашин	0.13	3,453	449
				128,651

2, 3, 4, 5-Р БАЙРНЫ 2-Р Д

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	2.02	59,489	120,215
	Автомашин	0.11	3,453	387
				120,602

8-Р БАЙРНЫ 1-Р ДАВХРЫН ОР

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	0.47	59,489	27,906
	Автомашин	0.03	3,453	109
				28,016

8-Р БАЙРНЫ 2-Р ДАВХРЫН ОР

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	1.72	59,489	102,279
	Автомашин	0.1	3,453	348
				102,627

НИЙТ ДҮН: **379,895**

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

	32,893,333	775,719
НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН:	126,287,065	2,828,887

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0410	Маажин	кг	4,500	25.62	115,307	0.03	341	2	280.66	3,090
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	18,200	1.28	23,251	0.00	341	2	280.66	158
1-4277	Үртэс	м3	7,000	0.26	1,802	0.05	341	3	391.34	6,870
					8,954,571					**199,924**

8-Р БАЙРНЫ 2-Р ДАВХРЫН ОРЦНЫ ЗАСВАР

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	4.49	4,495	5.43	1	1	960.47	6,904
1-4542	Уулын элс	м3	25,000	2.67	66,844	4.01	18	1	323.62	23,363
1-0184	Тарган цавуу	кг	6,813	0.15	1,051	0	341	2	280.66	17
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	47,845	0.06	2,641	0	341	2	280.66	7
	Хулсан хавтан	м2	48,000	51.24	2,459,520	0.75	341	2	280.66	71,793
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.00	8	0	341	2	280.66	0
1-0218	Цагаан тосон будаг /белила/	кг	2,800	0.3	850	0	341	2	280.66	37
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	7.4	33,307	0.01	341	2	280.66	1,373
1-4029	Цемент м-400	тн	372,324	0.54	199,966	0.55	341	1	216.56	40,455
	Шураг	кг	2,800	1.26	3,528	0.00	341	2	280.66	136
1-0859	Шаваас	кг	350	6.17	2,159	0.01	341	2	280.66	714
1-4233	Эдийн саван	кг	2,000	0	0	0	341	1	216.56	0
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	34,684	4.52	156,883	0.01	341	2	280.66	524
1-1296	Эмульс	кг	8,499	133.64	1,135,806	0.17	341	2	280.66	16,499
	Барилгын гипс	кг	300	0.00	1	0	341	1	216.56	0
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	0.26	519	0	341	1	216.56	20
1-4474	Гантиг хавтан	м2	188,500	150.66	28,399,410	7.83	341	1	216.56	578,541
	Дэгээ төмөр	ш	500	42	21,000	0.00	341	2	280.66	182
1-4152	Дүнзэнцэр 5*5	м3	540,000	0.21	113,400	0.14	18	1	323.62	795
1-0135	Замаск	кг	450	28.27	12,722	0.04	341	2	280.66	3,409
3-6514	Мэдрэгчтэй лед гэрэл	ш	41,150	4	164,600	0.01	341	2	280.66	766
1-0410	Маажин	кг	4,500	23.88	107,463	0.03	341	2	280.66	2,880
1-4277	Үртэс	м3	7,000	1.02	7,161	0.2	341	3	391.34	27,303

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0218	Цагаан тосон будаг /белила/	кг	2,800	1.82	5,100	0.00	341	2	280.66	225
1-4029	Цемент м-400	тн	372,324	0.65	240,819	0.66	341	1	216.56	48,719
	Шураг	кг	2,800	2.73	7,644	0.00	341	2	280.66	295
1-4233	Эдийн саван	кг	2,000	0.00	3	0	341	1	216.56	0
	Барилгын гипс	кг	300	0.01	3	0	341	1	216.56	1
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	0.01	28	0	341	1	216.56	1
1-4474	Гантиг хавтан	м2	188,500	181.44	34,201,440	9.43	341	1	216.56	696,737
	Дэгээ төмөр	ш	500	91	45,500	0.00	341	2	280.66	394
1-4152	Дүнзэнцэр 5*5	м3	540,000	0.46	245,700	0.3	18	1	323.62	1,723
3-6514	Мэдрэгчтэй лед гэрэл	ш	41,150	12	493,800	0.02	341	2	280.66	2,297
1-0410	Маажин	кг	4,500	0.65	2,919	0	341	2	280.66	78
1-4277	Үртэс	м3	7,000	1.23	8,624	0.25	341	3	391.34	32,881
					40,682,279					**975,361**

8-Р БАЙРНЫ 1-Р ДАВХРЫН ОРЦНЫ ЗАСВАР

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	1.17	1,171	1.41	1	1	960.47	1,776
1-4542	Уулын элс	м3	25,000	0.67	16,819	1.01	18	1	323.62	5,878
1-0184	Тарган цавуу	кг	6,813	2.66	18,096	0.00	341	2	280.66	292
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	47,845	0.06	2,641	0	341	2	280.66	7
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	500	0.03	15	0	341	1	216.56	3
1-0218	Цагаан тосон будаг /белила/	кг	2,800	0.3	850	0	341	2	280.66	37
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	8.55	38,483	0.02	341	2	280.66	1,594
1-4029	Цемент м-400	тн	372,324	0.14	50,314	0.14	341	1	216.56	10,179
1-0859	Шаваас	кг	350	19.47	6,815	0.02	341	2	280.66	2,255
1-4233	Эдийн саван	кг	2,000	0	0	0	341	1	216.56	0
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	34,684	4.81	166,738	0.01	341	2	280.66	557
1-1296	Эмульс	кг	8,499	139.78	1,187,956	0.18	341	2	280.66	17,257
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	0.28	559	0	341	1	216.56	21
1-4474	Гантиг хавтан	м2	188,500	37.91	7,145,658	1.97	341	1	216.56	145,568
1-0135	Замаск	кг	450	29.99	13,495	0.04	341	2	280.66	3,616
3-6514	Мэдрэгчтэй лед гэрэл	ш	41,150	4	164,600	0.01	341	2	280.66	766

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2, 3, 4, 5-Р БАЙРНЫ 1-Р ДАВХРЫН ОРЦНЫ ЗАСВАР

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	5.47	5,471	6.6	1	1	960.47	8,371
1-4542	Уулын элс	м3	25,000	3.32	83,075	5	18	1	323.62	29,126
1-0184	Тарган цавуу	кг	6,813	5.71	38,875	0.01	341	2	280.66	628
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	47,845	0.66	31,693	0	341	2	280.66	82
1-4522	Цэрдэн шаваас	кг	500	0.46	230	0	341	1	216.56	41
1-0218	Цагаан тосон будаг /белила/	кг	2,800	3.64	10,201	0.00	341	2	280.66	450
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	4,500	16.24	73,064	0.03	341	2	280.66	3,027
1-4029	Цемент м-400	тн	372,324	0.65	240,819	0.66	341	1	216.56	48,719
1-0859	Шаваас	кг	350	40.23	14,082	0.05	341	2	280.66	4,659
1-4233	Эдийн саван	кг	2,000	0.00	6	0	341	1	216.56	0
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	34,684	9.1	315,706	0.01	341	2	280.66	1,054
1-1296	Эмульс	кг	8,499	260.52	2,214,159	0.34	341	2	280.66	32,164
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	0.66	1,311	0	341	1	216.56	50
1-4474	Гантиг хавтан	м2	188,500	181.44	34,201,440	9.43	341	1	216.56	696,737
1-0135	Замаск	кг	450	56.02	25,209	0.07	341	2	280.66	6,755
3-6514	Мэдрэгчтэй лед гэрэл	ш	41,150	12	493,800	0.02	341	2	280.66	2,297
1-0410	Маажин	кг	4,500	52.03	234,128	0.07	341	2	280.66	6,274
1-0221	Өнгийн тосон будаг	кг	18,200	19.18	349,049	0.02	341	2	280.66	2,368
1-4277	Үртэс	м3	7,000	1.23	8,624	0.25	341	3	391.34	32,881
	HIItI re 500V3	ш	270,797	20	5,415,940	0.02	341	2	280.66	2,201
					43,756,882					**877,884**

2, 3, 4, 5-Р БАЙРНЫ 2-Р ДАВХРЫН ОРЦНЫ ЗАСВАР

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1,000	5.38	5,376	6.5	1	2	1272.78	8,279
1-4542	Уулын элс	м3	25,000	3.22	80,500	4.83	18	1	323.62	28,136
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	47,845	0.33	15,846	0	341	2	280.66	41
	Хулсан хавтан	м2	48,000	111.02	5,328,960	1.63	341	2	280.66	155,553
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	2,767	0.01	18	0	341	2	280.66	1

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажиллах хүчний зардал: **10,920,469**

8-Р БАЙРНЫ 2-Р ДАВХРЫН ОРЦНЫ ЗАСВАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-03	Хана хусаж цэвэрлэх	м2	257	2.0 / 2	.25 /	63.48 /	7974 / 7974	506182 /	506,182
57-050-10	Шалны плита буулгах	м2	93	3.0 / 2	1.19 / .00	110.2 / .09	9412 / 7974	1037249 / 742	1,037,991
57-190-05	Тааз хусаж цэвэрлэх	м2	84	2.0 / 2	.31 /	25.96 /	7974 / 7974	206973 /	206,973
20-090-04	Орцонд мэдрэгчтэй ЛЕД гэрэл хийх 220В	ширхэг	4	3.0 / 2	2.28 / .03	9.12 / .1	9412 / 7974	85837 / 797	86,635
57-180-12	Шатны метал хашлага 2 үе будах	м2	2.3	3.0 / 2	.17 /	.4 /	9412 / 7974	3788 / 2	3,790
15-240-07	Хананд замаска татаж зүлгүүрдэх	м2	257	3.6 / 2	.63 /	162.6 / .08	10118 / 7974	1645226 / 615	1,645,841
57-060-03	Хананд 2 үе эмульс хийх	м2	257	3.4 / 2	.69 / .00	177.07 / .51	9883 / 7974	1750012 / 4099	1,754,111
10-550-06	Таазанд хулсан хавтан угсрах	м2	42	4.0 / 2	1.17 / .05	49.14 / 2.18	10589 / 7974	520343 / 17415	537,759
11-240-06	Шаланд гантик чулуун хавтан хийх	м2	93	3.2 / 2	3.06 / .26	284.5 / 24.55	9647 / 7974	2744536 / 195778	2,940,313

Нийт Хүн/цаг: 882.48 / 27.52 *Үндсэн цалин:* 8,719,595

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,482,331

Нэмэгдэл цалин 37% : 3,226,250

Нийт цалин: 13,428,176

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,812,804

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,826,232

Ажиллах хүчний зардал: **17,067,212**

Бүгд хүн/цаг: ***3710.21 / 101.47*** **Бүгд цалин:** ***36,092,545***

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: **6,135,733**

Нэмэгдэл цалин 37%: **13,354,242**

Нийт цалин: **55,582,520**

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: **7,503,640**

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: **7,559,223**

Ажиллах хүчний зардал: **70,645,383**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

10-550-06	Таазанд хулсан хавтан угсрах	м2	91	4.0 / 2	1.17 / .05	106.47 / 4.73	10589 / 7974	1127411 / 37733	1,165,144
11-240-06	Шаланд гантик чулуун хавтан хийх	м2	112	3.2 / 2	3.06 / .26	342.62 / 29.57	9647 / 7974	3305247 / 235775	3,541,023

Нийт Хүн/цаг: 781.76 / 34.71 *Үндсэн цалин:* 7,595,857

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 1,291,296

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,810,467

Нийт цалин: 11,697,620

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,579,179

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,590,876

Ажиллах хүчний зардал: **14,867,675**

8-Р БАЙРНЫ 1-Р ДАВХРЫН ОРЦНЫ ЗАСВАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-03	Хана хусаж цэвэрлэх	м2	226.8	2.0 / 2	.25 /	56.02 /	7974 / 7974	446700 /	446,700
57-050-10	Шалны плита буулгах	м2	49.3	3.0 / 2	1.19 / .00	58.42 / .05	9412 / 7974	549854 / 393	550,247
57-190-05	Тааз хусаж цэвэрлэх	м2	78.5	2.0 / 2	.31 /	24.26 /	7974 / 7974	193421 /	193,421
57-190-04	Хаалга хусаж цэвэрлэх	м2	4.03	2.0 / 2	.27 /	1.08 /	7974 / 7974	8580 /	8,580
15-180-14	Хаалга 2 үе будах	м2	4.03	3.3 / 2	.36 / .00	1.46 / .00	9765 / 7974	14242 / 39	14,280
20-090-04	Орцонд мэдрэгчтэй ЛЕД гэрэл хийх 220В	ширхэг	4	3.0 / 2	2.28 / .03	9.12 / .1	9412 / 7974	85837 / 797	86,635
57-180-12	Шатны метал хашлага 2 үе будах	м2	2.3	3.0 / 2	.17 /	.4 /	9412 / 7974	3788 / 2	3,790
15-240-07	Хананд замаска татаж зүлгүүрдэх	м2	226.8	3.6 / 2	.63 /	143.5 / .07	10118 / 7974	1451896 / 543	1,452,439
57-060-03	Хананд 2 үе эмульс хийх	м2	226.8	3.4 / 2	.69 / .00	156.27 / .45	9883 / 7974	1544369 / 3617	1,547,986
15-240-05	Таазанд замаска хийж, зүлгүүрдэх	м2	42	3.6 / 2	.19 /	7.92 / .03	10118 / 7974	80104 / 234	80,339
57-060-01	Таазанд 2 үе эмульс хийх	м2	42	3.1 / 2	1.13 / .00	47.59 / .19	9530 / 7974	453495 / 1507	455,002
11-240-06	Шаланд гантик чулуун хавтан хийх	м2	23.4	3.2 / 2	3.06 / .26	71.58 / 6.18	9647 / 7974	690561 / 49260	739,821

Нийт Хүн/цаг: 577.6 / 7.07 *Үндсэн цалин:* 5,579,240

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 948,471

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,064,319

Нийт цалин: 8,592,029

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,159,924

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,168,516

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

2, 3, 4, 5-Р БАЙРНЫ 1-Р ДАВХРЫН ОРЦНЫ ЗАСВАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-03	Хана хусаж цэвэрлэх	м2	571.2	2.0 / 2	.25 /	141.09 /	7974 / 7974	1125023 /	1,125,023
57-050-10	Шалны плита буулгах	м2	89.2	3.0 / 2	1.19 / .00	105.7 / .09	9412 / 7974	994867 / 711	995,579
57-190-05	Тааз хусаж цэвэрлэх	м2	183.6	2.0 / 2	.31 /	56.73 /	7974 / 7974	452384 /	452,384
57-190-04	Хаалга хусаж цэвэрлэх	м2	60.5	2.0 / 2	.27 /	16.15 /	7974 / 7974	128808 /	128,808
15-180-14	Хаалга 2 үе будах	м2	60.5	3.3 / 2	.36 / .00	21.89 / .07	9765 / 7974	213804 / 579	214,383
20-090-04	Орцонд мэдрэгчтэй ЛЕД гэрэл хийх 220В	ширхэг	12	3.0 / 2	2.28 / .03	27.36 / .3	9412 / 7974	257512 / 2392	259,905
57-180-12	Шатны метал хашлага 2 үе будах	м2	27.6	3.0 / 2	.17 /	4.83 / .00	9412 / 7974	45460 / 22	45,482
53-080-01	Шатны марш нөхөөс хийх /HILTI RE 500V3/	ширхэг	20	3.0 / 2	4.49 / .04	89.84 / .72	9412 / 7974	845574 / 5741	851,315
15-240-07	Хананд замаска татаж зүлгүүрдэх	м2	410	3.6 / 2	.63 /	259.41 / .12	10118 / 7974	2624680 / 981	2,625,661
57-060-03	Хананд 2 үе эмульс хийх	м2	410	3.4 / 2	.69 / .00	282.49 / .82	9883 / 7974	2791849 / 6539	2,798,387
15-240-05	Таазанд замаска хийж, зүлгүүрдэх	м2	91	3.6 / 2	.19 /	17.15 / .06	10118 / 7974	173559 / 508	174,067
57-060-01	Таазанд 2 үе эмульс хийх	м2	91	3.1 / 2	1.13 / .00	103.1 / .41	9530 / 7974	982572 / 3265	985,837
11-240-06	Шаланд гантик чулуун хавтан хийх	м2	112	3.2 / 2	3.06 / .26	342.62 / 29.57	9647 / 7974	3305247 / 235775	3,541,023

Нийт Хүн/цаг: 1468.37 / 32.17 *Үндсэн цалин:*	14,197,853
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	2,413,635
Нэмэгдэл цалин 37% :	5,253,206
Нийт цалин:	21,864,694
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	2,951,734
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	2,973,598
Ажиллах хүчний зардал:	**27,790,026**

2, 3, 4, 5-Р БАЙРНЫ 2-Р ДАВХРЫН ОРЦНЫ ЗАСВАР

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тариф	Нийт цалин	Бүгд цалин
57-190-03	Хана хусаж цэвэрлэх	м2	410	2.0 / 2	.25 /	101.27 /	7974 / 7974	807527 /	807,527
57-050-10	Шалны плита буулгах	м2	112	3.0 / 2	1.19 / .00	132.72 / .11	9412 / 7974	1249161 / 893	1,250,054
57-190-05	Тааз хусаж цэвэрлэх	м2	223	2.0 / 2	.31 /	68.91 /	7974 / 7974	549464 /	549,464
20-090-04	Орцонд мэдрэгчтэй ЛЕД гэрэл хийх 220В	ширхэг	12	3.0 / 2	2.28 / .03	27.36 / .3	9412 / 7974	257512 / 2392	259,905
57-180-12	Шатны метал хашлага 2 үе будах	м2	13.8	3.0 / 2	.17 /	2.42 / .00	9412 / 7974	22730 / 11	22,741

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	2, 3, 4, 5-р байрны 1-р давхрын орцны засвар	93,396,254	27,790,026	43,756,882	128,651	877,884	8,660,691	12,182,120
2	2, 3, 4, 5-р байрны 2-р давхрын орцны засвар	70,471,298	14,867,675	40,682,279	120,602	975,361	4,633,473	9,191,908
3	8-р байрны 1-р давхрын орцны засвар	27,032,263	10,920,469	8,954,571	28,016	199,924	3,403,336	3,525,947
4	8-р байрны 2-р давхрын орцны засвар	64,581,520	17,067,212	32,893,333	102,627	775,719	5,318,953	8,423,676
	НИЙТ ДҮН:	255,481,335	70,645,383	126,287,065	379,895	2,828,887	22,016,453	33,323,652

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**70,645,383**
2	**Материал**	**126,287,065**
3	**Тээвэр**	**2,828,887**
4	**Машин ашиглалт**	**379,895**
	Шууд зардлын дүн	**200,141,230**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61 %/**	**22,016,453**
6	**Ашиг / 15%/**	**33,323,652**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**255,481,335**
7	**НӨАТ 10%**	**25,548,134**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**459,866**
	Дүн	**281,489,335**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**5,109,627**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**5,433,100**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**2,554,813**
	Дүн	**294,586,875**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**5,109,627**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**299,696,502**