ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: А3_01/26

Захиалагч: Орхон аймаг, Жаргалант сум ЗДТГ

ЦЭЦЭРЛЭГТ ХҮРЭЭЛЭНГИЙН НЭМЭЛТ ТОХИЖИЛТ, 0.4 кВ-ИЙН ЦДАШ-ИЙН УГСРАЛТ, ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖЛЫН ТӨСӨВ

Төсөвт өртгийн дүн: 226,129,162

(хоёр зуун хорин-зургаан сая, нэг зуун хорин-есөн мянга, нэг зуун жаран-хоёр төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "УВШ ТЭНГЭР" ХХК
Захирал: ...../Б.МАНДУХАЙ/
Огноо: 2026/03/09

Хянасан

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../
Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../Д.Цэрэнсумъяа/
Төсөв тооцсон огноо: 2026/03/08

Хаяг: Дархан-Уул аймаг
Имэйл: tserensumiya.d@gmail.com
Дугаар: 9904 5657

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	19,761,597
2	Материал	122,191,902
3	Тээвэр	1,566,936
4	Машин ашиглалт	6,016,092
	Шууд зардлын дүн	149,536,527
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /61%/	6,158,651
6	Ашиг /15%/	23,354,277
	Барилга угсралтыгн ажлын дүн	179,049,455
7	НӨАТ 10%	17,904,945
8	Нормчлолын сан 0.18%	322,289
	Дүн	197,276,689
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	3,580,989
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	19,900,000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1,790,495
	Дүн	222,548,173
12	Магадлашгүй ажил 2%	3,580,989
13	Бусад нэмэлт зардал	
	Дүн	226,129,162

Төсөв зохиосон: ...../ Д.Цэрэнсумъяа/

МОНГОЛ УЛС
20-1339 АТХ9962
Даваанзаргийн
ЦЭРЭНСУМЪЯА
МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН
Т-УДХШС
2023-2026

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм хувилбар 4.0

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөрсийг хэлбэржүүлэх	м3	30
2	Хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	4.51
3	Нягтруулсан элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.35
4	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	1м2	45.14
5	Явган хүний замын тусгаарлах металл хашлага	1м	28
6	Модон шонтой олсон хашлага хийх	м	197
7	Тавцангийн суурь төмөр бетон багана цутгах /6ш/	м3	4.44
8	Тавцангийн дам нуруу угсрах /Двутавр/	тн	0.42
9	Тавцангийн сараалжин рам, шатны хамт угсрах	тн	0.38
10	WPC Даацын хавтангаар шал, шатны хамт хийх. /25мм/	м2	30
11	Тавцангийн төмөр хашлага угсрах	м	25
12	Эрэг дээрх саравч	м2	40
13	Түшлэгтэй сандал байрлуулах	ш	8
14	Ширээ-1 байрлуулах	ш	2
15	Ширээ-2 байрлуулах	ш	4
16	Амрах сүүдрэвч байрлуулах /20м2/	1ш	2
17	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	10
18	Металл хашлага хийх	тн	1
19	Гацуур модны суулгацыг суулгах	ш	40
20	Ангилан ялгадаг хогны сав байрлуулах	1ш	4

ЦДАШ-ИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	ЦДАШ-ийн тулгуурын нүх ухах ПН2	м3	6
2	ЦДАШ-ийн тулгуурын нүх ухах УАН2	м3	1
3	ЦДАШ-ийн тулгуурын нүх ухах АКН2	м3	2
4	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох, /пн2/	1 тулгуур	12
5	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /уан2/	1 тулгуур	1
6	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /акн2/	1 тулгуур	2
7	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3х50+1х54 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.57
8	ЦДАШ-ийн суурийн нүх булах	м3	8.5
9	Тоолуурын хайрцаг угсрах /IP56/	ш	1
10	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
11	50*50*5мм мм-ийн булан төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ширхэг	8
12	Цэнэг шавхагч ОПС1-С3Р	ш	1
13	Толгой автомат	ш	1
14	Ачаалал таслагч угсрах	ш	1

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	6
2	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь суурилуулах	ширхэг	6

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-200-03	Хөрсийг хэлбэржүүлэх	м3	30	2.0 / 2	.01 /	.42 /	7974 / 7974	3325 /	3,325
22-010-06	Хайрган дэвсгэр үе хийх	м3	4.51	2.5 / 2	1.54 / 1.52	6.97 / 6.86	8693 / 7974	60572 / 54663	115,236
22-010-04	Нягтруулсан элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.35	2.5 / 2	1.54 / 1.41	2.09 / 1.9	8693 / 7974	18131 / 15179	33,310
25-130-09	Явган хүний замын хучлага өнгөт хавтангаар байгуулах	1м2	45.14	2.6 / 2	.76 /	34.46 /	8837 / 7974	304562 /	304,562
25-150-06	Явган хүний замын тусгаарлах металл хашлага	1м	28	2.9 / 2	.62 /	17.39 /	9268 / 7974	161178 /	161,178
25-130-05	Модон шонтой олсон хашлага хийх	м	197	3.2 / 2	.23 /	44.48 /	9647 / 7974	429124 /	429,124
06-010-13	Тавцангийн суурь төмөр бетон багана цутгах /6ш/	м3	4.44	2.8 / 2	6.04 / .25	26.82 / 1.11	9124 / 7974	244696 / 8851	253,547
09-240-04	Тавцангийн дам нуруу угсрах /Двутавр/	тн	0.42	4.0 / 2	4.46 / .00	1.87 / .00	10589 / 7974	19853 / 10	19,863
09-070-04	Тавцангийн сараалжин рам, шатны хамт угсрах	тн	0.38	3.5 / 2	92.14 / 2.93	35.01 / 1.11	10000 / 7974	350135 / 8878	359,013
11-440-04	WPC Даацын хавтангаар шал, шатны хамт хийх. /25мм/	м2	30	2.5 / 2	.64 /	19.11 / .01	8693 / 7974	166123 / 72	166,195
09-540-09	Тавцангийн төмөр хашлага угсрах	м	25	3.6 / 2	1.97 / .1	49.16 / 2.56	10118 / 7974	497401 / 20413	517,814
10-460-05	Эрэг дээрх саравч	м2	40	3.3 / 2	6.37 / .04	254.62 / 1.68	9765 / 7974	2486325 / 13396	2,499,722
25-160-07	Түшлэгтэй сандал байрлуулах	ш	8	3.6 / 2	1.72 /	13.76 /	10118 / 7974	139224 /	139,224
10-260-08	Ширээ-1 байрлуулах	ш	2	2.5 / 2	.95 / .34	1.9 / .68	8693 / 7974	16475 / 5422	21,897
10-260-08	Ширээ-2 байрлуулах	ш	4	2.5 / 2	.95 / .34	3.79 / 1.36	8693 / 7974	32950 / 10845	43,795
25-160-05	Амрах сүүдрэвч байрлуулах /20м2/	1ш	2	3.7 / 2	5.02 /	10.04 /	10236 / 7974	102769 /	102,769
38-560-05	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	10	3.3 / 2	9.27 / .98	92.7 / 9.8	9765 / 7974	905215 / 78145	983,361
14-100-05	Металл хашлага хийх	тн	1	3.1 / 2	77.67 / 6.03	77.67 / 6.03	9530 / 7974	740217 / 48083	788,300
37-050-06	Гацуур модны суулгацыг суулгах	ш	40	3.2 / 2	1.36 / .45	54.59 / 18.08	9647 / 7974	526649 / 144170	670,819
25-160-06	Ангилан ялгадаг хогны сав байрлуулах	1ш	4	3.6 / 2	1.72 /	6.88 /	10118 / 7974	69612 /	69,612

Нийт Хүн/цаг: 753.73 / 51.18

Үндсэн цалин:	7,682,665
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	1,306,053
Нэмэгдэл цалин 37% :	2,842,586
Нийт цалин:	11,831,305
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1,597,226

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэгдэл: 1,609,057

Ажиллах хүчний зардал: **15,037,588**

ЦДАШ-ИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-060-02	ЦДАШ-ийн тулгуурын нүх ухах ПН2	м3	6	2.8 / 2	3.15 /	18.87 /	9124 / 7974	172186 /	172,186
01-060-02	ЦДАШ-ийн тулгуурын нүх ухах УАН2	м3	1	2.8 / 2	3.15 /	3.15 /	9124 / 7974	28698 /	28,698
01-060-02	ЦДАШ-ийн тулгуурын нүх ухах АКН2	м3	2	2.8 / 2	3.15 /	6.29 /	9124 / 7974	57395 /	57,395
30-261-01	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон завсрын тулгуурын шонг босгох, /пн2/	1 тулгуур	12	2.9 / 2	3.36 / .00	40.32 / .02	9268 / 7974	373686 / 191	373,877
30-261-02	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /уан2/	1 тулгуур	1	2.9 / 2	5.45 / .00	5.45 / .00	9268 / 7974	50511 / 32	50,542
30-261-02	0,4 кв-ын цахилгаан дамжуулах агаарын шугамын төмөр бетон анкер тулгуурын шонг босгох, /акн2/	1 тулгуур	2	2.9 / 2	5.45 / .00	10.9 / .01	9268 / 7974	101021 / 64	101,085
38-580-04	0.4 кв-ын агаарын шугамын бүрээстэй 3x50+1x54 мм2 сип утас завсрын тулгуурт татах	км	0.57	3.4 / 2	42.84 /	24.42 /	9883 / 7974	241331 /	241,331
01-070-03	ЦДАШ-ийн суурийн нүх булах	м3	8.5	1.4 / 2	2.19 /	18.63 /	7111 / 7974	132480 /	132,480
38-530-11	Тоолуурын хайрцаг угсрах /IP56/	ш	1	3.4 / 2	2.31 / .3	2.31 / .3	9883 / 7974	22830 / 2392	25,222
38-590-05	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1	4.0 / 2	.78 /	.78 /	10589 / 7974	8291 /	8,291
30-130-03	50*50*5мм мм-ийн булан төмрөөр хийсэн 3 метр урт газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах	ширхэг	8	2.2 / 2	.89 / .09	7.13 / .69	8262 / 7974	58892 / 5486	64,378
38-170-56	Цэнэг шавхагч ОПС1-С3Р	ш	1	4.0 / 2	1.98 / .03	1.98 / .03	10589 / 7974	20945 / 223	21,168
38-400-63	Толгой автомат	ш	1	3.5 / 2	4.15 / .08	4.15 / .08	10000 / 7974	41500 / 638	42,138
38-400-63	Ачаалал таслагч угсрах	ш	1	3.5 / 2	4.15 / .08	4.15 / .08	10000 / 7974	41500 / 638	42,138

Нийт Хүн/цаг: 148.53 / 1.21 *Үндсэн цалин:* 1,360,930

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 231,358

Нэмэгдэл цалин 37% : 503,544

Нийт цалин: 2,095,832

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 282,937

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	285,033
Ажиллах хүчний зардал:	**2,663,803**

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
38-560-05	Гадна талбайн 2 толгойтой төмөр шонтой гэрэлтүүлэгч угсрах	ш	6	3.3 / 2	9.27 / .98	55.62 / 5.88	9765 / 7974	543129 / 46887	590,016
30-010-01	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь суурилуулах	ширхэг	6	3.3 / 2	5.39 / 3.07	32.34 / 18.4	9765 / 7974	315800 / 146738	462,538

Нийт Хүн/цаг: 87.96 / 24.28		*Үндсэн цалин:*	1,052,554
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	178,934
		Нэмэгдэл цалин 37% :	389,445
		Нийт цалин:	1,620,933
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	218,826
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	220,447
		Ажиллах хүчний зардал:	**2,060,206**
Бүгд хүн/цаг: ***990.22 / 76.68***		**Бүгд цалин:**	***10,096,149***
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**1,716,345**
		Нэмэгдэл цалин 37%:	**3,735,575**
		Нийт цалин:	**15,548,070**
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**2,098,989**
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**2,114,538**
		Ажиллах хүчний зардал:	**19,761,597**

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4270	Сандал	ш	8	130,000	1,040,000
3-8006	Сип 3х50+1х35 мм2	м	581.4	9,585	5,572,719
3-2653	Уян утасмг 6мм2	кг	0.03	1,200	36
1-4271	Ус	м3	4.65	1,000	4,655
1-4542	Уулын элс	м3	0.86	1,000	864
	Тулаас тогтоогч l63х6х534	1 ком	3	5,500	16,500
1-5037	Тулаас баригч l63х6х460	ш	3	7,800	23,400
3-7325	Тулаасны төмөр хийц	ш	3	3,500	10,500
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	0.33	4,612	1,531
3-8013	Татагч nes-a2	ш	4	9,000	36,000
1-0795	Тос	кг	4.23	500	2,116
1-4206	Түлээний мод	м3	0.43	25,000	10,800
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	41.6	17,845	742,352
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	0.4	1,200	480
1-3825	Төмөр бүтээц	кг	2.1	55,000	115,500
3-7319	Төмөр бетон шон укш9-20.17	ш	18	260,000	4,680,000
1-0517	Төмөр гадас d13х500	ш	4.69	1,500	7,042
1-0517	Төмөр гадас d13мм х500мм	ш	2.8	1,500	4,200
2-2843	Хуванцар хоолой	м	0.32	1,000	320
1-3934	Хогийн сав	ш	4.2	480,000	2,016,000
1-0051	Хар тос	кг	160.8	5,069	815,095
1-0270	Хар лак	кг	0.04	4,727	204
1-4212	Хаягдал материал	тн	0.43	0	0
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	10.86	2,767	30,054
3-4813	Хавчаар jbl	ш	15	11,000	165,000
1-4300	Хавтан wpc	м2	40	150,000	6,000,000
1-4332	Хайрга 20-40 мм	м3	4.96	24,108	119,600
3-3636	Хайрцаг 1000*420*150мм	ш	1	450,000	450,000
3-4843	Фаз салбарлагчийн хавчаар jbc-0	ш	13	10,000	130,000
3-8025	Фазын салбарлагч jbc-01	ш	16	5,500	88,000
1-4328	Чигжээс мод	м	24	750	18,000
3-5195	Цэнэг шавхагч опс1-3р	ш	1	45,000	45,000
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	0.00	115,000	306
1-0060	Щайба м-12	кг	0.5	6,500	3,250
1-4270	Ширээ	м2	6	2,500,000	15,000,000
1-0358	Шаваас	кг	16.6	350	5,810
1-0879	Электрод	кг	5	3,000	15,000
1-0882	Электрод э-46	кг	2.24	4,666	10,452
1-0879	Электрод э-42	кг	7.47	4,044	30,197
1-0878	Электрод э-50	кг	22.65	4,666	105,685
1-4543	Элс	м3	2.35	10,000	23,518
1-4177	Элс цементэн зуурмаг	м3	0.06	180,000	10,638
1-0060	Эрэг боолт	кг	0.05	2,000	96
1-4292	Явган замын хавтан	м2	45.14	25,000	1,128,500
1-2660	Явган замын бетон дэр	ш	45.14	48,000	2,166,720
1-0733	Баганын суурийн арматур бс-1	тн	0.58	2,522,727	1,456,118
3-8011	Багцлагч	ш	22.8	50	1,140
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	2.27	6,000	13,621
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	0.01	595,900	5,609
3-8010	Баригч	ш	11.4	7,800	88,920
1-5037	Баригч jxgf-3	ш	14	7,800	109,200

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-0060	Боолт м-12*50	кг	4	2,500	10,000
1-0060	Боолт м-12*14	кг	0.08	2,500	210
1-0060	Боолт м-10*40	кг	0.74	2,500	1,850
1-0060	Боолт 2х16мм	кг	10.03	2,500	25,080
1-0051	Битум	тн	0.04	1,500,000	54,000
1-0227	Будаг	тн	0	1,800,000	1,350
3-7303	Булан төмөр 50*50*5	м	24	6,900	165,600
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг	32	25,000	800,000
3-7317	Бүслүүр ф150х50х5	ш	16	3,500	56,000
3-7177	Бетон суурь 700/600/600	ш	6	282,000	1,692,000
1-4180	Бетон хольц b15	м3	3.42	252,000	862,142
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	4.53	264,242	1,196,699
3-5194	Автомат таслуур ва88-32, 3р/80а	ш	1	50,000	50,000
1-1387	Анкер боолт ф16мм l=400mm	кг	8.88	1,200	10,656
1-1823	Амрах сүүдрэвч иж бүрэн	ш	2	9,500,000	19,000,000
3-5194	Ачаалал таслагч вн32, 2р/100а	ш	1	50,000	50,000
1-0733	Арматур ф18 а400 l=1520	тн	0.02	2,522,727	44,804
1-0733	Арматур ф18 а400 l=3660	тн	0.06	2,522,727	156,813
1-0733	Арматур ф18 а400 l=750	тн	0.02	2,522,727	44,804
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	0.01	2,522,727	23,410
1-4543	Голын элс	м3	1.49	22,012	32,688
3-0543	Газардуулгын утас	м	18.3	1,500	27,450
1-0060	Гайка м-12*50	кг	0.6	2,500	1,500
2-1994	Ган хоолой ф 45х3	м	300.15	15,514	4,656,527
1-3825	Ган бүтээц	кг	52	55,000	2,860,000
1-4804	Гацуур	ш	40	225,000	9,000,000
3-6450	Гэрэлтүүлэгч скэр-500	ш	20	6,000	120,000
3-5795	Гэрлийн шил дрл-400	ш	20	1,800	36,000
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	0.06	70,000	4,351
1-4054	Гөлтгөнө II зэрэг	кг	0.01	300	2
1-0060	Даравч м-12*14	кг	0.02	2,500	45
1-0712	Двутавр №20 l=10000mm	тн	0.42	1,330,000	558,600
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	0.34	3,500	1,197
2-1989	Замын чулуун хашлага	м	45.14	65,000	2,934,100
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	0.06	575,700	33,281
1-0284	Лак	кг	0.37	7,000	2,587
1-3825	Лист 200*300мм	кг	20.9	4,000	83,600
1-3825	Квадрат t=3 70*40 l=3000mm	кг	133	5,500	731,500
1-1681	Квадрат t=2 20*20 l=1020mm	кг	340	5,000	1,700,000
1-1681	Квадрат t=2.5 40*40 l=1200mm	кг	87.5	5,000	437,500
1-1681	Квадрат t=2.5 40*40 l=1500mm	кг	98	5,000	490,000
1-3825	Квадрат t=2.5 40*40 l=6000mm	кг	590	4,000	2,360,000
3-2957	Кабель	м	450	20,500	9,225,000
3-3815	Нарны зай хураагуураар тэжээгддэг шонтой гэрэтүүлэгч	ком	6	1,200,000	7,200,000
1-0517	Модон шон урт-1,15м 100*100	ш	147.75	15,000	2,216,250
3-2795	Пв 2х4мм-ийн утас	м	1	1,300	1,300
1-5231	Плентүс	у/м	24	1,000	24,000
2-1989	Олс	м	394	9,000	3,546,000
	U бүслүүр u16-160	1 ком	3	15,000	45,000
2-1156	U кронштейн	ш	14	68,340	956,760

НИЙТ БАРИЛГЫН МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-5239	Wpc даацын хавтан	м2	30.9	45,000	1,390,500
3-3815	1 толгойтой гэрлийн төмөр багана	ш	10	450,000	4,500,000
3-8065	3 фазын электрон тоолуур dtsd545s	ш	1	450,000	450,000

122,191,902

НИЙТ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын кран	0.13	59,489	7,585
4001	Услах машин	1.68	3,720	6,250
13002	Угсралтын агергат	0.63	40,590	25,572
9003	Цахилгаан өрөм	0.03	2,531	70
2144	Шаттай машин	29.44	9,400	276,736
9024	Буун цацагч	0.12	4,200	512
	Авто машин	0	3,450	1
2028	Автокран 5тн	32.33	59,489	1,923,261
2029	Автокран 6,6 тн	5.31	0	0
2027	Автокран 3тн	44.48	40,084	1,782,936
13200	Автомашин	0.85	3,453	2,927
85201	Ачааны машин 10тн	8.21	0	0
85201	Ачааны машин 2тн	10.14	0	0
3033	Гагнуурын аппарат	79.32	19,064	1,512,153
9023	Гүний доргиур	1.07	12,800	13,640
2033	Гинжит кран 16тн хүртэл	2.95	52,260	154,396
6012	Дамжлагат суурь машин	0.68	2,720	1,850
6013	Дискэн суурь машин	4.51	2,720	12,267
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	1.07	7,192	7,664
2031	Кран 16тн	3.2	0	0
53*01	Пикап 4хүн	0.03	0	0
1005	Өндөр бүтээмжтэй 0.25м3 шанагатай эксковатор	2.15	52,458	112,995
85201	Үйлчилгээний машин	12.7	13,800	175,280

6,016,092

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4270	Сандал	ш	130,000	8	1,040,000	0.6	20	2	429.95	5,159
1-4271	Ус	м3	1,000	4.65	4,655	4.65	20	1	323.62	30,126
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	4,612	0.2	922	0	20	2	429.95	2
1-0795	Тос	кг	500	4.23	2,116	0.01	20	2	429.95	45
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,845	26	463,970	0.03	20	2	429.95	288
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	1,200	0.4	480	0	20	1	323.62	3
1-3825	Төмөр бүтээц	кг	55,000	2.1	115,500	0.00	20	1	323.62	14
1-0517	Төмөр гадас d13x500	ш	1,500	4.69	7,042	0.00	20	2	429.95	27
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	1,500	2.8	4,200	0	20	2	429.95	0
1-3934	Хогийн сав	ш	480,000	4.2	2,016,000	0.11	20	1	323.62	718
1-0270	Хар лак	кг	4,727	0.03	128	0	20	2	429.95	0
1-4212	Хаягдал материал	тн	0	0.43	0	0.43	20	1	323.62	2,760
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	2,767	10.86	30,054	0.01	20	2	429.95	107
1-4300	Хавтан wpc	м2	150,000	40	6,000,000	1.17	20	2	429.95	10,061
1-4332	Хайрга 20-40 мм	м3	24,108	4.96	119,600	8.43	20	1	323.62	54,586
1-4328	Чигжээс мод	м	750	24	18,000	0.07	20	2	429.95	619
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	115,000	0.00	306	0.01	20	1	323.62	38
1-0060	Щайба м-12	кг	6,500	0.5	3,250	0	20	2	429.95	5
1-4270	Ширээ	м2	2,500,000	6	15,000,000	0.55	20	1	323.62	3,573
1-0358	Шаваас	кг	350	16.6	5,810	0.02	20	2	429.95	173
1-0879	Электрод	кг	3,000	5	15,000	0.01	20	2	429.95	50
1-0878	Электрод э-42	кг	4,044	7.47	30,197	0.01	20	2	429.95	74
1-0878	Электрод э-50	кг	4,666	22.65	105,685	0.03	20	2	429.95	226
1-4543	Элс	м3	10,000	2.35	23,518	3.96	20	2	429.95	34,035
1-4177	Элс цементэн зуурмаг	м3	180,000	0.06	10,638	0.14	20	1	323.62	918
1-4292	Явган замын хавтан	м2	25,000	45.14	1,128,500	1.28	20	1	323.62	8,254
1-2660	Явган замын бетон дэр	ш	48,000	45.14	2,166,720	20.31	20	1	323.62	131,474
1-0733	Баганын суурийн арматур бс-1	тн	2,522,727	0.58	1,456,118	0.58	20	1	323.62	3,736
1-3967	Банзан бамбай 25 мм	м2	6,000	2.27	13,621	0.08	20	2	429.95	664
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	595,900	0.01	5,609	0.01	20	1	323.62	40

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0060	Боолт м-12*50	кг	2,500	4	10,000	0.00	20	2	429.95	39
1-0060	Боолт м-10*40	кг	2,500	0.74	1,850	0	20	2	429.95	7
1-3824	Бэхэлгээ төмөр	кг	25,000	32	800,000	0.04	20	2	429.95	311
1-4180	Бетон хольц b15	м3	252,000	3.42	862,142	8.21	20	1	323.62	53,144
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	264,242	4.53	1,196,699	10.87	20	1	323.62	70,349
1-1387	Анкер боолт ф16мм l=400mm	кг	1,200	8.88	10,656	0.01	20	2	429.95	86
1-1823	Амрах сүүдрэвч иж бүрэн	ш	9,500,000	2	19,000,000	2.86	20	1	323.62	18,511
1-0733	Арматур ф18 а400 l=1520	тн	2,522,727	0.02	44,804	0.02	20	1	323.62	115
1-0733	Арматур ф18 а400 l=3660	тн	2,522,727	0.06	156,813	0.06	20	1	323.62	402
1-0733	Арматур ф18 а400 l=750	тн	2,522,727	0.02	44,804	0.02	20	1	323.62	115
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	2,522,727	0.01	23,410	0.01	20	1	323.62	60
1-4543	Голын элс	м3	22,012	1.49	32,688	2.45	20	1	323.62	15,859
1-0060	Гайка м-12*50	кг	2,500	0.6	1,500	0	20	2	429.95	6
2-1994	Ган хоолой ф 45х3	м	15,514	300.15	4,656,527	0.93	20	3	571.79	10,641
1-3825	Ган бүтээц	кг	55,000	52	2,860,000	0.07	20	1	323.62	438
1-4804	Гацуур	ш	225,000	40	9,000,000	10.4	20	2	429.95	89,430
3-6450	Гэрэлтүүлэгч скэр-500	ш	6,000	20	120,000	20	20	3	571.79	228,716
3-5795	Гэрлийн шил дрл-400	ш	1,800	20	36,000	0.06	20	3	571.79	686
1-4048	Гуалин III зэрэг, 5-6м урт	м3	70,000	0.06	4,351	0.05	20	1	323.62	322
1-0712	Двутавр №20 l=10000mm	тн	1,330,000	0.42	558,600	0.42	20	1	323.62	2,718
1-3966	Дэвсгэр бамбай	м2	3,500	0.34	1,197	0.01	20	2	429.95	112
2-1989	Замын чулуун хашлага	м	65,000	45.14	2,934,100	4.97	20	3	571.79	56,783
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	575,700	0.06	33,281	0.03	20	1	323.62	224
1-0284	Лак	кг	7,000	0.37	2,587	0	20	2	429.95	4
1-3825	Лист 200*300мм	кг	4,000	20.9	83,600	0.02	20	1	323.62	135
1-3825	Квадрат t=3 70*40 l=3000mm	кг	5,500	133	731,500	0.17	20	1	323.62	1,119
1-1681	Квадрат t=2 20*20 l=1020mm	кг	5,000	340	1,700,000	0.38	20	2	429.95	3,304
1-1681	Квадрат t=2.5 40*40 l=1200mm	кг	5,000	87.5	437,500	0.1	20	2	429.95	850
1-1681	Квадрат t=2.5 40*40 l=1500mm	кг	5,000	98	490,000	0.11	20	2	429.95	952
1-3825	Квадрат t=2.5 40*40 l=6000mm	кг	4,000	590	2,360,000	0.59	20	1	323.62	3,819
3-2957	Кабель	м	20,500	450	9,225,000	0.02	20	2	429.95	155
1-0517	Модон шон урт-1,15м 100*100	ш	15,000	147.75	2,216,250	0.1	20	2	429.95	861
1-5231	Плентүс	у/м	1,000	24	24,000	0.02	20	1	323.62	109

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

2-1989	Олс	м	9,000	394	3,546,000	43.34	20	3	571.79	495,628
1-5239	Wpc даацын хавтан	м2	45,000	30.9	1,390,500	0.04	20	2	429.95	319
3-3815	1 толгойтой гэрлийн төмөр багана	ш	450,000	10	4,500,000	0.6	20	2	429.95	5,159
					98,883,996					**1,349,264**

ЦДАШ-ИЙН УГСРАЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-8006	Сип 3х50+1х35 мм2	м	9,585	581.4	5,572,719	2.03	20	1	323.62	13,171
3-2653	Уян утасмг 6мм2	кг	1,200	0.03	36	0	20	2	429.95	0
	Тулаас тогтоогч l63х6х534	1 ком	5,500	3	16,500	0.00	20	2	429.95	13
1-5037	Тулаас баригч l63х6х460	ш	7,800	3	23,400	0.01	20	1	323.62	62
3-7325	Тулаасны төмөр хийц	ш	3,500	3	10,500	0.01	20	2	429.95	77
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	4,612	0.01	55	0	20	2	429.95	0
3-8013	Татагч nes-a2	ш	9,000	4	36,000	0.00	20	1	323.62	9
3-7319	Төмөр бетон шон укш9-20.17	ш	260,000	18	4,680,000	9.36	20	2	429.95	80,487
2-2843	Хуванцар хоолой	м	1,000	0.32	320	0	20	3	571.79	0
3-4813	Хавчаар jbl	ш	11,000	15	165,000	0.01	20	2	429.95	129
3-3636	Хайрцаг 1000*420*150мм	ш	450,000	1	450,000	0.2	20	2	429.95	1,720
3-4843	Фаз салбарлагчийн хавчаар jbc-0	ш	10,000	13	130,000	0.01	20	2	429.95	112
3-8025	Фазын салбарлагч jbc-01	ш	5,500	16	88,000	0.00	20	1	323.62	12
3-5195	Цэнэг шавхагч опс1-3р	ш	45,000	1	45,000	0.00	20	2	429.95	17
1-0882	Электрод э-46	кг	4,666	2.24	10,452	0.00	20	2	429.95	22
1-0060	Эрэг боолт	кг	2,000	0.05	96	0	20	2	429.95	0
3-8011	Багцлагч	ш	50	22.8	1,140	0.01	20	1	323.62	89
3-8010	Баригч	ш	7,800	11.4	88,920	0.04	20	1	323.62	236
1-5037	Баригч jxgf-3	ш	7,800	14	109,200	0.04	20	1	323.62	290
1-0060	Боолт м-12*14	кг	2,500	0.08	210	0	20	2	429.95	1
1-0060	Боолт 2х16мм	кг	2,500	10.03	25,080	0.01	20	2	429.95	98
1-0051	Битум	тн	1,500,000	0.04	54,000	0.04	20	2	429.95	325
1-0227	Будаг	тн	1,800,000	0	1,350	0	20	2	429.95	8
3-7303	Булан төмөр 50*50*5	м	6,900	24	165,600	0.62	20	1	323.62	4,039
3-7317	Бүслүүр ф150х50х5	ш	3,500	16	56,000	0.04	20	2	429.95	341

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

3-5194	Автомат таслуур ва88-32, 3р/80а	ш	50,000	1	50,000	0.01	20	2	429.95	52
3-5194	Ачаалал таслагч вн32, 2р/100а	ш	50,000	1	50,000	0.01	20	2	429.95	52
3-0543	Газардуулгын утас	м	1,500	18.3	27,450	0.02	20	2	429.95	178
1-4054	Гөлтгөнө II зэрэг	кг	300	0.01	2	0	20	1	323.62	0
1-0060	Даравч м-12*14	кг	2,500	0.02	45	0	20	2	429.95	0
3-2795	Пв 2х4мм-ийн утас	м	1,300	1	1,300	0	20	2	429.95	1
	U бүслүүр u16-160	1 ком	15,000	3	45,000	0.00	20	2	429.95	13
2-1156	U кронштейн	ш	68,340	14	956,760	0.24	20	2	429.95	2,097
3-8065	3 фазын электрон тоолуур dtsd545s	ш	450,000	1	450,000	0.00	20	1	323.62	15
					13,310,135					**103,666**

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4542	Уулын элс	м3	1,000	0.86	864	1.43	20	1	323.62	9,227
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	4,612	0.12	553	0	20	2	429.95	1
1-4206	Түлээний мод	м3	25,000	0.43	10,800	0.35	20	2	429.95	2,972
1-0233	Төмрийн өнгийн будаг	кг	17,845	15.6	278,382	0.02	20	2	429.95	173
1-0051	Хар тос	кг	5,069	160.8	815,095	0.17	20	2	429.95	1,452
1-0270	Хар лак	кг	4,727	0.02	77	0	20	2	429.95	0
3-7177	Бетон суурь 700/600/600	ш	282,000	6	1,692,000	15	20	1	323.62	97,086
3-3815	Нарны зай хураагуураар тэжээгддэг шонтой гэрэтүүлэгч	ком	1,200,000	6	7,200,000	0.36	20	2	429.95	3,096
					9,997,771					**114,007**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **122,191,902** **1,566,936**