ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: Т26/26

Захиалагч: Орхон аймгийн Жаргалант сумын Засаг даргын тамгын газар

Орхон аймаг, Жаргалант сумын "**Сумын төв доторх нэмэлт хучилт, зогсоолын өргөтгөл** -иин ажлын төсөв

Төсөвт өртгийн дүн/тоогоор **119 967 153** төгрөг.

(Нэг зуун арван есөн сая есөн зуун жаран долоон мянга нэг зуун тавин гурав) төгрөг

Гүйцэтгэсэн:

Мэргэшсэн төсөвчин: А.Амарбаяр

Огноо: 2026 он 03 сар 13 өдөр

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**7,568,606**
2	**Материал**	**57,498,379**
3	**Тээвэр**	**12,430,341**
4	**Машин ашиглалт**	**6,653,814**
	Шууд зардлын дүн	**84,151,140**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/**	**2,795,683**
6	**Ашиг / 15%/**	**13,042,023**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**99,988,846**
7	**НӨАТ 10%**	**9,998,885**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**179,980**
	Дүн	**110,167,710**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**1,999,777**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**4,800,000**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**999,888**
	Дүн	**117,967,376**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**1,999,777**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**119,967,153**

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Механизмаар ургамлын хөрсийг хуулах б=10см	м3	156
2	Ургамлын хөрсийг автомашинд эксковатораар ачиж, хаях	м3	156
3	Өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар ул хөрсийг нягтруулах б=20см, 1177м2	м3	235.4
4	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /h=10см/	1м3	117

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	519
2	Битум түрхлэгээр хөрсжүүлэлт хийх	м2	1177
3	Асфальтбетон хучлага хийх үеийн хог цэвэрлэх	1м3	1.46
4	Асфальт бетон хучилт хийх б=50мм	1м3	146.5
5	Замд нөхөөс асфальт бетон хийх	1м3	8

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1002	Эксковатор 1м3	1.84	51,674	95,222
1006	Эксковатор 0.15м3	37.44	20,160	754,790
1017	Бульдозер	39.55	51,955	2,054,675
03*03	Автогрейдер 175м.х	0.13	32,300	4,119
05*04	Доргиурт хосолмол булт индүү 10-12тн	5.6	63,789	357,120
4016	Дугуйт трактор	52.49	13,530	710,247
53*01	Пикап	2.95	4,500	13,294
8031	Өндөр бүтээмжтэй хийн индүү 25тн	46.84	14,000	655,824
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	3.32	54,107	179,787
				4,825,078

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	5 тн-ын автокран /зөөврийн/	0.03	51,674	1,703
04*01	Усны машин 6тн	2.27	38,820	88,166
5015	Хучлагаас дээж авагч өрмийн машин (кор) d100мм	2.56	19,480	49,960
9013	Хийн дугуйт индүү 10-12тн	13.43	11,920	160,033
	Хатаах зуух 200°с	15.45	32,410	500,735
	Шатаах зуух 1200°с	5.14	36,640	188,507
	Автомашин	0.01	3,456	41
85201	Ачааны машин 2тн	4.53	59,899	271,154
56*02	Ачигч 2.0м3	0.02	5,000	82
27024	Асфальт дэвсэгч	3.87	27,024	104,518
9013	Гар нягтруулагч 90кг	0.2	11,940	2,398
54*03	Гөлгөр булт хөнгөн индүү 4-8тн	7.8	26,423	206,099
54*04	Гөлгөр булт индүү 13-16тн	6.71	30,945	207,728
6015	Заадас зүсэгч хөрөө <150мм	0.05	2,720	126
53*01	Пикап 4хүн	10.55	4,500	47,486
				1,828,736

НИЙТ ДҮН: 6,653,814

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	334	60.84	20,321	0.08	341	2	280.66	7,896
	Хаях шороо	м3	0	156	0	187.2	10	1	348.9	653,141
1-4032	Зохист ширхэглэлийн бүрэлдэхүүнтэй элс хайрганы хольц	м3	18,000	119.92	2,158,650	101.94	18	1	323.62	593,795
					2,178,971					**1,254,831**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0360	Ус	тн	2,000	0.46	927	0.56	1	2	1272.78	714
1-0360	Ус	м3	2,000	4.21	8,429	5.1	1	2	1272.78	6,490
1-4542	Уулын элс	м3	25,000	15.15	378,635	22.72	18	1	323.62	132,337
3-7301	Тросс d4	м	600	83.71	50,226	0.18	341	1	216.56	12,982
1-0517	Төмөр гадас d13x500	ш	1,500	77.25	115,875	0.05	341	2	280.66	5,013
1-0517	Төмөр гадас d13мм x500мм	ш	334	53.98	18,028	0.07	341	2	280.66	7,005
1-4212	Хаягдал материал	тн	0	0.01	0	0.01	341	1	216.56	539
1-4334	Хайрга	м3	22,552	17.07	384,914	36.44	18	2	429.95	282,011
1-4025	Цемент м-400	тн	374,242	13.07	4,890,476	13.33	341	1	216.56	984,309
1-5019	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгч	кг	2,800	470.8	1,318,240	0.22	341	2	280.66	20,907
1-4543	Голын элс	м3	22,012	9.9	217,997	16.34	18	1	323.62	95,188
2-1989	Замын бетон хашлага /1x0.3x0.15м/	м	16,500	519	8,563,500	28.55	341	3	391.34	3,809,243
3-5432	Зүсэгчийн ир	ш	200,000	0.03	6,180	0	341	2	280.66	1
1-4198	Жижиг ширхэглэлтэй халуун асфальт бетон хольц	м3	249,800	157.59	39,365,982	78.8	341	1	216.56	5,818,771
					55,319,408					**11,175,509**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **57,498,379** **12,430,341**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-08	Механизмаар ургамлын хөрсийг хуулах б=10см	м3	156	2.0 / 2	.00 /	.64 /	7974 / 7974	5100 /	5,100
59-080-10	Ургамлын хөрсийг автомашинд эксковаторaар ачиж, хаях	м3	156	2.0 / 2	.04 /	6.4 /	7974 / 7974	51002 /	51,002
01-190-01	Өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар ул хөрсийг нягтруулах б=20см, 1177м2	м3	235.4	/ 2	/	/	/ 7974	/	
25-07-20	Замын суурийг элс-хайрганы хольцоор хийх /h=10см/	1м3	117	3.4 / 2	.26 /	30.52 /	9883 / 7974	301612 /	301,612

Нийт Хүн/цаг: 37.55 / *Үндсэн цалин:* 357,714

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 60,811

Нэмэгдэл цалин 37% : 132,354

Нийт цалин: 550,880

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 74,369

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 74,920

Ажиллах хүчний зардал: **700,168**

ХУЧИЛТЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
25-12-02	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	519	3.1 / 2	.32 /	164.38 /	9530 / 7974	1566569 /	1,566,569
12-130-08	Битум түрхлэгээр хөрсжүүлэлт хийх	м2	1177	2.1 / 2	.06 /	74.15 / .12	8118 / 7974	601958 / 939	602,896
25-190-01	Асфальтбетон хучлага хийх үеийн хог цэвэрлэх	1м3	1.46	2.0 / 2	.02 /	.03 /	7974 / 7974	265 /	265
25-130-07	Асфальт бетон хучилт хийх б=50мм	1м3	146.5	3.3 / 2	.88 /	128.41 /	9765 / 7974	1253897 /	1,253,897
25-130-06	Замд нөхөөс асфальт бетон хийх	1м3	8	3.5 / 2	1.07 /	8.54 /	10000 / 7974	85440 /	85,440

Нийт Хүн/цаг: 375.52 / .12 *Үндсэн цалин:* 3,509,067

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 596,541

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,298,355

Нийт цалин: 5,403,964

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	729,535
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	734,939
Ажиллах хүчний зардал:	**6,868,438**
Бүгд хүн/цаг: ***413.07 / .12*** **Бүгд цалин:**	***3,866,781***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**657,353**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**1,430,709**
Нийт цалин:	**5,954,843**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**803,904**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**809,859**
Ажиллах хүчний зардал:	**7,568,606**

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газрын ажил	10,600,326	700,168	2,178,971	4,825,078	1,254,831	258,627	1,382,651
2	Хучилтын ажил	89,388,519	6,868,438	55,319,408	1,828,736	11,175,509	2,537,056	11,659,372
	НИЙТ ДҮН:	99,988,846	7,568,606	57,498,379	6,653,814	12,430,341	2,795,683	13,042,023