АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

БУУЛГАХ АЖИЛ /ХУУЧИН СУРГУУЛЬ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн төмөр буулгах	м2	778.57
2	Дулаалга задлах	м2	570.95
3	Дээврийн тортой бетон тэгшилгээ буулгах	м2	570.95
4	Шувуун нуруу буулгах	м3	45
5	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	131.37
6	Хаалга буулгах	м2	133.57
7	Гадна, дотор хана буулгах	м3	662.1
8	Гадна метал шат буулгах	тн	4.15
9	Таазанд буудаж тогтоосон бэхэлгээтэй өдрийн гэрэлтүүлэгч буулгах	ш	120
10	Модон шалыг задлаж буулгах	м2	1084.68
11	Шавардлагатай хучилт задлах	100м2	16.27
12	Дотор шат буулгах	м2	2.61
13	Хаяавч буулгах	м3	9
14	Гадна довжоо буулгах	м3	8.07
15	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	406.6
16	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	30.6
17	Чулуут бетон суурийг задлаж буулгах	м3	181.1
18	Эргүүлэгт холбоотой 50мм хүртэл голчтой шугам буулгах	м	52
19	Гагнаж залгасан 100мм хүртэл яндан хоолойг буулгах	м	85
20	80кг хүртэл жинтэй радиатор задалж буулгах	1 ш	58
21	Шаазан угаагуур холигчийн хамт буулгах	ш	6
22	Шаазан жорлон буулгах	ш	12
23	Барилгын хог ялгаж овоолж автомашинд ачиж хаях	м3	2115.71

БУУЛГАХ АЖИЛ /ХУУЧИН ГАЛ ТОГООНЫ БАЙР/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дээврийн төмөр буулгах	м2	580
2	Дулаалга задлах	м2	360
3	Дээврийн тортой бетон тэгшилгээ буулгах	м2	360
4	Шувуун нуруу буулгах	м3	30
5	Тавиуртай цонхыг задлаж буулгах	м2	25.5
6	Хаалга буулгах	м2	10.5
7	Гадна, дотор хана буулгах	м3	50
8	Модон шалыг задлаж буулгах	м2	360
9	Хаяавч буулгах	м3	5
10	Гадна довжоо буулгах	м3	1.2
11	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	139.8
12	2м хүртэл гүн 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	10.6
13	Чулуут бетон суурийг задлаж буулгах	м3	31.2
14	Барилгын хог ялгаж овоолж автомашинд ачиж хаях	м3	400

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ 3041М2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Rockwool хавтангаар блокон хана дулаалах б=150мм	м2	1214
2	Гадна ханыг металжсан хавтангаар өнгөлөх	м2	1214
3	Цонх хаалганы амалгааг металжсан хавтангаар өнгөлөх	м2	182
4	Цонх хаалганы гадна амалгааг хар замазкаар чигжиж тэгшилгээ хийх	у/м	731
5	Парапетийн дээгүүр металл хавтангаар өнгөлөх	м2	182
6	Парапетын хана rockwool хавтангаар дулаалах б=100мм	м2	250
7	Парапетын ханын дулаалсан гадаргууг цайрдсан төмрөөр бүрэх	м2	250
8	Цоколийн хана дулаалж чулуун хавтангаар өнгөлөх	м2	157
9	Металл ба чулуун хавтангийн заадаст силикон чигжээс хийх	м	4200
10	Саравч металлжсан хавтангаар өнгөлөх	м2	954
11	Багана металл хавтангаар өнгөлөх	м2	46
12	Пандус, довжооны хананд чулуун хавтан наах	м2	46
13	Цементэн зуурмаг бэлтгэх	м3	6

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

СПОРТ ТАЛБАЙ, ТОГЛООМЫН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах /гэсгэлэн/1-р зэргийн	м2	185
2	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскдвататоор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	37
3	1-3-р зэргийн хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	18.5
4	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	20
5	Спортын талбайн бетон дэвсгэр үе цутгаж тэгшлэх, БМ200	м3	18.5
6	Тоглоомын талбайд резинэн хавтан хийх	м2	185
7	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	18.5

ТАЛБАЙН ТОНОГЛОЛ, ТОХИЖИЛТЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй сандал суурилуулах	ш	19
2	Хог ангилж хаях хогийн сав	ш	10
3	Хүүхдийн тоглоом /дүүжин даажин/	ш	2
4	Хүүхдийн тоглоом /шатрын ширээ/	ш	2
5	Хүүхдийн тоглоом /гулсуур/	ш	2
6	Хүүхдийн тоглоом /мини авирдаг турнек дөрвөлжин/	ш	2
7	Хүүхдийн тоглоом /мини авирдаг турнек дугуй/	ш	1
8	Хүүхдийн тоглоом /савлуур 2-той/	ш	2
9	Спорт дасгалын төхөөрөмж 1140x615x2100h /хөлийн хөдөлгөөний төхөөрөмж/	ш	2
10	Спорт дасгалын төхөөрөмж ф1600 /бүсэлхий дасгалын төхөөрөмж/	ш	1
11	Спорт дасгалын төхөөрөмж 2450x93x500h /хэвлийн дасгалын төхөөрөмж/	ш	2
12	Спорт дасгалын төхөөрөмж 1600x1600-2100h /Олон төрөлт дасгалын төхөөрөмж/	ш	1
13	Спорт дасгалын төхөөрөмж /хөлийн хөдөлгөөний төхөөрөмж/	ш	1
14	Спорт дасгалын төхөөрөмж /дасгалын дугуйн төхөөрөмж/	ш	2
15	Спорт дасгалын төхөөрөмж /гарын хөдөлгөөний төхөөрөмж/	ш	2
16	Гадна саравчны ширээ тавих	ш	1
17	Гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх гараар ухах	м3	4.5
18	Бетон суурь цутгаж хийх, 450x450x450мм	ш	22
19	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	2.5
20	Гадна талбайд нарны коллектор бүхий гэрэлтүүлэг суулгах	ш	22

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах /гэсгэлэн/1-р зэргийн	м2	269
2	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскдвататоор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	54
3	1-3-р зэргийн хөрсийг гараар тэгшлэх	м3	27
4	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	27
5	Сагсан бөмбөгийн бетон талбай цутгах, б=200мм	1м3	54
6	Цементен өнгөлгөө хийж тэгшлэх	м2	269
7	Сагсны талбайд зориулалтын зөөлөвчтэй лего хавтан хийх	м2	269
8	Гадна талбайд биеийн тамирын тоноглол /сагсны щит/ суурилуулах	ш	2
9	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	64.56

САГСАН БӨМБӨГИЙН ТАЛБАЙН ХАШААНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сагсны талбайн хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	5
2	Сагсан бөмбөгийн талбайн шонгийн хөл чигжиж цутгах	м3	2.69
3	Бэлэн төмөр хашаа угсрах, h=4.0м	м	84

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	Хашааны төмөр гадаргууг 2 удаа будах	м2	328
ГАДНА ТӨМӨР ХАШААНЫ СУУРИЙН АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	160
2	Хашааны суурийн хажуугаар 1-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булж чигжих	м3	81
3	Хашааны шонгийн нүх 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	15
4	Төмөр хашааны бетон суурь цутгах	м3	79.1
5	Бетон зуурмаг бэлтгэх	м3	79.1
ГАДНА ТӨМӨР ХАШАА УГСРАХ АЖИЛ			
Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон суурин дээр бэлэн төмөр хашаа угсрах, h=1.9m	м	278
2	Хашааны шонгимйн оройд таг төмөр суулгаж гагнах	ш	98
3	Хашааны төмөр гадаргууг 2 удаа будах	м2	556

Тоног төхөөрөмжийн жагсаалт

№	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж Үнэ	Нийт Үнэ /НӨАТ-гүй/
Гадна тохижилт					
1	Түшлэгтэй сандал	ш	19	450,000.00	8,550,000
2	Нарны энергээр асдаг гэрэлтүүлэг	ш	22	750,000.00	16,500,000
3	Хогийн сав	ш	10	250,000.00	2,500,000
4	Дүүжин даажин тоглоом	ш	2	450,000.00	900,000
5	Тоглоомын ширээ	ш	2	550,000.00	1,100,000
6	Гулсуур	ш	2	1,450,000.00	2,900,000
7	Мини авирдаг турнек /дөрвөлжин/	ш	2	1,400,000.00	2,800,000
8	Мини авирдаг турнек /дугуй/	ш	1	1,600,000.00	1,600,000
9	Савлуур	ш	2	1,000,000.00	2,000,000
10	Хөлийн хөдөлгөөний төхөөрөмж	ш	2	400,000.00	800,000
11	Бүсэлхийн дасгалын төхөөрөмж	ш	1	400,000.00	400,000
12	Хэвлийн дасгалын төхөөрөмж	ш	2	300,000.00	600,000
13	Олон төрөлт дасгалын төхөөрөмж	ш	1	5,600,000.00	5,600,000
14	Хөлийн хөдөлгөөний төхөөрөмж	ш	1	400,000.00	400,000
15	Дасгалын дугуйн төхөөрөмж	ш	2	480,000.00	960,000
16	Гарын хөдөлгөөний төхөөрөмж	ш	2	400,000.00	800,000
17	Саравчны ширээ	ш	1	550,000.00	550,000
18	Сагсны шит	ш	2	2,180,000.00	4,360,000
	Хэсгийн дүн				**53,320,000**

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гадна хананд дулаалгын хөөсөнцөр дээр , тор татаж түрхлэг хийх	м2	1064
2	Гадна хана чулуун будагаар будах	м2	1468.8
3	Цоколийн хананд нэмэлтээр тоосгон хана өрөх	м2	101.4
4	200мм хүртэл өргөн амалгааг цемент шохойн зуурмагаар өндөр чанартай шавардах	у/м	606
5	Цоколийн хананд керамик хавтан нааж өнгөлгөө хийх	м2	101.4
6	Гадна ханын өргө ба өнгөлгөөний 16 м хүртэл өндөр шат угсрах	м2	1468