БНбД 81-95-20
Хавсралт №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: БО34/26

Захиалагч: Баянгол сум.Хараа баг.3-р хэсэг гэр хорооллын гадна ус дулаан хангамжын ажил

Сэлэнгэ аймгийн Баянгол сум.Хараа баг 3-р хэсэг.Гэр хорооллын гадна ус,дулаан хангамжын ажил -н төсөв

Нийт өртгийн дүн: 130 460 400

(нэг зуун гучин сая, дөрвөн зуун жаран мянга, дөрвөн зуун төгрөг)

Баталгаажуулсан

Зураг төслийн: "Бурхант-Орд" ХХК
Захирал: ...../М.Түмэндэмбэрэл/
Огноо:

Тэргүүлэх /мэргэшсэн/ төсөвчин:...../О.Баярхүү/
Огноо:

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../М.Түмэндэмбэрэл/
Төсөв тооцсон огноо:

Хаяг: Дархан-Уул аймаг
Имэйл: Burhant_ord@yahoo.com
Дугаар:

БНбД 81-95-20

Хавсралт №17Б

ТӨСВИЙН ТОВЧ ТАЙЛБАР

БАЙГУУЛЛАГЫН НЭР: "БУРХАНТ-ОРД" ХХК

ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ДУГААР: ЗТ37-65/23

МЭРГЭШСЭН ТӨСӨВЧИН: М.ТҮМЭНДЭМБЭРЭЛ

АЖЛЫН ЗУРГЫН НЭР, БАЙРШИЛ, ШИФР: БАЯНГОЛ СУМЫН ХАРАА БАГ.3-Р ХЭСЭГ.ГАДНА УС,ДУЛААН ХАНГАМЖЫН АЖИЛ

№	ТӨСВИЙН ТУХАЙ ТЭМДЭГЛЭЛ
1	БХБ Сайдын 2020 оны 30 дугаар тушаалаар батлагдсан барилгын төсөв зохиох дүрэм
2	БХБ Сайдын 2006 оны 142 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга сантехникийн ажлын төсвийн суурь норм
3	БХБ Сайдын 2005 оны 80 дугаар тушаалаар батлагдсан Барилга засварын ажлын төсвийн суурь норм
4	ЗТБХБ Сайдын 2010 оны 290 дугаар тушаалаар батлагдсан Усны барилга байгууламжийн ажлын төсвийн суурь норм
5	БХБСайдын 2006 оны 21 дүгээр тушаалаар батлагдсан Барилга, сантехникийн ажлын төсвийн суурь нормын нэмэлт №2
6	ХББОССайдын 2025оны 06сарын 06ны өдрийн тушаалаар батлагдсан машин ашиглалтын 1машин цагийн норм

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН ДҮН: 130 460 400 **төгрөг**

ТАЙЛБАР БИЧСЭН:

Мэргэшсэн төсөвчин:

Гарын үсэг

БАРИЛГЫН НИЙТ ТАЛБАЙ: 270

Дугаар:

Имэйл: Burhant_ord@yahoo.com

1м2-ын ӨРТӨГ:413187

Хаяг: Дархан-Уул аймаг

CamScanner

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	Ажиллах хүчний зардал	21 340 771
2	Материал	58 503 887
3	Тээвэр	3 283 830
4	Машин ашиглалт	3 706 516
	Шууд зардлын дүн	86 835 003
5	Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /72.3 %/	7 882 829
6	Ашиг / 15%/	14 207 675
	Барилга угсралтын ажлын дүн	108 925 508
7	НӨАТ 10%	10 892 551
8	Нормчлолын сан 0.18%	196 066
	Дүн	120 014 124
9	Захиалагчийн техник хяналтын зардал	2 178 510
10	Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн	5 000 000
11	Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал	1 089 255
	Дүн	128 281 889
12	Магадлашгүй ажил 2 %	2 178 510
13	Бусад нэмэлт зардал	0
	Дүн	130 460 400

CamScanner

ӨРТГИЙН ТОВЧОО (БАРИЛГЫН АЖЛЫН ҮЕ ШАТААР)

Д/Д	Барилга угсралтын ажлын үе шатны нэр	Бүгд өртөг	Ажиллах хүчний зардал	Материал	Машин механизм	Тээвэр	Нэмэгдэл зардал	Ашиг
1	Газар шорооны ажил	2 125 525	629 447	0	986 331	0	232 504	277 242
2	Дулаан,цэвэр усны шугмын ажил ДХ-1ээс ДХ-2	55 094 844	10 153 276	30 603 690	1 325 294	2 075 894	3 750 406	7 186 284
3	Дулаан,цэвэр усны шугмын ажил ДХ-2ээс ДХ-3	30 194 555	5 149 640	17 501 008	1 018 051	685 267	1 902 168	3 938 420
4	Холболт авах худгийн ажил ДХ-2	2 885 602	713 791	1 463 027	36 020	32 721	263 659	376 383
5	Холболт авах худгийн ажил ДХ-1	4 293 803	1 422 768	1 578 995	34 577	171 862	525 540	560 061
6	Дулааны худаг ДХ-3 ын ажил	533 659	179 065	198 738	17 937	2 168	66 143	69 608
7	Дулааны худгийн ажил- 3ш	13 797 520	3 092 782	7 158 429	288 306	315 918	1 142 408	1 799 677
	НИЙТ ДҮН:	108 925 508	21 340 771	58 503 887	3 706 516	3 283 830	7 882 829	14 207 675

CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-02	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	270	2.0 / 2	.01 /	1.46 /	7974 / 7974	11648 /	11 648
01-060-02	Хөрсөнд гараар засч ухах	м3	10.8	2.8 / 2	3.15 /	33.97 /	9124 / 7974	309935 /	309 935
01-400-12	54/80 морины хүчтэй бульдозероор хөрсийг түрж булах	м3	243	/ 2	/	/	/ 7974	/	

Нийт Хүн/цаг: 35.42994 / 0

Үндсэн цалин:	321 583
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	54 669
Нэмэгдэл цалин 37% :	118 986
Нийт цалин:	495 238
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	66 857
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	67 352
Ажиллах хүчний зардал:	**629 447**

ДУЛААН,ЦЭВЭР УСНЫ ШУГМЫН АЖИЛ ДХ-1ЭЭС ДХ-2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн хавтан Л-7	ш	18	3.3 / 2	2.28 / .09	41.05 / 1.58	9765 / 7974	400826 / 12631	413 457
33-030-56	Сувгийн таг байрлуулах Л-4	1шир-хэг	18	3.5 / 2	.32 / 1.8	5.76 / 32.4	10000 / 7974	57600 / 258358	315 958
07-590-14	0,5тн жинтэй жижиг хийцүүд /тулгуурын бетон дэр гэх мэт/	ш	50	3.2 / 2	.87 / .08	43.73 / 4	9647 / 7974	421863 / 31896	453 759
23-250-06	Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.12	2.3 / 2	24.08 / 5.74	2.89 / .69	8406 / 7974	24291 / 5490	29 781
23-250-05	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.3	2.3 / 2	83.3 / 5.25	24.99 / 1.58	8406 / 7974	210056 / 12564	222 620
16-080-08	Ган яндан хоолойн голч d=133x4.5мм угсрах	м	120	3.4 / 2	1.45 / .09	174.53 / 11.28	9883 / 7974	1724860 / 89947	1 814 807
16-072-07	D=76x3.5мм голчтой ган хоолой угсрах	м	60	3.6 / 2	.77 / .04	46.47 / 2.64	10118 / 7974	470183 / 21051	491 235
08-040-10	Сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	94.8	2.9 / 2	.49 / .01	46.67 / .76	9268 / 7974	432538 / 6047	438 585
33-060-20	Шүүрэлтээс хамгаалсан нийлэг хальсаар 5 удаа	100м2	4.74	2.5 / 2	1.85 / .08	8.77 / .38	8693 / 7974	76229 / 3024	79 253

CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	ороох								
24-160-05	Полиретуанаар d-57мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	94.8	3.0 / 2	.46 / .02	43.13 / 1.61	9412 / 7974	405977 / 12851	418 828
16-110-10	Отвод голч d=125x90градустай байрлуулах	ш	6	3.2 / 2	6.64 / .28	39.86 / 1.67	9647 / 7974	384539 / 13301	397 840
16-110-08	Отвод голч d=70мм байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	2.66 / .11	10.65 / .43	10118 / 7974	107716 / 3445	111 161

Нийт Хүн/цаг: 488.493808 / 59.01724

Үндсэн цалин:	5 187 283
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	881 838
Нэмэгдэл цалин 37% :	1 919 295
Нийт цалин:	7 988 416
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	1 078 436
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	1 086 425
Ажиллах хүчний зардал:	**10 153 276**

ДУЛААН,ЦЭВЭР УСНЫ ШУГМЫН АЖИЛ ДХ-2ЭЭС ДХ-3

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
07-430-08	Төмөр бетон сувгийн хавтан Л-7	ш	10	3.3 / 2	2.28 / .09	22.8 / .88	9765 / 7974	222681 / 7017	229 698
33-030-56	Сувгийн таг байрлуулах Л-4	1шир-хэг	10	3.5 / 2	.32 / 1.8	3.2 / 18	10000 / 7974	32000 / 143532	175 532
07-590-14	0,5тн жинтэй жижиг хийцүүд /тулгуурын бетон дэр гэх мэт/	ш	30	3.2 / 2	.87 / .08	26.24 / 2.4	9647 / 7974	253118 / 19138	272 256
23-250-06	Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.08	2.3 / 2	24.08 / 5.74	1.93 / .46	8406 / 7974	16194 / 3660	19 854
23-250-05	Дамжуулах хоолойн бетон тулгуур дээр суурилуулах гулсах тулгуур бэлтгэх	тн	0.38	2.3 / 2	83.3 / 5.25	31.65 / 2	8406 / 7974	266071 / 15914	281 985
16-080-07	Ган яндан хоолойн голч d=108x4.5мм угсрах	м	60	3.5 / 2	1.24 / .07	74.62 / 4.14	10000 / 7974	746160 / 33012	779 172
16-072-06	Цайрдсан ган D=57x3.5мм голчтой ган хоолой угсрах	м	30	3.6 / 2	.65 / .03	19.5 / .93	10118 / 7974	197301 / 7416	204 717
08-040-10	Сувгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	37.62	2.9 / 2	.49 / .01	18.52 / .3	9268 / 7974	171646 / 2400	174 046
33-060-20	Шүүрэлтээс хамгаалсан нийлэг хальсаар 5 удаа ороох	100м2	1.88	2.5 / 2	1.85 / .08	3.48 / .15	8693 / 7974	30234 / 1199	31 434
24-160-05	Полиретуанаар d-57мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	37.62	3.0 / 2	.46 / .02	17.12 / .64	9412 / 7974	161106 / 5100	166 206

CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-110-10	Отвод голч d=108x90градустай байрлуулах	ш	3	3.2 / 2	6.64 / .28	19.93 / .83	9647 / 7974	192270 / 6650	198 920
16-260-05	П- хэлбэрийн компенсаторын ниш 1200x580мм суурьлуулах	ш	1	4.2 / 2	8.2 / 1.08	8.2 / 1.08	10798 / 7974	88531 / 8588	97 119

Нийт Хүн/цаг: 247.181718 / 31.80662 *Үндсэн цалин:* 2 630 938
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 447 259
Нэмэгдэл цалин 37% : 973 447
Нийт цалин: 4 051 645
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 546 972
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 551 024
Ажиллах хүчний зардал: **5 149 640**

ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ- 3Ш

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
22-010-07	Худгийн бетон шал хийх	м3	1.25	2.5 / 2	2.27 / 1.32	2.83 / 1.65	8693 / 7974	24623 / 13157	37 780
06-080-04	Худгийн бетон хана цутгах	м3	4.8	2.8 / 2	12.46 / 2.55	59.83 / 12.24	9124 / 7974	545907 / 97602	643 509
06-010-08	Төмөр бетон ул цутгах М200	м3	1.4	2.8 / 2	9.74 / .51	13.63 / .71	9124 / 7974	124371 / 5693	130 065
07-590-14	Худгийн нүхгүй таг угсрах КО-20	ш	4	3.2 / 2	1.87 / .08	7.5 / .32	9647 / 7974	72337 / 2552	74 889
07-590-14	Худгийн нүхтэй таг угсрах ПП-20	ш	4	3.2 / 2	1.87 / .08	7.5 / .32	9647 / 7974	72337 / 2552	74 889
06-050-11	Худгийн скоб төмөр суулгах	тн	0.04	3.5 / 2	80.9 / 2.84	3.24 / .11	10000 / 7974	32358 / 905	33 264
64-100-03	Ширмэн таг авах /хуучин/	ш	3	3.0 / 2	.37 /	1.11 /	9412 / 7974	10476 /	10 476
08-040-10	Худгийн гадаргууд ус тусгаарлагчийг битум түрхлэгээр 2 үе хийх	м2	34	2.9 / 2	.49 / .01	16.74 / .27	9268 / 7974	155130 / 2169	157 299
16-110-10	Отвод голч d=150мм байрлуулах	ш	4	3.2 / 2	6.64 / .28	26.57 / 1.11	9647 / 7974	256359 / 8867	265 226
16-110-08	Отвод голч d=80мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	2.66 / .11	5.32 / .22	10118 / 7974	53858 / 1722	55 580
16-260-05	П- хэлбэрийн компенсаторын ниш 1200x580мм суурьлуулах	ш	1	4.2 / 2	8.2 / 1.08	8.2 / 1.08	10798 / 7974	88531 / 8588	97 119

Нийт Хүн/цаг: 152.47538 / 18.03452 *Үндсэн цалин:* 1 580 095
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 268 616
Нэмэгдэл цалин 37% : 584 635
Нийт цалин: 2 433 346

CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	328 502
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	330 935
Ажиллах хүчний зардал:	**3 092 782**

ХОЛБОЛТ АВАХ ХУДГИЙН АЖИЛ ДХ-1

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт тавих голч d=16мм PN125 байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	10118 / 7974	60319 / 670	60 989
23-110-06	Ширмэн хаалт голч Ф125 мм	ш	4	4.2 / 2	6.51 / .38	26.03 / 1.52	10798 / 7974	281119 / 12120	293 240
16-080-08	Ган яндан хоолойн голч d=133мм угсрах	м	4	3.4 / 2	1.45 / .09	5.82 / .38	9883 / 7974	57495 / 2998	60 494
24-160-05	Полиретуанаар d-57мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	2.4	3.0 / 2	.46 / .02	1.09 / .04	9412 / 7974	10278 / 325	10 603
21-170-13	Хаалт угсрах, хаалтны голч - DN70mm,PN10	ш	1	3.5 / 2	1.98 / .55	1.98 / .55	10000 / 7974	19776 / 4362	24 138
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт тавих голч d=15мм PN10 байрлуулах	ш	4	3.6 / 2	1.49 / .02	5.96 / .08	10118 / 7974	60319 / 670	60 989
16-210-05	Шахаж шалгах яндан хоолойн голч-125мм хүртэл	м	130	3.9 / 2	.16 /	20.67 /	10471 / 7974	216436 /	216 436

Нийт Хүн/цаг: 67.5148 / 2.6518	*Үндсэн цалин:*	726 889
	Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	123 571
	Нэмэгдэл цалин 37% :	268 949
	Нийт цалин:	1 119 409
	Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	151 120
	Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	152 240
	Ажиллах хүчний зардал:	**1 422 768**

ХОЛБОЛТ АВАХ ХУДГИЙН АЖИЛ ДХ-2

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
21-170-14	Хаалт угсрах хаалтны голч -DN100mm,PN10	ш	1	3.5 / 2	1.98 / .65	1.98 / .65	10000 / 7974	19776 / 5159	24 935
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт тавих голч d=16мм PN125 байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	10118 / 7974	30160 / 335	30 495
16-110-07	Фланцаар холбогддог бөмбөлгөн хаалт d=50мм байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.7 / .07	1.7 / .07	10118 / 7974	17237 / 574	17 811

CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

16-110-04	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	10118 / 7974	30160 / 335	30 495
21-170-13	Хаалт угсрах, хаалтны голч - DN70mm,PN10	ш	1	3.5 / 2	1.98 / .55	1.98 / .55	10000 / 7974	19776 / 4362	24 138
23-110-06	Ширмэн хаалт голч Ф125 мм	ш	2	4.2 / 2	6.51 / .38	13.02 / .76	10798 / 7974	140560 / 6060	146 620
16-080-08	Ган яндан хоолойн голч d=133мм угсрах	м	2	3.4 / 2	1.45 / .09	2.91 / .19	9883 / 7974	28748 / 1499	30 247
24-160-05	Полиретуанаар d-57мм дээш яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	1.2	3.0 / 2	.46 / .02	.55 / .02	9412 / 7974	5139 / 163	5 302
21-170-13	Хаалт угсрах, хаалтны голч - DN70mm,PN10	ш	1	3.5 / 2	1.98 / .55	1.98 / .55	10000 / 7974	19776 / 4362	24 138
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт тавих голч d=15мм PN10 байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	10118 / 7974	30160 / 335	30 495

Нийт Хүн/цаг: 33.0508 / 2.9074 *Үндсэн цалин:* 364 674

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 61 995

Нэмэгдэл цалин 37% : 134 929

Нийт цалин: 561 598

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 75 816

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 76 377

Ажиллах хүчний зардал: **713 791**

ДУЛААНЫ ХУДАГ ДХ-3 ЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тэт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт тавих голч d=16мм PN100 байрлуулах	ш	2	3.6 / 2	1.49 / .02	2.98 / .04	10118 / 7974	30160 / 335	30 495
16-110-04	Бөмбөлгөн хаалт тавих голч d=16мм PN50 байрлуулах	ш	1	3.6 / 2	1.49 / .02	1.49 / .02	10118 / 7974	15080 / 167	15 247
16-110-04	Фланцтай бөмбөлгөн хаалт голч d=25мм байрлуулах	ш	3	3.6 / 2	1.49 / .02	4.47 / .06	10118 / 7974	45240 / 502	45 742

Нийт Хүн/цаг: 8.9424 / 0.126 *Үндсэн цалин:* 91 484

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 15 552

Нэмэгдэл цалин 37% : 33 849

Нийт цалин: 140 885

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 19 020

CamScanner

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		19 160
Ажиллах хүчний зардал:		179 065
Бүгд хүн/цаг: ***1033.088846 / 114.54358***	**Бүгд цалин:**	10 902 945
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:		1 853 501
Нэмэгдэл цалин 37%:		4 034 090
Нийт цалин:		16 790 536
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:		2 266 722
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:		2 283 513
Ажиллах хүчний зардал:		21 340 771

CamScanner

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ДУЛААН,ЦЭВЭР УСНЫ ШУГМЫН

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4058	Сувгийн дэр оп-7	м	50	52500	2 625 000
1-4271	Ус	м3	55.246	1820	100 548
1-4542	Уулын элс	м3	1.9924	5000	9 962
1-2986	Худгийн таг гсх-7 1200х100	ш	18	301500	5 427 000
1-0051	Хар тос	кг	1.6116	2500	4 029
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	227.52	2100	477 792
1-0051	Хар тосон шаваас	кг	61.2	1200	73 440
1-2674	Халаалтын сувгийн хавтан, хсх-7	ш	18	679800	12 236 400
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	1.3003	20000	26 006
1-4028	Цемент м-400	тн	.4824	385000	185 731
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	.132	237000	31 284
1-3825	Швелер	тн	.0637	2700000	172 044
1-0879	Электрод э-42	кг	27.16	4000	108 640
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5.04	5200	26 208
1-0060	Боолт	кг	.0234	12500	293
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг	91.2	2500	228 000
1-3825	Бүс төмөр	кг	104.88	1200	125 856
1-3943	Ацетилен	м3	1.2403	16000	19 845
1-4212	Арчих материал	кг	.0948	3000	284
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	.36	2000	720
2-2078	Ган хоолой, 133х4	м	120	38000	4 560 000
2-1463	Ган яндан ф 76 мм	м	60	21500	1 290 000
1-3825	Гулсах тулгуур	кг	251.4	3600	905 040
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	.16	550	88
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	8	280	2 240
1-1247	Нийлэг хаьс	м2	559.32	200	111 864
	Нийлэг хальс	м	474	1800	853 200
	Полиретуан дулаалга	м2	96.696	6000	580 176
2-0481	Отвод ф-70мм	ш	4	38000	152 000
2-0485	Отвод д-125мм	ш	6	45000	270 000

30 603 690

ДУЛААН,ЦЭВЭР УСНЫ ШУГМЫН

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4058	Сувгийн дэр оп-7	м	30	52500	1 575 000
1-4271	Ус	м3	8.9524	1820	16 293
1-4542	Уулын элс	м3	1.1828	5000	5 914
2-2882	Тулгуур д-80мм	ш	3	16000	48 000
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	.012	18000	216
1-2986	Худгийн таг гсх-7 1200х100	ш	10	301500	3 015 000
1-0051	Хар тос	кг	.6395	2500	1 599
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	90.288	2100	189 605
1-0051	Хар тосон шаваас	кг	34	1200	40 800
1-2674	Халаалтын сувгийн хавтан, хсх-7	ш	10	679800	6 798 000
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	1.2669	20000	25 338
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 57х3.5мм	м	30	17000	510 000
1-4028	Цемент м-400	тн	.2872	385000	110 557
1-3825	Швелер	тн	.0425	2700000	114 696
1-0879	Электрод э-42	кг	21.81	4000	87 240
1-0878	Электрод э-50	кг	.768	4000	3 072

CamScanner

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

1-0060	Боолт	кг	.0156	12500	195
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг	39	2500	97 500
1-3825	Бүс төмөр	кг	99.08	1200	118 896
1-3943	Ацетилен	м3	.6589	16000	10 542
1-4212	Арчих материал	кг	.0376	3000	113
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	.06	2000	120
2-2043	Ган хоолой, 108х4.5	м	60	47093	2 825 580
1-3825	Гулсах тулгуур	кг	318.44	3600	1 146 384
1-1247	Нийлэг хаьс	м2	221.84	200	44 368
	Нийлэг хальс	м	188.1	1800	338 580
1-0410	Маажин	кг	.006	5500	33
	Полиретуан дулаалга	м2	38.3724	6000	230 234
1-0087	Олс	кг	.006	6000	36
2-0485	Отвод д-125мм	ш	3	45000	135 000
3-4877	Отвод d 50	ш	.4839	25000	12 097
					17 501 008

ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ- 3Ш

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	4.4709	1820	8 137
1-4542	Уулын элс	м3	.2344	5000	1 172
2-2882	Тулгуур д-80мм	ш	3	16000	48 000
1-4058	Худгийн нүхтэй хавтан пп-20	ш	4	613800	2 455 200
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	81.6	2100	171 360
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	27.6413	3500	96 744
1-4334	Хайрга	м3	6.0432	22000	132 951
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	.68	20000	13 600
2-3046	Фланц ф-150	ш	8	10000	80 000
2-3043	Фланц ф-80	ш	4	4460	17 840
1-4025	Цемент м-400	тн	2.564	385000	987 131
1-0879	Электрод э-42	кг	4.28	4000	17 120
1-0878	Электрод э-50	кг	.768	4000	3 072
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	21.8	5200	113 360
1-3943	Ацетилен	м3	.096	16000	1 536
1-0733	Арматур	тн	.1173	2400000	281 501
1-4543	Голын элс	м3	3.6593	18000	65 868
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	.64	550	352
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	.0333	480000	15 964
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	4	280	1 120
2-2900	Жийргэвч 150 мм	ш	8	300	2 400
1-4542	Нүхгүй худгийн хавтан таг	ш	4	576000	2 304 000
2-0481	Отвод ф-80мм	ш	2	40000	80 000
2-0485	Отвод д-150мм	ш	4	65000	260 000
					7 158 429

ХОЛБОЛТ АВАХ ХУДГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	6.572	1820	11 961
2-0481	Хаалган хаалт ф-70мм	ш	1	197000	197 000
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	1.7	20000	34 000
2-3038	Фланц ф-15	ш	8	3000	24 000
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	.0044	237000	1 043
2-0161	Ширмэн хаалт ф 125мм	ш	4	210000	840 000

CamScanner

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

1-0879	Электрод э-42	кг	3.332	4000	13 328
1-4551	Эрэг боолт, м 10х55 м 14х70	кг	1.2	5200	6 240
1-4566	Башмакны эрэг боолт 16х2,0	кг	1	5200	5 200
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	4.64	5200	24 128
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг	3.04	2500	7 600
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 16мм	ш	4	18000	72 000
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 15мм	ш	4	15000	60 000
1-3943	Ацетилен	м3	.284	16000	4 544
2-2078	Ган хоолой, 133х4	м	4	38000	152 000
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	.21	550	116
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	2	280	560
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	16	800	12 800
	Нийлэг хальс	м	12	1800	21 600
	Полиретуан дулаалга	м2	2.448	6000	14 688
1-0087	Олс	кг	.0312	6000	187
3-4877	Отвод d 70мм	ш	2	38000	76 000

1 578 995

ХОЛБОЛТ АВАХ ХУДГИЙН АЖИЛ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1-4271	Ус	м3	.816	1820	1 485
3-4877	Хоолойн шилжвэр ф125-108	ш	1.2	28000	33 600
2-0482	Хаалган хаалт ф-100мм	ш	1	150000	150 000
2-0481	Хаалган хаалт ф-70мм	ш	2	197000	394 000
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	.85	20000	17 000
2-3038	Фланц ф-16	ш	4	3000	12 000
2-3038	Фланц ф-15	ш	4	3000	12 000
2-0161	Ширмэн хаалт ф 125мм	ш	2	210000	420 000
1-0879	Электрод э-42	кг	2.098	4000	8 392
1-4551	Эрэг боолт, м 10х55 м 14х70	кг	4.8	5200	24 960
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	1.2	5200	6 240
1-4566	Башмакны эрэг боолт 16х2,0	кг	2.5	5200	13 000
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	3.48	5200	18 096
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг	1.52	2500	3 800
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 16мм	ш	2	18000	36 000
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 15мм	ш	2	15000	30 000
2-0480	Бөмбөлгөн фланцтай хаалт ф-50мм	ш	1	40000	40 000
2-0100	Бөмбөлгөн фланцтай вентиль ф 25мм	ш	2	20000	40 000
1-3943	Ацетилен	м3	.142	16000	2 272
2-2078	Ган хоолой, 133х4	м	2	38000	76 000
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	.36	550	198
2-2896	Жийргэвч ф 70 мм	ш	2	280	560
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	6	280	1 680
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	12	800	9 600
	Нийлэг хальс	м	6	1800	10 800
	Полиретуан дулаалга	м2	1.224	6000	7 344
3-4877	Отвод d 70мм	ш	1	38000	38 000
3-4877	Отвод d 125мм	ш	.8	45000	36 000
3-4877	Отвод d 20мм	ш	2	10000	20 000

1 463 027

ДУЛААНЫ ХУДАГ ДХ-3 ЫН АЖИ

Шифр	Материалын нэр	Х/Н	Нийт орц	Нэгж үнэ	Нийт үнэ

CamScanner

МАТЕРИАЛЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

2-3038	Фланц ф-16	ш	6	3000	18 000
1-0879	Электрод э-42	кг	744	4000	2 976
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	3.48	5200	18 096
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 16мм	ш	3	18000	54 000
2-0100	Бөмбөлгөн фланцтай вентиль ф 25мм	ш	3	20000	60 000
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	12	550	66
2-2893	Жийргэвч, ф 25/20	ш	12	800	9 600
3-4877	Отвод d 25мм	ш	3	12000	36 000
					198 738

НИЙТ ДҮН: 58 503 887

CamScanner

МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ (ҮЕ ШАТААР)

ГАЗАР ШОРООНЫ АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	Бульдозер 54/80 м.х	.92	89 717	82 627
1007	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.5м3	7.53	119 966	903 704
				986 331

ДУЛААН,ЦЭВЭР УСНЫ ШУГМЫН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	.34	11 750	3 948
2028	Автокран 5тн	12.78	71 977	919 601
	Автомашин	1.43	32 442	46 259
3033	Гагнуурын аппарат	38.54	9 223	355 486
				1 325 294

ДУЛААН,ЦЭВЭР УСНЫ ШУГМЫН

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
6004	Төмрийн цахилгаан хайч	.22	11 750	2 632
2028	Автокран 5тн	11.11	71 977	799 467
	Автомашин	1.14	32 442	36 840
3033	Гагнуурын аппарат	19.42	9 223	179 112
				1 018 051

ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ- 3Ш

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	2.06	71 977	148 014
	Автомашин	.29	32 442	9 383
3033	Гагнуурын аппарат	5.2	9 223	47 941
9022	Гадаргуугийн доргиур	.6	20 681	12 383
9023	Гүний доргиур	8.83	7 992	70 585
				288 306

ХОЛБОЛТ АВАХ ХУДГИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.03	71 977	2 131
	Автомашин	.12	32 442	3 807
3033	Гагнуурын аппарат	3.11	9 223	28 639
				34 577

ХОЛБОЛТ АВАХ ХУДГИЙН АЖИЛ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.03	71 977	2 246
	Автомашин	.32	32 442	10 527
3033	Гагнуурын аппарат	2.52	9 223	23 247
				36 020

ДУЛААНЫ ХУДАГ ДХ-3 ЫН АЖИ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
2028	Автокран 5тн	.02	71 977	1 382
	Автомашин	.01	32 442	175
3033	Гагнуурын аппарат	1.78	9 223	16 380
				17 937

НИЙТ ДҮН: 3 706 516

CamScanner

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

ДУЛААН,ЦЭВЭР УСНЫ ШУГМЫН АЖИЛ ДХ-1ЭЭС ДХ-2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4058	Сувгийн дэр оп-7	м	52 500	50	2 625 000	8.8	69	2	331.84	201 493
1-4271	Ус	м3	1 820	55.246	100 548	55.246	114	1	216.56	1 363 904
1-4542	Уулын элс	м3	5 000	1.9924	9 962	2.9887	6	1	415.61	7 453
1-2986	Худгийн таг гсх-7 1200х100	ш	301 500	18	5 427 000	12.42	69	2	331.84	284 380
1-0051	Хар тос	кг	2 500	1.6116	4 029	.0017	154	2	280.66	73
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2 100	227.52	477 792	.2571	154	2	280.66	11 112
1-0051	Хар тосон шаваас	кг	1 200	61.2	73 440	.0643	154	2	280.66	2 777
1-2674	Халаалтын сувгийн хавтан, хсх-7	ш	679 800	18	12 236 400	5.94	69	1	251.1	102 916
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20 000	1.3003	26 006	.0174	69	3	440.61	528
1-4029	Цемент м-400	тн	385 000	.4824	185 731	.4921	114	1	216.56	12 148
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	237 000	.132	31 284	.3168	0	1	0	0
1-3825	Швелер	тн	2 700 000	.0637	172 044	.0637	0	1	0	0
1-0879	Электрод э-42	кг	4 000	27.16	108 640	.0315	114	2	280.66	1 008
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5 200	5.04	26 208	.0057	154	1	216.56	190
1-0060	Боолт	кг	12 500	.0234	293	.0000	0	2	0	0
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг	2 500	91.2	228 000	.1031	0	1	0	0
1-3825	Бүс төмөр	кг	1 200	104.88	125 856	.1049	69	1	251.1	1 817
1-3943	Ацетилен	м3	16 000	1.2403	19 845	.001	154	1	216.56	33
1-4212	Арчих материал	кг	3 000	.0948	284	.0001	154	1	216.56	3
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	2 000	.36	720	.0004	114	1	216.56	9
2-2078	Ган хоолой, 133х4	м	38 000	120	4 560 000	1.524	0	3	0	0
2-1463	Ган яндан ф 76 мм	м	21 500	60	1 290 000	.432	0	3	0	0
1-3825	Гулсах тулгуур	кг	3 600	251.4	905 040	2.514	154	1	216.56	83 843
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	.16	88	.0002	154	1	216.56	6
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	280	8	2 240	.0003	154	2	280.66	13
1-1247	Нийлэг хаьс	м2	200	559.32	111 864	.17	0	3	0	0
	Нийлэг хальс	м	1 800	474	853 200	.0327	114	2	280.66	1 046
	Полиретуан дулаалга	м2	6 000	96.696	580 176	.0356	114	2	280.66	1 140
2-0481	Отвод ф-70мм	ш	38 000	4	152 000	.1462	0	2	0	0
2-0485	Отвод д-125мм	ш	45 000	6	270 000	.945	0	2	0	0

CamScanner

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

30 603 690 **2 075 894**

ДУЛААН,ЦЭВЭР УСНЫ ШУГМЫН АЖИЛ ДХ-2ЭЭС ДХ-3

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4058	Сувгийн дэр оп-7	м	52 500	30	1 575 000	5.28	69	2	331.84	120 896
1-4271	Ус	м3	1 820	8.9524	16 293	8.9524	114	1	216.56	221 015
1-4542	Уулын элс	м3	5 000	1.1828	5 914	1.7742	6	1	415.61	4 424
2-2882	Тулгуур д-80мм	ш	16 000	3	48 000	.0115	154	1	216.56	384
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	18 000	.012	216	.0000	321	2	280.66	1
1-2986	Худгийн таг гсх-7 1200х100	ш	301 500	10	3 015 000	6.9	69	2	331.84	157 989
1-0051	Хар тос	кг	2 500	.6395	1 599	.0007	154	2	280.66	29
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2 100	90.288	189 605	.102	154	2	280.66	4 410
1-0051	Хар тосон шаваас	кг	1 200	34	40 800	.0357	154	2	280.66	1 543
1-2674	Халаалтын сувгийн хавтан, хсх-7	ш	679 800	10	6 798 000	3.3	69	1	251.1	57 175
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20 000	1.2669	25 338	.0169	69	3	440.61	515
2-1462	Цайрдсан ган хоолой ф 57х3.5мм	м	17 000	30	510 000	.156	0	3	0	0
1-4029	Цемент м-400	тн	385 000	.2872	110 557	.2929	114	1	216.56	7 231
1-3825	Швелер	тн	2 700 000	.0425	114 696	.0425	0	1	0	0
1-0879	Электрод э-42	кг	4 000	21.81	87 240	.0253	114	2	280.66	809
1-0878	Электрод э-50	кг	4 000	.768	3 072	.0009	154	2	280.66	39
1-0060	Боолт	кг	12 500	.0156	195	.0000	0	2	0	0
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг	2 500	39	97 500	.0441	0	1	0	0
1-3825	Бүс төмөр	кг	1 200	99.08	118 896	.0991	69	1	251.1	1 717
1-3943	Ацетилен	м3	16 000	.6589	10 542	.0005	154	1	216.56	18
1-4212	Арчих материал	кг	3 000	.0376	113	.0000	154	1	216.56	1
1-0527	Гагнуурын /цувимал/ утас	кг	2 000	.06	120	.0001	114	1	216.56	1
2-2043	Ган хоолой, 108х4.5	м	47 093	60	2 825 580	.618	0	3	0	0
1-3825	Гулсах тулгуур	кг	3 600	318.44	1 146 384	3.1844	154	1	216.56	106 201
1-1247	Нийлэг хаьс	м2	200	221.84	44 368	.0674	0	3	0	0
	Нийлэг хальс	м	1 800	188.1	338 580	.013	114	2	280.66	415
1-0410	Маажин	кг	5 500	.006	33		321	2	280.66	1
	Полиретуан дулаалга	м2	6 000	38.3724	230 234	.0141	114	2	280.66	452

CamScanner

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-0087	Олс	кг	6 000	.006	36		114	2	280.66	0
2-0485	Отвод д-125мм	ш	45 000	3	135 000	.4725	0	2	0	0
3-4877	Отвод d 50	ш	25 000	.4839	12 097	.0005	0	2	1272.78	0

17 501 008 **685 267**

ДУЛААНЫ ХУДГИЙН АЖИЛ- 3Ш

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1 820	4.4709	8 137	4.4709	114	1	216.56	110 377
1-4542	Уулын элс	м3	5 000	.2344	1 172	.3516	6	1	415.61	877
2-2882	Тулгуур д-80мм	ш	16 000	3	48 000	.0115	154	1	216.56	384
1-4058	Худгийн нүхтэй хавтан пп-20	ш	613 800	4	2 455 200	.704	69	2	331.84	16 119
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2 100	81.6	171 360	.0922	154	2	280.66	3 985
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	3 500	27.6413	96 744	.0318	154	2	280.66	1 374
1-4334	Хайрга	м3	22 000	6.0432	132 951	10.5757	12	1	334.65	42 470
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20 000	.68	13 600	.0091	69	3	440.61	276
2-3046	Фланц ф-150	ш	10 000	8	80 000	.0756	154	2	280.66	3 268
2-3043	Фланц ф-80	ш	4 460	4	17 840	.018	154	2	280.66	776
1-4029	Цемент м-400	тн	385 000	2.564	987 131	2.6153	114	1	216.56	64 565
1-0879	Электрод э-42	кг	4 000	4.28	17 120	.005	114	2	280.66	159
1-0878	Электрод э-50	кг	4 000	.768	3 072	.0009	154	2	280.66	39
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5 200	21.8	113 360	.0246	154	1	216.56	822
1-3943	Ацетилен	м3	16 000	.096	1 536	.0001	154	1	216.56	3
1-0733	Арматур	тн	2 400 000	.1173	281 501	.1173	154	1	216.56	3 912
1-4543	Голын элс	м3	18 000	3.6593	65 868	6.0379	12	1	334.65	24 247
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	.64	352	.0007	154	1	216.56	24
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	480 000	.0333	15 964	.02	69	1	251.1	346
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	280	4	1 120	.0001	154	2	280.66	6
2-2900	Жийргэвч 150 мм	ш	300	8	2 400	.0005	154	2	280.66	20
1-4542	Нүхгүй худгийн хавтан таг	ш	576 000	4	2 304 000	6	4	1	478.4	11 482
2-0481	Отвод ф-80мм	ш	40 000	2	80 000	.0731	154	2	280.66	3 159
2-0485	Отвод д-150мм	ш	65 000	4	260 000	.63	154	2	280.66	27 230

CamScanner

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

7 158 429 **315 918**

ХОЛБОЛТ АВАХ ХУДГИЙН АЖИЛ ДХ-1

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4271	Ус	м3	1 820	6.572	11 961	6.572	114	1	216.56	162 248
2-0481	Хаалган хаалт ф-70мм	ш	197 000	1	197 000	.0365	154	2	280.66	1 579
1-4336	Хүчилтерегч	м3	20 000	1.7	34 000	.0227	69	3	440.61	691
2-3038	Фланц ф-15	ш	3 000	8	24 000	.0113	321	2	280.66	1 020
1-4193	Цементэн зуурмаг м-100	м3	237 000	.0044	1 043	.0106	0	1	0	0
2-0161	Ширмэн хаалт ф 125мм	ш	210 000	4	840 000	.0639	154	2	280.66	2 761
1-0879	Электрод э-42	кг	4 000	3.332	13 328	.0039	114	2	280.66	124
1-4551	Эрэг боолт, м 10х55 м 14х70	кг	5 200	1.2	6 240	.0014	154	1	216.56	45
1-4566	Башмакны эрэг боолт 16х2,0	кг	5 200	1	5 200	.0011	154	1	216.56	38
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	5 200	4.64	24 128	.0052	321	1	216.56	364
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг	2 500	3.04	7 600	.0034	0	1	0	0
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 16мм	ш	18 000	4	72 000	.0161	321	2	280.66	1 452
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 15мм	ш	15 000	4	60 000	.0161	321	2	280.66	1 452
1-3943	Ацетилен	м3	16 000	.284	4 544	.0002	154	1	216.56	8
2-2078	Ган хоолой, 133х4	м	38 000	4	152 000	.0508	0	3	0	0
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	.21	116	.0002	154	1	216.56	8
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	280	2	560	.0001	154	2	280.66	3
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	800	16	12 800	.0001	321	2	280.66	11
	Нийлэг хальс	м	1 800	12	21 600	.0008	114	2	280.66	26
	Полиретуан дулаалга	м2	6 000	2.448	14 688	.0009	114	2	280.66	29
1-0087	Олс	кг	6 000	.0312	187	.0000	114	2	280.66	1
3-4877	Отвод d 70мм	ш	38 000	2	76 000	.002	0	2	1272.78	0

1 578 995 **171 862**

ХОЛБОЛТ АВАХ ХУДГИЙН АЖИЛ ДХ-2

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал

CamScanner

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

1-4271	Ус	м3	1 820	.816	1 485	.816	114	1	216.56	20 145
3-4877	Хоолойн шилжвэр ф125-108	ш	28 000	1.2	33 600	.0012	0	2	1272.78	0
2-0482	Хаалган хаалт ф-100мм	ш	150 000	1	150 000	.0498	321	2	280.66	4 484
2-0481	Хаалган хаалт ф-70мм	ш	197 000	2	394 000	.0731	154	2	280.66	3 159
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20 000	.85	17 000	.0114	69	3	440.61	345
2-3038	Фланц ф-16	ш	3 000	4	12 000	.0057	321	2	280.66	510
2-3038	Фланц ф-15	ш	3 000	4	12 000	.0057	321	2	280.66	510
2-0161	Ширмэн хаалт ф 125мм	ш	210 000	2	420 000	.0319	154	2	280.66	1 381
1-0879	Электрод э-42	кг	4 000	2.098	8 392	.0024	114	2	280.66	78
1-4551	Эрэг боолт, м 10х55 м 14х70	кг	5 200	4.8	24 960	.0054	154	1	216.56	181
1-4552	Эрэг боолт, м 10х65 16х40 16х70	кг	5 200	1.2	6 240	.0014	154	1	216.56	45
1-4566	Башмакны эрэг боолт 16х2,0	кг	5 200	2.5	13 000	.0028	154	1	216.56	94
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	5 200	3.48	18 096	.0039	321	1	216.56	273
1-3825	Бэхэлгээ тулгуурын бүтээц	кг	2 500	1.52	3 800	.0017	0	1	0	0
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 16мм	ш	18 000	2	36 000	.0081	321	2	280.66	726
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 15мм	ш	15 000	2	30 000	.0081	321	2	280.66	726
2-0480	Бөмбөлгөн фланцтай хаалт ф-50мм	ш	40 000	1	40 000	.0232	0	2	0	0
2-0100	Бөмбөлгөн фланцтай вентиль ф 25мм	ш	20 000	2	40 000	.0081	0	2	0	0
1-3943	Ацетилен	м3	16 000	.142	2 272	.0001	154	1	216.56	4
2-2078	Ган хоолой, 133х4	м	38 000	2	76 000	.0254	0	3	0	0
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	.36	198	.0004	154	1	216.56	14
2-2896	Жийргэвч ф 70 мм	ш	280	2	560	.0001	0	2	0	0
2-2897	Жийргэвч ф 80мм	ш	280	6	1 680	.0002	154	2	280.66	10
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	800	12	9 600	.0001	321	2	280.66	9
	Нийлэг хальс	м	1 800	6	10 800	.0004	114	2	280.66	13
	Полиретуан дулаалга	м2	6 000	1.224	7 344	.0005	114	2	280.66	14
3-4877	Отвод d 70мм	ш	38 000	1	38 000	.001	0	2	1272.78	0
3-4877	Отвод d 125мм	ш	45 000	.8	36 000	.0008	0	2	1272.78	0
3-4877	Отвод d 20мм	ш	10 000	2	20 000	.002	0	2	1272.78	0
					1 463 027					**32 721**

ДУЛААНЫ ХУДАГ ДХ-3 ЫН АЖИЛ

CamScanner

БҮЛЭГ ТУС БҮРИЙН МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
2-3038	Фланц ф-16	ш	3 000	6	18 000	.0085	321	2	280.66	765
1-0879	Электрод э-42	кг	4 000	.744	2 976	.0009	114	2	280.66	28
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	5 200	3.48	18 096	.0039	321	1	216.56	273
2-0100	Бөмбөлгөн хаалт ф 16мм	ш	18 000	3	54 000	.0121	321	2	280.66	1 089
2-0100	Бөмбөлгөн фланцтай вентиль ф 25мм	ш	20 000	3	60 000	.0121	0	2	0	0
1-4176	Даравч 16,5х2,0	кг	550	.12	66	.0001	154	1	216.56	5
2-2893	Жийргэвч, ф 25:20	ш	800	12	9 600	.0001	321	2	280.66	9
3-4877	Отвод d 25мм	ш	12 000	3	36 000	.003	0	2	1272.78	0
					198 738					**2 168**

НИЙТ ЗАРДЛЫН ДҮН: **58 503 887** **3 283 830**

CamScanner