АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

**6КВ-ЫН ЦДАШ УГСРАХ АЖИЛ**

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 кв-ын яудаш-ын шонгийн нүхнүүдийн цэгийг тэмдэглэж гадас зоох | 1тулгуур | 103 |
| 2 | 0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 4-р зэргийн хөрсөнд тулгуурын нүхийг ухах | м3 | 143.22 |
| 3 | Тулгуурын нүхийг гараар ухах | м3 | 10.78 |
| 4 | Тулгуурын нүхийг механизмаар булах | м3 | 117.81 |
| 5 | Тулгуурын нүхийг эргүүлж булах | м3 | 20.79 |
| 6 | Төмөр бетон шон ба хөндлөвчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах | тонн | 121.29 |
| 7 | Дамартай утас, тросыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах | тонн | 4.95 |
| 8 | Шугамын арматурыг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах | тонн | 8.86 |
| 9 | Хөндийрүүлэгчийг агаарын шугамын трассын дагуу ачиж буулгах | тонн | 1.04 |
| 10 | 10 кв-ын ЦДАШ-ын завсрын төмөр бетон тулгуур угсарч босгох /П10-7Б/ | 1 тулгуур | 23 |
| 11 | 10 кв-ын ЦДАШ-ын завсрын төмөр бетон тулгуурыг уултай нөхцөлд угсарч босгох /П10-7Б/ ([k1=1.49], [k2=1.51]) | 1 тулгуур | 73 |
| 12 | 10кв-ын цдаш-ын эхлэл ба төгсгөлийн тулаастай төмөр бетон тулгуур угсарч босгох АК10-4Б | 1 тулгуур | 1 |
| 13 | 10кв-ын цдаш-ын эхлэл ба төгсгөлийн тулаастай төмөр бетон тулгуурыг уултай нөхцөлд угсарч босгох АК10-4Б ([k1=1.49], [k2=1.51]) | 1 тулгуур | 1 |
| 14 | 10кВ-ын цдаш-ын эргэлтийн төмөр бетон тулгуурыг уултай нөхцөлд угсарч босгох УА10-4Б ([k1=1.49], [k2=1.51]) | 1 тулгуур | 1 |
| 15 | 10кВ-ын цдаш-ын эргэлтийн төмөр бетон тулгуурыг уултай нөхцөлд угсарч босгох УА10-5Б ([k1=1.49], [k2=1.51]) | 1 тулгуур | 4 |
| 16 | Ч15-1 маркийн чагт угсарч босгох | ширхэг | 23 |
| 17 | 6-10 кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 50мм2 огтлолтой утасыг зөрлөггүйг татах | км (3 утас) | 0.968 |
| 18 | 6-10 кв-ын хүчдэлтэй агаарын шугамын 50мм2 огтлолтой утасыг уултай нөхцөлд зөрлөггүйг татах ([k1=1.37], [k2=1.2]) | км (3 утас) | 6.967 |
| 19 | Төмөр бетон тулгуурыг анкерийн хавтантай троссоор татаж бэхлэх | ширхэг | 4 |
| 20 | 6кв-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах | ширхэг | 1 |
| 21 | 6 кв-ын хүчдэлтэй шугамд гараар цэнэг шавхагчийг угсрах | 1 иж бүр | 2 |
| 22 | Богино залгааны гэмтэл заагч датчик угсрах | ком | 1 |
| 23 | Газардуулгын шуудууг 0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор ухаж овоолох | м3 | 341.44 |
| 24 | Газардуулгын шуудууг гараар ухах | м3 | 10.56 |
| 25 | Газардуулгын шуудууг механизмаар булах | м3 | 269.28 |
| 26 | Газардуулгын шуудууг гараар эргүүлж булах | м3 | 47.52 |
| 27 | 22 мм голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын гадас зоож шинтэй холбож гагнах. | ширхэг | 412 |
| 28 | 160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах | м | 1030 |
| 29 | Тулгуурт газардуулгын буулт хийх | 1 тулгуур | 103 |
| 30 | Агаарын шугамын тулгуурт намгийн хамгаалалт хийх | ширхэг | 2 |

**6КВ-ЫН РЕКЛОУЗЕР ТАСЛУУРЫН ФУНКТ**

| Д/Д | Ажлын нэр | Нэгж | Тоо хэмжээ |
|---|---|---|---|
| 1 | Тулгуурын нүхийг гараар ухах | м3 | 3.2 |
| 2 | Тулгуурын нүхийг эргүүлж булах | м3 | 3.04 |
| 3 | Таслуурын П тулгуурыг угсарч босгох | 1тулгуур | 1 |

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

| | | | |
|---|---|---|---|
| 4 | 6кв-ын реклоузер таслуур угсрах | иж бүрэн | 1 |
| 5 | 6 кв-ын агаарын шугамын хуурай салгуурыг тулгуурт угсрах | ширхэг | 1 |
| 6 | Газардуулгын шуудууг 0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаторoор ухаж овоолох | м3 | 21.19 |
| 7 | Газардуулгын шуудууг гараар ухах | м3 | 0.65 |
| 8 | Газардуулгын шуудууг механизмаар булах | м3 | 17.64 |
| 9 | Газардуулгын шуудууг гараар эргүүлж булах | м3 | 3.11 |
| 10 | 50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох | ш | 14 |
| 11 | 160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах | м | 78 |