АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

30КВА 6/0,4КВ КТПН УГСРАХ АЖИЛ.

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	КТПН-ны суурийг гараар ухаж тэгшлэх	м3	1.9
2	Хөрсийг хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	2
3	ЗХГ-5 суурийн бетон гулдмай суурилуулах	ш	3
4	ЗХГН-5 суурийн бетон гулдмай суурилуулах	ш	1
5	Ган яндан хоолойн голч d=100мм угсрах	м	4.8
6	6/0.4кв-ын 30ква чадалтай иж бүрэн дэд өртөө гадаа байрлуулж угсрах	иж бүрэн	1
7	Хүчний хувьсгуурт үзлэг шалгалт хийх	ш	1
8	Хүчний хувьсгуурт хатаалт хийх	ш	1
9	3 фазын электрон тоолуур угсрах	ш	1
10	Газардуулгын шуудуу эксковатороор ухаж овоолох	м3	31.04
11	Газардуулгын шуудууг гараар ухах	м3	0.96
12	Механизмаар шуудууг булах	м3	25.5
13	Газардуулгын шуудууг гараар эргүүлж булах	м3	4.5
14	50*50*5мм хэмжээтэй булан төмөр газардуулагчыг гар ажилгаагаар зоох	ш	24
15	160мм2 хүртэл огтлолтой газардуулгын шинийг шуудуунд угсрах	м	148
16	8 мм хүртэл голчтой бөөрөнхий төмрөөр хийсэн газардуулгын шинийг хуваарилах байгууламжийн бетон бэхэлгээний эд ангид гагнаж угсрах	м	8

КТПН-ЫН ХАШАА ХИЙХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хашааны шонгийн нүх гараар ухах	м3	0.49
2	Хашааны шонг бетоноор чигжих	м3	0.49
3	Хашааны төмөр шон босгох	ширхэг	9
4	0,065 тонн хүртэл жинтэй төмөр торон хашаа угсрах	1 секц	8
5	0,080 тонн хүртэл жинтэй жтх-1 маркийн төмөр торон хаалга угсрах	ширхэг	1

6КВ-ЫН ЦДКШ /КТПН-Ы ОРУУЛГА/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудууг гараар ухах	м3	2.24
2	Кабелийн шуудууг гараар булах	м3	2.13
3	Элсэн дэвсгэр кабельд хийх	м	8
4	Тоосгон хучилт кабельд хийх	м	8
5	6кВ-ын YJLV 3*50мм2 кабелийг шуудуунд сунгах	м	21
6	6-10 кв-ын 3 судастай 50мм2 огтлолтой кабельд лент хэрэглэж хуурай үзүүрлэгээ хийх	ш	2
7	Дулааны үйлчлэлээр агшдаг төгсгөлийн муфт угсрах /50-120мм/ 6-10кв	ш	2
8	Кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	0.008