АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ХОЛБООНЫ КАБЕЛЬ ШУГАМЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаторoор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж шороог трассын дагуу асгах	м3	3500
2	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	900
3	90 морины хүчтэй бульдозероор 10 м хүртэл зайд 3-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	2580
4	Шилэн кабель 12 кор газраар татах	1км	10
5	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	10
6	Тэмдэгтийн шон суулгах	ш	20

СУВАГЧЛАЛААР ШИЛЭН КАБЕЛЬ ТАТАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газарт шилэн кабелийн шөрмөсний залгаа хийж муфтлэх fo-12	1 зал-гаа	3
2	Шилэн кабель 12 кор сувагчлалаар татах	1км	4.2
3	Кабельд бирк тэмдэглэгээ хийх	ш	2