ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

БУУЛГАХ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
61-010-06	Цайрдсан ган яндан буулгах ф108*4.0	м	22	3.0 / 2	2.13 / 0.22	46.86 / 4.84	6150 / 5212	288189 / 25226	313,415
61-010-03	Цайрдсан ган яндан буулгах ф88.5*3.5	м	5.5	3.0 / 2	1.09 / 0.07	6.006 / 0.39	6150 / 5212	36937 / 2007	38,944
61-010-03	Цайрдсан ган яндан буулгах ф75.5*3.2	м	65	3.0 / 2	1.09 / 0.07	70.98 / 4.55	6150 / 5212	436527 / 23715	460,242
61-010-03	Цайрдсан ган яндан буулгах ф60.0*3.5	м	87	3.0 / 2	1.09 / 0.07	95.004 / 6.09	6150 / 5212	584275 / 31741	616,016
61-010-01	Цайрдсан ган яндан буулгах ф40	м	40	3.0 / 2	0.6 / 0.1	23.88 / 4	6150 / 5212	146862 / 20848	167,710
61-010-01	Цайрдсан ган яндан буулгах ф32	м	14	3.0 / 2	0.6 / 0.1	8.358 / 1.4	6150 / 5212	51402 / 7297	58,699

Нийт Хүн/цаг:	251.09 / 21.27	*Үндсэн цалин:*	1,655,024
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	281,354
		Нэмэгдэл цалин:	612,359
		Нийт цалин:	2,548,738
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	344,080
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	346,628
		Ажиллах хүчний зардал:	**3,239,445**

УСАН ХАНГАМЖИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-072-09	Цайрдсан ган хоолой угсрах ф108*4.0	м	22	4.4 / 2	0.89 / 0.05	19.576 / 1.18	7194 / 5212	140827 / 6135	146,961
16-072-08	Цайрдсан ган хоолой угсрах ф88.5*3.5	м	5.5	3.6 / 2	0.85 / 0.05	4.682 / 0.28	6613 / 5212	30959 / 1462	32,421
16-072-07	Цайрдсан ган хоолой угсрах ф75.5*3.2	м	65	3.6 / 2	0.77 / 0.04	50.343 / 2.86	6613 / 5212	332915 / 14906	347,821
16-072-06	Цайрдсан ган хоолой угсрах ф60.0*3.5	м	87	3.6 / 2	0.65 / 0.03	56.55 / 2.7	6613 / 5212	373965 / 14057	388,022
16-072-05	Цайрдсан ган хоолой угсрах ф40	м	40	3.6 / 2	0.56 / 0.02	22.484 / 0.96	6613 / 5212	148687 / 5004	153,690
16-240-05	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м	40	3.5 / 2	1.33 / 0.22	53.236 / 8.64	6536 / 5212	347950 / 45032	392,982
16-072-05	Цайрдсан ган хоолой угсрах ф32	м	14	3.6 / 2	0.56 / 0.02	7.869 / 0.34	6613 / 5212	52040 / 1751	53,792
16-240-04	Цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх	м	14	3.5 / 2	0.9 / 0.19	12.53 / 2.67	6536 / 5212	81896 / 13937	95,833
24-090-08	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф100, б-50мм	м2	7	3.4 / 2	0.8 / 0.03	5.575 / 0.22	6459 / 5212	36012 / 1131	37,143

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

24-090-08	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф80, б-50мм	м2	1.4	3.4 / 2	0.8 / 0.03	1.115 / 0.04	6459 / 5212	7202 / 226	7,429
24-090-08	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф65, б-50мм	м2	13.3	3.4 / 2	0.8 / 0.03	10.593 / 0.41	6459 / 5212	68423 / 2149	70,572
24-090-08	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф50, б-50мм	м2	13.7	3.4 / 2	0.8 / 0.03	10.912 / 0.42	6459 / 5212	70481 / 2214	72,694
24-090-08	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф40, б-50мм	м2	5	3.4 / 2	0.8 / 0.03	3.982 / 0.15	6459 / 5212	25723 / 808	26,531
24-090-08	Яндан хоолойд дулаалга хийх ф32, б-50мм	м2	1.4	3.4 / 2	0.8 / 0.03	1.115 / 0.04	6459 / 5212	7202 / 226	7,429
24-100-10	Хамгаалалтын бүрхүүлээр ороох	м2	53	3.0 / 2	0.33 / 0.02	17.31 / 0.89	6150 / 5212	106455 / 4613	111,068
16-100-07	Чиг өөрчлөгч угсрах ф108*4.0	ш	6	3.7 / 2	1.66 / 0.07	9.974 / 0.41	6690 / 5212	66729 / 2142	68,871
16-100-06	Чиг өөрчлөгч угсрах ф89*3.5	ш	4	3.7 / 2	1.4 / 0.05	5.62 / 0.22	6690 / 5212	37595 / 1140	38,736
16-100-05	Чиг өөрчлөгч угсрах ф76*3.5	ш	7	3.7 / 2	1.4 / 0.05	9.834 / 0.33	6690 / 5212	65791 / 1715	67,506
16-100-04	Чиг өөрчлөгч угсрах ф57*3.5	ш	4	3.7 / 2	1.02 / 0.03	4.095 / 0.14	6690 / 5212	27397 / 713	28,110
16-100-07	Шилжвэр угсрах ф100/70	ш	2	3.7 / 2	1.66 / 0.07	3.325 / 0.14	6690 / 5212	22243 / 714	22,957
16-100-07	Шилжвэр угсрах ф100/50	ш	2	3.7 / 2	1.66 / 0.07	3.325 / 0.14	6690 / 5212	22243 / 714	22,957
16-100-06	Шилжвэр угсрах ф80/70	ш	2	3.7 / 2	1.4 / 0.05	2.81 / 0.11	6690 / 5212	18798 / 570	19,368
16-100-06	Шилжвэр угсрах ф80/50	ш	2	3.7 / 2	1.4 / 0.05	2.81 / 0.11	6690 / 5212	18798 / 570	19,368
16-100-05	Шилжвэр угсрах ф70/50	ш	5	3.7 / 2	1.4 / 0.05	7.024 / 0.23	6690 / 5212	46994 / 1225	48,219
16-100-04	Шилжвэр угсрах ф50/40	ш	3	3.7 / 2	1.02 / 0.03	3.071 / 0.1	6690 / 5212	20548 / 535	21,082
16-100-04	Шилжвэр угсрах ф40/32	ш	2	3.7 / 2	1.02 / 0.03	2.048 / 0.07	6690 / 5212	13698 / 357	14,055
18-140-05	Хүйтэн ус хэмжигч угсрах ф50	ш	1	4.0 / 2	0.45 / 0.02	0.453 / 0.02	6921 / 5212	3137 / 99	3,236
18-140-05	Халуун ус хэмжигч угсрах ф50	ш	2	4.0 / 2	0.45 / 0.02	0.906 / 0.04	6921 / 5212	6273 / 198	6,471
16-110-09	Хаалт угсрах ф100	ш	2	3.6 / 2	2.87 / 0.15	5.735 / 0.3	6613 / 5212	37926 / 1564	39,489
16-110-08	Хаалт угсрах ф80	ш	2	3.6 / 2	2.66 / 0.11	5.323 / 0.22	6613 / 5212	35201 / 1126	36,327
16-110-07	Хаалт угсрах ф65	ш	2	3.6 / 2	1.7 / 0.07	3.407 / 0.14	6613 / 5212	22532 / 751	23,282

Нийт Хүн/цаг: 347.63 / 24.52 *Үндсэн цалин:*	2,424,422
Инженер техникийн ажилчдын цалин:	412,152
Нэмэгдэл цалин:	897,036
Нийт цалин:	3,733,610
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	504,037
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	507,771
Ажиллах хүчний зардал:	**4,745,419**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

УСАН ХАНГАМЖ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт цалин	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-110-07	Хаалт угсрах ф50	ш	3	3.6 / 2	1.7 / 0.07	5.111 / 0.22	6613 / 5212	33798 / 1126	34,924
16-110-09	Хог шүүгч угсрах ф100	ш	1	3.6 / 2	2.87 / 0.15	2.868 / 0.15	6613 / 5212	18963 / 782	19,745
16-110-08	Хог шүүгч угсрах ф80	ш	1	3.6 / 2	2.66 / 0.11	2.662 / 0.11	6613 / 5212	17600 / 563	18,163
16-110-07	Хог шүүгч угсрах ф65	ш	1	3.6 / 2	1.7 / 0.07	1.704 / 0.07	6613 / 5212	11266 / 375	11,641
18-140-05	Манометр ТМ-210Р	ш	3	4.0 / 2	0.45 / 0.02	1.36 / 0.06	6921 / 5212	9410 / 297	9,707
16-110-04	Хаалт угсрах ф15	ш	3	3.6 / 2	1.49 / 0.02	4.471 / 0.06	6613 / 5212	29568 / 328	29,896
16-110-04	Хаалт угсрах ф25	ш	3	3.6 / 2	1.49 / 0.02	4.471 / 0.06	6613 / 5212	29568 / 328	29,896
09-070-04	Булан төмөр угсрах /Уголок -50*50*5/	тн	0.057	3.5 / 2	92.14 / 2.93	5.252 / 0.17	6536 / 5212	34327 / 870	35,198
23-250-06	Дамжуулах хоолойн ган тулгуур дээр суурилуулах үл хөдлөх тулгуур бэлтгэх	тн	0.0023	2.3 / 2	24.08 / 5.74	0.055 / 0.01	5493 / 5212	304 / 69	373
61-010-01	Одоо байгаа босоо шугамын үзүүр буулгаж, эргүүлэн угсрах ф25	м	38	3.0 / 2	0.6 / 0.1	22.686 / 3.8	6150 / 5212	139519 / 19806	159,325
61-010-02	Одоо байгаа босоо шугамын үзүүр буулгаж, эргүүлэн угсрах ф50	м	3	3.0 / 2	0.86 / 0.04	2.595 / 0.12	6150 / 5212	15959 / 625	16,585

Нийт Хүн/цаг:	53.23 / 4.83	*Үндсэн цалин:*	365,452
		Инженер техникийн ажилчдын цалин:	62,127
		Нэмэгдэл цалин:	135,217
		Нийт цалин:	562,796
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	75,978
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	76,540
		Ажиллах хүчний зардал:	**715,314**