БНбД 81-95-20
Хавсралт №17А

ТӨСВИЙН НҮҮР ХУУДАС

Төсвийн дугаар: 05/2026

Орхон аймаг Жаргалант сум Ёслол хүндэтгэлийн өргөө

Төсөвт өртгийн дүн:348,214,391

(гурван зуун дөчин-найман сая, хоёр зуун арван дөрвөн мянга, гурван зуун ерэн-нэг төгрөг)

ГҮЙЦЭТГЭСЭН

Мэргэшсэн төсөвчин: ...../В.Батхишигт/
Төсөв тооцсон огноо: 2026.03.18

Хаяг: Улаанбаатар хот

Барилгын төсвийн "Estimator Pro" програм хувилбар 4.0

ТӨСӨВТ ӨРТГИЙН НЭГДСЭН ТОВЧОО

Д/Д	Зардлын нэр	Бүгд өртөг /төгрөг/
1	**Ажиллах хүчний зардал**	**50,643,950**
2	**Материал**	**187,284,029**
3	**Тээвэр**	**4,293,315**
4	**Машин ашиглалт**	**1,572,422**
	Шууд зардлын дүн	**243,793,716**
5	**Барилгын удирдлага, зохион байгуулалтын зардал /73.8 %/**	**19,094,912**
6	**Ашиг / 15%/**	**39,433,294**
	Барилга угсралтын ажлын дүн	**302,321,923**
7	**НӨАТ 10%**	**30,232,192**
8	**Нормчлолын сан 0.18%**	**544,179**
	Дүн	**333,098,295**
9	**Захиалагчийн техник хяналтын зардал**	**6,046,438**
10	**Инженер хайгуул, зураг төслийн ажлын дүн**	**0**
11	**Зураг төсөл зохиогчийн хяналтын зардал**	**3,023,219**
	Дүн	**342,167,952**
12	**Магадлашгүй ажил 2 %**	**6,046,438**
13	**Бусад нэмэлт зардал**	**0**
	Дүн	**348,214,391**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-020-01	Ургамлын хөрсийг гараар хуулах	м2	588	2.0 / 2	.27 /	156.35 /	5212 / 5212	814892 /	814,892
01-220-03	0.8м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 3-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	235.2	2.0 / 2	.01 /	2.05 /	5212 / 5212	10665 /	10,665
01-550-04	Шалан доор шороо хийж нягтруулах	м3	235.2	2.0 / 2	.36 /	84.67 /	5212 / 5212	441310 /	441,310
01-190-08	3,4-р зэргийн хөрсийг өндөр бүтээмжтэй хийн тромбовкоор нягтруулах	м3	235.2	2.0 / 2	.44 /	103.35 /	5212 / 5212	538644 /	538,644

Нийт Хүн/цаг: 346.41 / *Үндсэн цалин:*	1,805,511
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	306,937
Нэмэгдэл цалин 37% :	668,039
Нийт цалин:	2,780,488
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	375,366
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	378,146
Ажиллах хүчний зардал:	**3,534,000**

СУУРЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх М150	м3	8	2.4 / 2	.76 / 1.49	6.1 / 11.89	5587 / 5212	34067 / 61960	96,028
06-010-22	Бетон шугаман суурь цутгах м100	м3	16.8	3.0 / 2	3.49 / 1.42	58.56 / 23.86	6150 / 5212	360122 / 124337	484,459
06-010-24	Хашлага ханын шугаман суурь цутгах	м3	14.6	3.1 / 2	5.33 / .36	77.83 / 5.26	6227 / 5212	484618 / 27394	512,012
08-040-10	Шингэн битум буюу праймер хөрсжүүлэгч хийх	м2	73.5	2.9 / 2	.49 / .01	36.18 / .59	6056 / 5212	219131 / 3065	222,195

Нийт Хүн/цаг: 178.66 / 41.59 *Үндсэн цалин:*	1,314,695
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	223,498
Нэмэгдэл цалин 37% :	486,437
Нийт цалин:	2,024,630
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	273,325
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	275,350
Ажиллах хүчний зардал:	**2,573,304**

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

ЦОМЦОГ ГЭРИЙН МОДОН БҮТЭЭЦ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-020-07	Цомцог гэрийн тооно хийх	м	58.12	3.8 / 2	.25 / .04	14.37 / 2.44	6767 / 5212	97223 / 12723	109,946
10-020-04	Цомцог гэрийн яс мод банзаар бүрэх	м2	397.5	3.0 / 2	.69 / .06	274.31 / 23.45	6150 / 5212	1687036 / 122234	1,809,270

Нийт Хүн/цаг: 288.68 / 25.89 *Үндсэн цалин:* 1,919,216

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 326,267

Нэмэгдэл цалин 37% : 710,110

Нийт цалин: 2,955,593

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 399,005

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 401,961

Ажиллах хүчний зардал: **3,756,558**

ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-050-10	1\2-ын өргөн ерийн тоосгон хамар хана арматурлаж өрөх	м2	69.9	3.0 / 2	2.46 / .52	172.14 / 36.34	6150 / 5212	1058678 / 189409	1,248,087

Нийт Хүн/цаг: 172.14 / 36.34 *Үндсэн цалин:* 1,248,087

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 212,175

Нэмэгдэл цалин 37% : 461,792

Нийт цалин: 1,922,054

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 259,477

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 261,399

Ажиллах хүчний зардал: **2,442,931**

ДОТОР ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-040-04	Дотор тоосго ба бетон ханыг шохойн зуурмагаар гараар ердийн шавардах	м2	139.8	3.2 / 2	1.14 / .06	159.69 / 8.35	6304 / 5212	1006708 / 43500	1,050,208

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

15-240-09	Хана таазанд замаскаар тэгшилгээ хийх	м2	139.8	3.6 / 2	.19 /	26.79 / .1	6613 / 5212	177134 / 510	177,644
15-210-08	Тосон будгаар, гар аргаар сайн чанартай будах	м2	119.96	3.3 / 2	.78 / .00	93.64 / .23	6381 / 5212	597522 / 1188	598,710
15-410-04	Хананд плита наах	м2	19.84	3.5 / 2	.45 / .11	8.86 / 2.16	6536 / 5212	57925 / 11271	69,197
15-310-04	Модон бүтээц будах	м2	397.5	2.9 / 2	.17 / .00	69.2 / .64	6056 / 5212	419104 / 3315	422,419

Нийт Хүн/цаг: 358.19 / 11.47 *Үндсэн цалин:* 2,318,177

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 394,090

Нэмэгдэл цалин 37% : 857,725

Нийт цалин: 3,569,992

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 481,949

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 485,519

Ажиллах хүчний зардал: **4,537,460**

ГАДНА ЗАСЛЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
15-800-05	Хана таазанд шүршдэг хөөсөн дулаалга хийх	м2	397.5	2.9 / 2	.16 /	64.83 / .12	6056 / 5212	392624 / 622	393,246
11-030-04	Ус уур тусгаарлагч хийх	м2	503.97	3.2 / 2	.01 / .02	5.69 / 8.57	6304 / 5212	35900 / 44654	80,554
15-790-04	Гадна ханыг металл хавтанцараар өнгөлөх	м2	503.97	3.4 / 2	1.5 / .13	757.77 / 65.52	6459 / 5212	4894432 / 341470	5,235,902

Нийт Хүн/цаг: 828.3 / 74.2 *Үндсэн цалин:* 5,709,702

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 970,649

Нэмэгдэл цалин 37% : 2,112,590

Нийт цалин: 8,792,940

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 1,187,047

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 1,195,840

Ажиллах хүчний зардал: **11,175,827**

ХААЛГА, ЦОНХНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
10-120-04	3 давхар шилтэй вакуум цонх угсрах	м2	29.15	3.3 / 2	1.99 / .38	57.95 / 11.08	6381 / 5212	369762 / 57733	427,495
10-180-04	Дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай	м2	12.62	3.4 / 2	1.24 / .37	15.6 / 4.67	6459 / 5212	100750 / 24337	125,086

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

	хаалга усрах								
10-510-04	Хаалганд цоож суулгах	ш	7	5.0 / 2	.35 / .07	2.45 / .5	7604 / 5212	18640 / 2627	21,267
10-120-04	Металл рамтай ганжуулсан шилэн хаалга угсрах	м2	9.52	3.3 / 2	1.99 / .38	18.92 / 3.62	6381 / 5212	120759 / 18855	139,614
10-600-04	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	7.9	3.0 / 2	.43 / .01	3.43 / .06	6150 / 5212	21086 / 288	21,374

Нийт Хүн/цаг: 98.35 / 19.92 *Үндсэн цалин:* 734,837

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 124,922

Нэмэгдэл цалин 37% : 271,890

Нийт цалин: 1,131,649

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 152,773

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 153,904

Ажиллах хүчний зардал: **1,438,326**

ШАЛНЫ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
06-010-04	Бетон бэлтгэл хийх	м3	29.4	2.4 / 2	.76 / 1.49	22.41 / 43.69	5587 / 5212	125197 / 227704	352,901
11-430-04	Шал EPS полистрол хавтангаар дулаалах б-200мм	м2	300.24	3.0 / 2	.47 / .01	140.81 / 4.2	6150 / 5212	865997 / 21908	887,905
06-010-22	Бетон шал цутгах м200	м3	66.3	3.0 / 2	1.49 /	98.49 /	6150 / 5212	605705 /	605,705
11-160-06	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	300.24	3.2 / 2	.69 / .15	207.32 / 46.54	6304 / 5212	1306918 / 242552	1,549,470

Нийт Хүн/цаг: 469.03 / 94.43 *Үндсэн цалин:* 3,395,982

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 577,317

Нэмэгдэл цалин 37% : 1,256,513

Нийт цалин: 5,229,812

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 706,025

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 711,254

Ажиллах хүчний зардал: **6,647,091**

ШАТ, ДОВЖООНЫ АЖИЛ

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
11-010-08	Хайргаар нягтруулж дэвсгэр үе хийх	м3	6.41	2.1 / 2	5.03 / 3.26	32.22 / 20.9	5306 / 5212	170959 / 108913	279,872
06-230-05	Шатны төмөр бетон гишгүүр, пандус чигжиж цутгах м-250	м3	3.72	3.0 / 2	7.48 /	27.83 /	6150 / 5212	171127 /	171,127
07-400-05	Пандусны хашлага хаалт	тн	0.282	3.2 / 2	24.28 / 5.45	6.85 / 1.54	6304 / 5212	43158 / 8010	51,168
08-270-13	Төмөр хайс хийх	у\м	95.9	3.5 / 2	1.66 / .11	159.53 / 10.26	6536 / 5212	1042686 / 53482	1,096,168

Нийт Хүн/цаг: 226.42 / 32.69 *Үндсэн цалин:*	1,598,335
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	271,717
Нэмэгдэл цалин 37% :	591,384
Нийт цалин:	2,461,436
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	332,294
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	334,755
Ажиллах хүчний зардал:	**3,128,485**

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
20-070-04	Тоолууртай самбар	ком	1	3.8 / 2	4.15 / .14	4.15 / .14	6767 / 5212	28070 / 756	28,825
20-280-07	Лед чийдэнтэй ус чийгнээс хамгаалагдсан хананы гэрэлтүүлэгч 60вт	ш	4	3.0 / 2	2.27 / .04	9.09 / .16	6150 / 5212	55899 / 855	56,753
20-280-07	Лед чийдэнтэй таазны гэрэлтүүлэгч 10вт	ш	26	3.0 / 2	3.27 / .04	85.08 / 1.07	6150 / 5212	523241 / 5556	528,797
20-230-05	Далд угсрах 1 туйлт унтраалга 230В, 16А,IP20	ширхэг	3	3.0 / 2	.21 / .00	.63 / .01	6150 / 5212	3874 / 63	3,937
20-230-05	Далд угсрах хоёрлосон унтраалга 230В, 16А,IP20	ширхэг	2	3.0 / 2	.21 / .00	.42 / .01	6150 / 5212	2583 / 42	2,625
20-230-10	Далд тавих, газардуулагч контакттай хоёрлосон розетка 230В	ширхэг	13	3.0 / 2	.21 / .00	2.73 / .01	6150 / 5212	16790 / 68	16,857
20-230-07	Ил тавих, газардуулагч контакттай, тагтай ванны хамгаалагдсан розетка	ширхэг	2	3.0 / 2	.22 / .00	.44 / .00	6150 / 5212	2706 / 21	2,727
38-520-09	Утас салбарлах хайрцаг угсрах	ш	5	3.0 / 2	.28 /	1.4 /	6150 / 5212	8610 /	8,610
38-520-09	Унтраалга,розетка хайрцаг угсрах	ш	20	3.0 / 2	.28 /	5.6 /	6150 / 5212	34440 /	34,440
20-170-09	Зэс голчтой, ПВХ тусгаарлагчтай утас 1*2.5	м	200	3.0 / 2	.03 / .09	6 / 18	6150 / 5212	36900 / 93816	130,716
20-170-09	Зэс голчтой, ПВХ тусгаарлагчтай утас 1*4	м	30	3.0 / 2	.03 / .09	.9 / 2.7	6150 / 5212	5535 / 14072	19,607
20-170-09	Зэс голчтой, ПВХ тусгаарлагчтай утас 1*6	м	10	3.0 / 2	.03 / .09	.3 / .9	6150 / 5212	1845 / 4691	6,536

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

38-330-18	Хуванцар хоолой ф16мм /гал дэмждэггүй/	м	90	3.0 / 2	.02 / .00	1.89 / .09	6150 / 5212	11624 / 469	12,093
38-330-18	Хуванцар хоолой ф25мм /гал дэмждэггүй/	м	50	3.0 / 2	.02 / .00	1.05 / .05	6150 / 5212	6458 / 261	6,718

Нийт Хүн/цаг:	119.68 / 23.15	*Үндсэн цалин:*	859,241
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	146,071
		Нэмэгдэл цалин 37% :	317,919
		Нийт цалин:	1,323,231
		Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	178,636
		Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	179,959
		Ажиллах хүчний зардал:	**1,681,827**

ХОЛБОО ДОХИОЛОЛ АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
40-480-05	Home gateway	ш	1	3.1 / 2	.33 /	.33 /	6227 / 5212	2067 /	2,067
40-480-05	Ком сүлжээний розетка /8 ш ялтастай/	ш	3	3.1 / 2	.33 /	1 /	6227 / 5212	6202 /	6,202
40-480-05	Телефоны розетка	ш	1	3.1 / 2	.33 /	.33 /	6227 / 5212	2067 /	2,067
40-010-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 8 судастай кабель	м	70	2.4 / 2	.36 /	25.34 /	5587 / 5212	141575 /	141,575
40-010-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай ПЭ бүрхүүлтэй 4 судастай кабель	м	20	2.4 / 2	.36 /	7.24 /	5587 / 5212	40450 /	40,450
40-250-05	Галын дохиоллын утааны мэдээлэгч	ш	3	3.0 / 2	.47 /	1.42 /	6150 / 5212	8745 /	8,745
40-220-06	Дулаан мэдрэх хэт улаан туяаны үүсгэгчтэй галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	4	4.0 / 2	4.78 /	19.14 /	6921 / 5212	132440 /	132,440
40-010-05	Зэс дамжуулагчтай ПЭ тусгаарлагчтай утас	м	20	2.4 / 2	.36 /	7.24 /	5587 / 5212	40450 /	40,450
40-220-07	Дохиоллын холболтын хайрцаг	ш	1	4.0 / 2	.24 /	.24 /	6921 / 5212	1668 /	1,668
40-260-04	Пластмасан булан холбоос	ш	40	5.0 / 2	.1 /	4.04 /	7604 / 5212	30720 /	30,720
38-330-18	Пластмасан яндан	м	70	3.0 / 2	.02 / .00	1.47 / .07	6150 / 5212	9041 / 365	9,405

Нийт Хүн/цаг:	67.79 / .07	*Үндсэн цалин:*	415,790
		Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	70,684
		Нэмэгдэл цалин 37% :	153,842
		Нийт цалин:	640,317

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	86,443
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	87,083
Ажиллах хүчний зардал:	**813,843**

ДОТОР УСАН ХАНГАМЖ, АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
16-060-04	D=32мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	10	3.6 / 2	1.16 / .01	11.63 / .05	6613 / 5212	76909 / 271	77,180
16-060-04	D=25мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	20	3.6 / 2	1.16 / .01	23.26 / .1	6613 / 5212	153818 / 542	154,360
16-060-04	D=20мм голчтой хуванцар хоолой угсрах	м	10	3.6 / 2	1.16 / .01	11.63 / .05	6613 / 5212	76909 / 271	77,180
16-190-06	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм	1огт	1	3.9 / 2	2.69 / .09	2.69 / .09	6844 / 5212	18404 / 443	18,847
16-190-06	Даралт тохируулах хаалт ф25	1огт	1	3.9 / 2	2.69 / .09	2.69 / .09	6844 / 5212	18404 / 443	18,847
19-140-04	Уян холбоос ф15	ш	9	3.0 / 2	.55 / .11	4.97 / .95	6150 / 5212	30586 / 4972	35,559
19-140-04	Хог шүүгч	ш	1	3.0 / 2	.55 / .11	.55 / .11	6150 / 5212	3398 / 552	3,951
17-030-06	Холигч байрлуулах	1ш	1	3.8 / 2	.93 / .02	.93 / .02	6767 / 5212	6273 / 104	6,377
16-190-06	Үл буцаах хаалт ф32	1огт	1	3.9 / 2	2.69 / .09	2.69 / .09	6844 / 5212	18404 / 443	18,847
16-190-06	Бөмбөлгөн хаалт d=32мм	1огт	2	3.9 / 2	2.69 / .09	5.38 / .17	6844 / 5212	36807 / 886	37,693
21-150-04	Ширмэн холбох хэрэгсэл. d = 25-32мм	ш	50	3.3 / 2	.21 / .1	10.54 / 5	6381 / 5212	67224 / 26060	93,284
21-150-04	Хуванцар холбох хэрэгсэл. d = 25-32мм	ш	96	3.3 / 2	.21 / .1	20.23 / 9.6	6381 / 5212	129070 / 50035	179,105
24-160-04	Пенополиуретараар яндан хоолойн дулаалга хийх	м2	6.03	3.5 / 2	.42 /	2.53 /	6536 / 5212	16514 /	16,514
21-150-04	Яндангийн бэхэлгээ ф20-32	ш	32	3.3 / 2	.31 / .38	9.94 / 12.29	6381 / 5212	63442 / 64045	127,488
16-190-06	Гагнагддаг хаалт d=32мм	1огт	2	3.9 / 2	2.69 / .09	5.38 / .17	6844 / 5212	36807 / 886	37,693
16-190-06	Үл буцаах клапан ф25	1огт	1	3.9 / 2	.69 / .09	.69 / .09	6844 / 5212	4716 / 443	5,159
23-150-04	Ус буулгагч тавих ф20	ш	1	4.3 / 2	10.28 / 1.09	10.28 / 1.09	7126 / 5212	73266 / 5702	78,968
18-140-06	Манометр	ш	1	4.0 / 2	.45 / .01	.45 / .01	6921 / 5212	3137 / 36	3,173
18-051-04	Цэвэр усны нөөцийн сав угсрах 1м3	ш	1	3.6 / 2	4.36 / 2	4.36 / 2	6613 / 5212	28829 / 10449	39,278
18-120-08	Вакум насос суурилуулах	ком	2	3.9 / 2	5.31 / .00	10.63 / .01	6844 / 5212	72738 / 31	72,769
18-010-04	Эзэлхүүний ус халаагч угсрах 50л	ш	3	3.9 / 2	10.84 / .6	32.51 / 1.8	6844 / 5212	222477 / 9382	231,858
16-060-04	D=50мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	7	3.6 / 2	1.16 / .01	8.14 / .04	6613 / 5212	53836 / 190	54,026
16-060-05	D=110мм голчтой хуванцар яндан угсрах	м	24	3.7 / 2	.52 / .01	12.42 / .27	6690 / 5212	83090 / 1413	84,503
17-010-06	Угаагуур тавих	1ш	2	4.0 / 2	2.38 / .14	4.76 / .28	6921 / 5212	32934 / 1449	34,383
17-060-04	Мойка	1ш	1	4.0 / 2	4.31 / .04	4.31 / .04	6921 / 5212	29798 / 201	29,999
17-040-04	Суултуур байрлуулах	1ком	3	4.0 / 2	5.05 / .36	15.14 / 1.09	6921 / 5212	104791 / 5692	110,482

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

21-150-04	Ширмэн холбох хэрэгсэл. d = 50-100мм	ш	15	3.3 / 2	.31 / .38	4.66 / 5.76	6381 / 5212	29739 / 30021	59,760

Нийт Хүн/цаг: 223.37 / 41.24 *Үндсэн цалин:* 1,707,281

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 290,238

Нэмэгдэл цалин 37% : 631,694

Нийт цалин: 2,629,213

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 354,944

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 357,573

Ажиллах хүчний зардал: **3,341,730**

ШАЛНЫ ХАЛААЛТЫН СИСТЕМ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
08-040-05	Шалны цахилгаан хулдаасан халаалт	м2	179.4	2.8 / 2	1.08 / .04	193.11 / 6.62	5962 / 5212	1151299 / 34503	1,185,802
16-110-04	Шалны цахилгаан халаалтын удирдлагын самбар	ш	6	3.6 / 2	1.49 / .02	8.94 / .13	6613 / 5212	59136 / 657	59,793
08-040-05	Дулаан тусгаарлагч	м2	200	2.8 / 2	.48 / .04	95.28 / 7.38	5962 / 5212	568059 / 38465	606,524

Нийт Хүн/цаг: 297.33 / 14.13 *Үндсэн цалин:* 1,852,118

Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%: 314,860

Нэмэгдэл цалин 37% : 685,284

Нийт цалин: 2,852,262

Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%: 385,055

Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл: 387,908

Ажиллах хүчний зардал: **3,625,225**

ГАДНА АРИУТГАХ ТАТУУРГЫН ШУГАМЫН АЖИЛ

Үндэслэл	Гүйцэтгэх ажлын нэр	Хэмжих нэгж	Тоо хэмжээ	Дундаж зэргийн хөдөлмөр зарцуулалт (үндсэн ажил / тзт ачиж буулгах)					
				Зэрэг	Нэгж хүн-цаг	Бүгд хүн-цаг	Тарифт	Нийт цалин	Бүгд цалин
01-210-07	0.65м3 багтаамжтай шанагат эксковатороор 1-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	150	2.0 / 2	.00 /	.54 /	5212 / 5212	2814 /	2,814
01-060-03	Мөн гараар засч ухах	м3	10.5	2.9 / 2	4.86 /	51.06 /	6056 / 5212	309228 /	309,228
33-090-01	Яндан хоолойн дор элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	5	2.8 / 2	5.57 / 1.45	27.85 / 7.25	5962 / 5212	166042 / 37787	203,829

ЦАЛИНГИЙН НЭГТГЭЛ

22-110-04	Хуурай хөрсөнд 1000 мм-ийн голчтой угсармал төмөр бетон элементийг ариутгах татуургын дугуй худаг угсрах	ш	1	3.0 / 2	22.87 / 9.05	22.87 / 9.05	6150 / 5212	140626 / 47169	187,794
22-250-05	110 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	50	3.8 / 2	.3 / .06	14.8 / 3.1	6767 / 5212	100152 / 16157	116,309
22-250-06	160 мм голчтой дулаалгатай полиэтилен хоолойг угсрах	м	5	3.7 / 2	.4 / .09	1.98 / .45	6690 / 5212	13273 / 2345	15,618
10-180-08	Модон таг хийж угсрах	м2	1	3.2 / 2	1.28 / .37	1.28 / .37	6304 / 5212	8051 / 1928	9,980
22-240-04	Дулаалгатай яндан хоолойг шигшсэн шороогоор хучих	м3	7.5	1.3 / 2	3.6 / .67	27.04 / 5.03	4554 / 5212	123129 / 26190	149,319
01-400-01	54/80 морины хүчтэй бульдозероор 1-р зэргийн хөрсийг түрж хүнхээл ба шуудууг булах	м3	137.5	/ 2	/	/	/ 5212	/	

Нийт Хүн/цаг: 147.42 / 25.25 *Үндсэн цалин:*	994,892
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	169,132
Нэмэгдэл цалин 37% :	368,110
Нийт цалин:	1,532,134
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	206,838
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	208,370
Ажиллах хүчний зардал:	**1,947,342**
Бүгд хүн/цаг: ***3821.77 / 440.38*** **Бүгд цалин:**	***25,873,865***
Инженер техникийн ажилчдын цалин 17%:	**4,398,557**
Нэмэгдэл цалин 37%:	**9,573,330**
Нийт цалин:	**39,845,752**
Нийгмийн даатгал, эрүүл мэндийн даатгалын байгууллагын төлөх шимтгэлийн дүн 13.5%:	**5,379,176**
Ажлын багаж, хувцас, хэрэглэл:	**5,419,022**
Ажиллах хүчний зардал:	**50,643,950**

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0744	4 ба 6 талтай төмөр	кг	3,500	8.1	28,350	0.01	335	1	216.56	588
3-2803	8 судастай утас	м	4,500	110	495,000	0.02	335	1	216.56	1,772
2-1530	Суултуур	иж	350,000	3	1,050,000	0.12	335	2	280.66	11,212
1-0671	Сийрс	м2	300	46.12	13,835	0.02	335	2	280.66	2,168
1-0550	Резин жийрэг	кг	1,400	1.66	2,331	0.00	335	2	280.66	202
2-0584	Уян холбоос	ш	25,000	9	225,000	0.43	335	2	280.66	40,516
1-4271	Ус	м3	1,958	40	78,319	40	3	1	516.48	61,977
1-4271	Ус	м3	1,958	0.78	1,528	0.94	335	2	280.66	88,778
1-4542	Уулын элс	м3	22,000	0.74	16,266	1.16	25	1	314.1	9,093
3-5132	Унтраалга розеткийн блок пк 3 100	ш	2,500	25	62,500	0.05	335	2	280.66	4,701
2-1524	Угаагуур	иж	150,000	2	300,000	0.07	335	2	280.66	6,380
2-1156	Угаагуур мс-1-1	ком	150,000	1	150,000	0.02	335	2	280.66	1,637
2-0010	Угаах торх буюу бочки	ком	93,500	3	280,500	0.08	335	2	280.66	7,250
1-0306	Тусгаарлагч лент	кг	11,000	0.05	507	0	335	2	280.66	5
3-4631	Тусгаарлах таглаа	ш	400	24	9,600	0.05	335	2	280.66	4,513
1-0129	Тэлэгчтэй хадаас	тн	300,000	0.01	2,400	0.01	335	2	280.66	850
2-1441	Термометр-тсвб	ш	35,000	1	35,000	0.00	335	2	280.66	187
	Телефоны розетка	ш	15,000	1	15,000	0	335	2	280.66	49
3-3720	Тоолууртай самбар	ш	550,000	1	550,000	0.03	335	2	280.66	2,351
1-0795	Тос	кг	500	2.52	1,260	0.00	335	2	280.66	296
1-0343	Тос хф-12-16	кг	1,200	0.1	120	0	335	2	280.66	12
1-0239	Тосон будаг	кг	8,400	24.11	202,540	0.03	335	2	280.66	2,924
1-4237	Түлээ	м3	25,000	0.4	10,079	0.26	3	1	516.48	406
1-0244	Төмрийн хуурай будаг	кг	5,000	0.07	360	0	335	2	280.66	9
1-4524	Төмрийн будгийн шаваас	кг	1,500	1.4	2,100	0.00	335	1	216.56	123
1-0524	Төмөр утас	м	300	509.01	152,703	0.05	335	1	216.56	3,693
1-0525	Төмөр утас ф 5 мм	кг	3,000	0.58	1,752	0	335	1	216.56	42
3-4115	Төгсгөвч 9-8	ш	500	2	1,000	0	335	2	280.66	2
3-1098	Хязгаарлах хайрцаг	ш	50,000	3	150,000	0.00	335	2	280.66	141
1-3967	Хэв хашмалын бамбай	м2	10,000	23.77	237,653	0.81	3	2	691.21	1,676
1-5073	Хэвтээ хашлага	м	5,000	129.52	647,598	0.15	335	1	216.56	10,618

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0680	Хуйлмал материал	м2	1,250	564.45	705,558	1.38	335	2	280.66	129,384
2-2647	Хуванцар холбох хэрэгслэл	ш	7,500	96	720,000	0.12	335	2	280.66	11,734
2-1471	Хуванцар хоолой ф100	м	21,000	24	504,000	0.03	335	3	391.34	3,461
2-1470	Хуванцар хоолой ф32	м	8,500	10	85,000	0.01	335	3	391.34	1,442
2-1470	Хуванцар хоолой ф25	м	5,500	20	110,000	0.02	335	3	391.34	2,884
2-1470	Хуванцар хоолой ф20	м	4,500	10	45,000	0.01	335	3	391.34	1,442
2-1470	Хуванцар хоолой ф50	м	18,500	7	129,500	0.01	335	3	391.34	1,009
2-2649	Хуванцар бортого	ш	600	0.51	306	0	335	2	280.66	60
1-2983	Худгийн ул пд-10-1-1	ш	94,600	1	94,600	0.25	335	2	280.66	23,505
1-2996	Худгийн таг ко-7-1-1	ш	50,000	1	50,000	0.05	335	2	280.66	4,701
1-2993	Худгийн таг пп10-1	ш	108,900	1	108,900	0.44	335	2	280.66	41,369
1-2973	Худгийн цагираг кс-10-2-1	ш	231,000	2	462,000	1.22	335	2	280.66	114,706
1-2972	Худгийн цагираг кс-7-2-1	ш	131,000	1	131,000	0.13	335	2	280.66	12,223
3-5118	Хоёрлосон унтраалга	ш	6,500	5.05	32,825	0.01	335	2	280.66	475
2-0584	Хог шүүгч	ш	45,000	1	45,000	0.05	335	2	280.66	4,502
2-2643	Холбогч	кг	3,500	1	3,500	0.00	335	2	280.66	94
2-2647	Холбох хэрэгслэл	ш	5,000	65	325,000	0.08	335	2	280.66	7,945
	Холбох хэрэгсэл	ш	3,500	40	140,000	4.06	335	2	280.66	381,650
2-2675	Холбох бугуйвч ф25мм	ш	200	69.3	13,860	0.01	335	2	280.66	762
3-5539	Холболтын хайрцаг	ш	70,000	1	70,000	0.00	335	2	280.66	94
1-0419	Холигч	ш	65,000	3	195,000	0.00	335	2	280.66	291
1-0419	Холигч	иж	65,000	1	65,000	0.00	335	2	280.66	390
2-2834	Хоолой ф16	м	1,200	164.8	197,760	0.02	335	3	391.34	3,025
2-2834	Хоолой ф20	м	1,200	51.5	61,800	0.01	335	3	391.34	945
1-0051	Хар тос	кг	1,200	1.25	1,499	0.00	335	2	280.66	123
1-0358	Хар тосон түрхлэг	кг	2,500	2867.6	7,169,000	3.24	335	2	280.66	304,665
1-0358	Хар тосон шаваас	кг	1,200	383.02	459,621	0.43	335	2	280.66	40,693
1-0278	Хар лак	кг	3,000	0.19	567	0	335	2	280.66	22
1-3973	Харуулдсан банз	м3	750,000	5.68	4,263,188	3.69	3	1	516.48	5,725
1-5073	Хашлага төмөр /20*20/	м	3,500	287.99	1,007,957	0.33	335	1	216.56	23,609
1-3825	Хашлаганы бариул /50*50/	м	5,000	95.9	479,500	0.1	335	1	216.56	6,957

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-5073	Хашлаганы босоо тулаас /50*50/	м	5,000	56.87	284,344	0.06	335	1	216.56	4,662
1-0094	Хадаас /40-60мм/	кг	5,500	3.77	20,736	0.00	335	2	280.66	408
1-0095	Хадаас /70-110мм/	кг	5,500	102.28	562,519	0.12	335	2	280.66	11,059
1-0096	Хадаас /120-150мм/	кг	2,500	0	1	0	335	2	280.66	0
1-4325	Хаалганы эвлүүлэг	м2	220,000	12.62	2,776,400	0.5	3	2	691.21	1,027
	Хагас цилиндр хэлбэртэй хөөсөнцөр	м3	336,364	0.54	182,965	0.03	335	3	391.34	4,428
	Хамгаалалтын бүрхүүл	м2	18,500	1.25	23,181	0	335	2	280.66	3
1-4334	Хайрга	м3	15,000	0.47	7,047	0.82	7	1	376.64	2,168
1-4331	Хайрга 10-20мм	м3	23,060	8.01	184,768	13.62	25	1	314.1	106,961
2-0100	Халаалтын удирдлагын самбар	ш	120,000	6	720,000	0.02	335	2	280.66	2,273
1-4771	Хөөс тогтоох рам хөнгөн цагаан зам төмөр	м	12,000	596.25	7,155,000	0.67	335	2	280.66	63,348
1-4336	Хүчилтөрөгч	м3	20,000	0.74	14,800	0.01	3	3	925.58	27
2-3022	Фланц ф-32	ш	8,426	4	33,704	0.08	335	2	280.66	7,190
1-0687	Ф-1,6 мм-н төмөр утсаар хийсэн ган тор	м2	10,154	7.38	74,951	0.03	335	2	280.66	3,016
	Цэвэр усны нөөцийн 1мз	иж бүрдэл	800,000	1	800,000	0.98	335	2	280.66	92,122
1-0754	Цоож	ш	30,000	7	210,000	0.01	335	2	280.66	818
1-0673	Цахилгаан хулдаасан халаалт	м2	70,000	197.34	13,813,800	0.42	335	2	280.66	39,335
1-0083	Цаасан зүлгүүр	м2	8,000	3.04	24,302	0.01	335	2	280.66	484
1-0060	Цайрдсан боолт	кг	2,500	0.09	213	0	335	2	280.66	9
1-4186	Цемент шохойн зуурмаг м-25	м3	58,800	1.89	110,973	4.15	5	1	453.71	9,419
1-4187	Цемент шохойн зуурмаг м-50	м3	79,800	0.31	24,588	0.68	5	1	453.71	1,538
1-4028	Цемент м-400	тн	375,000	0.29	109,483	0.3	3	1	516.48	461
1-0862	Шураг	кг	6,500	403.18	2,620,644	0.46	335	2	280.66	42,835
1-0863	Шураг 5х70мм	кг	5,000	0.34	1,695	0	335	2	280.66	36
1-0861	Шураг, 2,5х25мм	кг	5,000	1.05	5,243	0.00	335	2	280.66	111
2-2647	Штуцер	кг	5,500	1	5,500	0.00	335	2	280.66	122
1-4529	Шохой	тн	200,000	0.03	5,746	0.04	3	1	516.48	54
1-4184	Шохойн зуурмаг	м3	49,000	2.98	145,909	7.99	5	1	453.71	18,131
2-3012	Ширмэн таг	ш	65,000	1	65,000	0.07	335	2	280.66	6,581
2-4052	Шалны халаалт хоолой	м	1,300	269.1	349,830	0.12	335	1	216.56	8,395

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-4196	Шавардлагын цементэн зуурмаг м1:2	м3	63,000	6	378,302	13.21	5	1	453.71	29,969
1-0856	Шаваас	кг	350	11.13	3,896	0.01	335	2	280.66	1,266
1-0363	Шүршдэг баллонтой хөөс	кг	8,000	1.98	15,800	0.00	335	3	391.34	313
2-3131	Эзэлхүүний ус халаагч	ш	860,000	3	2,580,000	0.54	335	3	391.34	70,510
1-0879	Электрод э-42	кг	8,000	20.01	160,071	0.02	335	2	280.66	2,182
1-4542	Элс	кг	3,800	5.5	20,900	8.25	15	1	334.65	41,413
1-0182	Эпоксид цавуу	кг	34,684	3.56	123,302	0.00	335	2	280.66	404
1-0060	Эрэг боолт	кг	5,200	0.13	676	0	335	2	280.66	14
1-4560	Эрэг боолт м14х65 мм	кг	3,500	2.5	8,750	0.00	335	1	216.56	205
2-2647	Яндангийн бэхэлгээ	ш	2,500	32	80,000	0.04	335	2	280.66	3,911
1-3982	Банз, IV зэрэг 25мм	м3	160,000	2.41	385,059	1.56	3	1	516.48	2,424
1-0060	Барилгын бүх төрлийн боолт, гайк, шайба	кг	3,500	14.53	50,855	0.02	335	2	280.66	1,557
1-4565	Башмакны эрэг боолт 14х2,0	кг	7,500	3.48	26,100	0.00	335	1	216.56	285
1-0060	Боолт	кг	7,500	32.46	243,431	0.04	335	2	280.66	3,448
3-4149	Бортого	ш	300	4.8	1,440	0	335	2	280.66	41
1-0212	Будаг	кг	8,500	86.1	731,837	0.11	335	2	280.66	10,443
2-3048	Бэхэлгээ туузан	м	2,500	25	62,500	0.03	335	2	280.66	2,656
1-0517	Бэхэлгээ төмөр	кг	1,400	4.73	6,626	0.01	335	2	280.66	503
1-0717	Бэхэлгээний туузан цагаан төмөр	кг	1,200	2015.88	2,419,056	2.28	335	1	216.56	165,259
1-4035	Бэхэлгээний төмөр	ш	200	6	1,200	0.00	3	1	516.48	5
1-0717	Бэхэлгээний ховилтой төмөр	кг	1,170	1007.94	1,179,290	1.14	335	1	216.56	82,630
1-3825	Бэхэлгээний ган төмөр элементүүд	кг	2,500	211.5	528,750	0.24	335	1	216.56	17,339
1-0137	Бэхэлгээний деталь	кг	3,500	11.22	39,270	0.01	335	2	280.66	1,192
2-0480	Бөмбөлгөн хаалт ф32мм	ш	40,000	2	80,000	0.05	335	2	280.66	4,360
2-0480	Бөмбөлгөн хаалт ф50мм	ш	40,000	3	120,000	0.07	335	2	280.66	6,539
1-4178	Бетон зуурмаг	м3	320,000	67.63	21,640,320	162.3	5	1	453.71	368,191
1-4179	Бетон зуурмаг в20	м3	300,000	14.82	4,445,700	35.57	5	1	453.71	80,682
1-4178	Бетон зуурмаг м-100	м3	320,000	17.14	5,483,520	41.13	5	1	453.71	93,297
1-4179	Бетон зуурмаг м-150	м3	320,000	3.81	1,220,160	9.15	5	1	453.71	20,760
1-4177	Бетон зуурмаг м-75	м3	150,000	38.15	5,722,200	91.56	5	1	453.71	207,698
1-3943	Ацетилен	м3	6,000	0.9	5,418	0	5	1	453.71	2

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
1-0008	Асбест /нунтаг/	кг	2,000	11.2	22,400	0.01	335	2	280.66	1,095
1-4212	Арчих материал	кг	2,000	2.49	4,973	0.00	335	1	216.56	186
1-0733	Арматур	тн	2,850,000	1.25	3,558,339	1.25	335	1	216.56	90,579
1-0733	Арматур а-1, а-2, а-3	тн	2,850,000	0.21	604,314	0.21	335	1	216.56	15,383
1-0733	Арматурын 5 хувийн нэмэгдэл	тн	285,000	0.05	13,740	0.05	335	1	216.56	3,497
1-4543	Голын элс	м3	25,500	0.48	12,174	0.79	4.5	1	453.71	1,608
1-3824	Гагнамал төмөр бүтээц	кг	3,000	67.68	203,040	0.07	335	1	216.56	4,910
3-5539	Галын дохиоллын мэдээлэгч	ш	15,000	4	60,000	0.00	335	2	280.66	376
2-2647	Ган чиг өөрчлөгч	кг	1,200	5	6,000	0.01	335	2	280.66	611
3-2649	Гаралтын бортого	м	300	0.01	4	0	335	2	280.66	0
2-2976	Гэрэлтүүлэгч 10вт	м	55,000	26	1,430,000	0.01	335	2	280.66	1,139
1-4056	Гөлтгөнө II зэрэг	кг	500	28.37	14,185	0.03	3	1	516.48	45
1-4053	Гипс, I зэрэг	кг	300	21.81	6,543	0.02	3	1	516.48	35
1-4300	Вааран хавтанцар	м2	35,400	312.25	11,053,636	8.82	335	1	216.56	639,946
2-1201	Вакум насос	ш	535,000	2	1,070,000	0.04	335	2	280.66	3,441
1-4242	Ердийн тоосго м-100	1000ш	700,000	3.56	2,495,430	10.39	3	1	516.48	16,101
1-0419	Давирхайтай олс	кг	8,000	9.53	76,205	0.01	335	2	280.66	922
3-5470	Далд угсралтын розетка	ш	6,500	13.13	85,345	0.00	335	2	280.66	123
3-5114	Далд угсрах розетка	ш	6,500	2.02	13,130	0.02	335	2	280.66	1,519
2-0480	Даралт тохируулах хаалт хаалт ф25мм	ш	40,000	1	40,000	0.02	335	2	280.66	2,180
1-0128	Дюбель	кг	2,500	0.14	353	0	335	2	280.66	15
	Дулаалгатай яндан полиэтилен хоолой	м	33,800	55.55	1,877,590	0.72	530	3	391.34	148,410
1-0762	Дулаалгатай модон таг d=610	ш	15,000	1	15,000	0	335	2	280.66	12
1-5073	Дулаалгын хөөс	кг	18,000	993.75	17,887,500	1.01	335	3	391.34	132,885
1-0673	Дулаан тусгаарлагч	м2	3,500	220	770,000	0.47	335	2	280.66	43,851
1-4146	Дүнз II зэрэг 100 мм-ээс дээш зузаантай	м3	520,000	1.45	755,560	0.94	3	1	516.48	1,463
1-4153	Дүнзэнцэр III зэрэг 100 мм-ээс доош зузаантай	м3	550,000	2.54	1,399,200	1.65	3	1	516.48	2,562
2-2976	Диодон гэрэлтэй гэрэлтүүлэгч	м	55,000	4	220,000	0.00	335	2	280.66	175
1-0135	Замаск	кг	500	22.37	11,184	0.03	335	2	280.66	2,650
1-3994	Захалсан банз, IV зэрэг, 2м-ээс дээш урт, 44мм зузаан	м3	320,000	0.19	61,450	0.12	3	1	516.48	179
3-2820	Зэс голчтой утас 1*4 мм2	м	3,500	30.9	108,150	0.00	335	2	280.66	291

МАТЕРИАЛ БА ТЭЭВРИЙН ЗАРДАЛ

Шифр	Материалын нэр	Материал				Тээвэр				
		Х/Н	Үнэ	Нийт орц	Зардал	Нийт жин	Зай	Зэрэг	Тариф	Зардал
3-2820	Зэс голчтой утас 1х4 мм2	м	1,800	10.3	18,540	0.00	335	2	280.66	97
3-2820	Зэс голтой утас 1х2.5 мм2	м	5,500	206	1,133,000	0.02	335	2	280.66	1,937
2-2895	Жийргэвч ф 50мм	ш	500	16	8,000	0	335	2	280.66	27
2-2895	Жийргэвч ф50	ш	1,400	4	5,600	0	335	2	280.66	7
1-0666	Жийргэвчгүй, хуйлмал резинэн хуудас	кг	3,500	0.24	840	0	335	2	280.66	29
1-4288	Керамик хавтанцар, I зэрэг	м2	35,400	19.84	702,336	0.58	3	1	516.48	899
1-0200	Керосин	кг	4,500	1.76	7,938	0.00	335	2	280.66	174
	Ком сүлжээний розетка	ш	15,000	3	45,000	0.00	335	2	280.66	146
1-0410	Маажин	кг	1,000	0.03	30	0	335	2	280.66	4
1-4412	Металл рамтай ганжуулсан шилэн хаалга	м2	580,000	9.52	5,521,600	0.64	3	2	691.21	1,335
1-5050	Полистрол хавтан	м2	12,500	303.24	3,790,530	0.29	335	1	216.56	21,340
1-1259	Полиэфирэн давирхай	кг	2,100	2.96	6,226	0.00	335	2	280.66	365
1-0417	Олс	кг	8,500	0.04	357	0	335	2	280.66	4
1-0729	Өнгөлгөөний метал хавтан	м2	40,500	503.97	20,410,785	1.26	335	1	216.56	91,405
2-0480	Үл буцаах клапан	ш	24,500	1	24,500	0.02	335	2	280.66	2,180
2-0480	Үл буцах хаалт	ш	45,000	1	45,000	0.02	335	2	280.66	2,180
	R foll e foll	м2	8,400	6.15	51,665	0.02	335	2	280.66	2,131
	Foll лент	м	1,800	13.27	23,879	0	335	2	280.66	86
	Home gateway	ш	450,000	1	450,000	0	335	2	280.66	49
1-4412	3 давхар шилтэй 4 резинтэй pVc рамтай цонх	м2	365,000	29.15	10,639,750	1.97	3	2	691.21	4,087
2-0560	Зкл-2-40 маркийн хаалт, ф 100м	ш	25,000	1	25,000	0.09	335	2	280.66	8,068
					187,284,029					**4,293,315**

НИЙТ МАШИН МЕХАНИЗМЫН ХЭРЭГЦЭЭ

Шифр	Машин механизмын нэр	Нийт хэрэгцээ	Нэгж үнэ	Нийт үнэ
1016	90 морины хүчтэй бульдозер	0.64	88,573	56,266
13002	Угсралтын агергат	0.96	40,590	38,966
9013	Хийн цохилтот нягтруулагч	1.64	14,071	23,090
9008	Цахилгаан сойз	3.12	78,486	245,238
3040	Цахилгаан гагнуурын агрегат	4.32	18,983	82,007
9008	Цахилгаан зүлгүүр	0.88	4,470	3,927
9003	Цахилгаан өрөм	7.15	2,531	18,090
29012	Бага оврын нягтруулагч	1.45	14,915	21,627
9024	Буун цацагч	12.32	4,200	51,755
7021	Бетон зуурмагийн насос	8.47	20,840	176,456
2028	Автокран 5тн	11.98	12,000	143,770
13200	Автомашин	30.74	3,453	106,155
3122	Ацетиленийн генератор	0.14	6,810	987
3033	Гагнуурын аппарат	14.57	19,064	277,743
9023	Гүний доргиур	3.36	12,800	43,008
9022	Доргиулагч	1.77	9,115	16,134
7001	Зуурмагийн хөнөг 0.75м3	16.62	6,945	115,426
9014	Паялник	0.48	1,720	819
1001	Өндөр бүтээмжтэй эксковатор 0.65м3	2.79	54,107	150,959
				1,572,422