БАТЛАВ.
"МОНГОЛЫН ТӨМӨР ЗАМ ТӨХК-ИЙН
ГҮЙЦЭТГЭХ ЗАХИРАЛ О.БАТЧУЛУУН

ТАВАНТОЛГОЙ – ГАШУУНСУХАЙТ, ЦОГТЦЭЦИЙ – ЗҮҮНБАЯН ЧИГЛЭЛИЙН ТӨМӨР ЗАМЫН ДОХИОЛОЛ ХОЛБООНЫ ТОНОГ ТӨХӨӨРӨМЖИЙН ӨРӨӨНИЙ ЭЙР КОНДЕЙШНИЙ СЕРВЕС ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙХ АЖЛЫН ДААЛГАВАР

2026 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдөр Улаанбаатар хот

1	Байршил	Өмнөговь, Дорноговь аймаг Тавантолгой – Гашуунсухайт, Цогтцэций – Зүүнбаян чиглэлийн төмөр замын өртөө, зөрлөг баз станцад
2	Захиалагч байгууллага	"Монголын төмөр зам" ТӨХК
3	Зориулалт	Өртөө, зөрлөг, Баз станцын дохиолол холбооны техникийн өрөөний хөргөлтийн эйр кондейшний сервис үйлчилгээ хийх
4	Холбогдох стандарт	MNS 13313:2017
5	Ерөнхий шаардлага	Өртөө, Зөрлөгийн техникийн өрөөний хөргөлтийн эйр кондейшний хэвийн найдвартай ажиллагааг хангах
6	Тавигдах шаардлага	Hisense бренд: - HF-220LW/TS06SD - KFR-120LW/TS08DSBp-A2 - HF-75Lw/TS06SJD - KFR-75LW/TS08DSBp-A2 загвар LG бренд: - D12TT загвар DAIKIN бренд: - FNVQD03AAK - KFR-36G/BP (FTXS336VC-N) загвар KONKA бренд: - KAC-9GHA-P100 - KAC-18GHA-P101 загвар Media бренд: - MSAF-18HRN1-I загвар
7	Тоо ширхэг	83 ширхэг
8	Ажил гүйцэтгэх хугацаа	12 сар
9	Тусгай шаардлага	- Сервер үйлчилгээг ээлжит болон ээлжит бусаар гүйцэтгэх - Ээлжит бус эйр кондейшны засвар үйлчилгээг 24 цагийн дотор хийж гүйцэтгэх - Засвар үйлчилгээнд шаардагдах үндсэн эд ангиас (мотор) бусад багаж, сэлбэг хэрэгслийг бүрэн хариуцах
10	Фото зураг	

ХЯНАСАН:

ЕРӨНХИЙ ИНЖЕНЕР Б.ДАВААСҮРЭН

СУУРЬ БҮТЦИЙН ГАЗРЫН ДАРГА Р.БАТСҮХ

ДОХИОЛОЛ ХОЛБОО ЭРЧИМ
ХҮЧНИЙ ХЭЛТСИЙН ДАРГА Д.ХАТАНЗОРИГ

БОЛОВСРУУЛСАН:
ДОХИОЛОЛ ТӨВЛӨРҮҮЛЭЛТ
ХОРИГЛОЛЫН АХЛАХ ИНЖЕНЕР Л.ОТГОН-ЭРДЭНЭ

"МТЗ" ТӨХК-НИЙ ДОХИОЛОЛ ХОЛБООНЫ ТЕХНИКИЙН ӨРӨӨНИЙ КОНДИШНЫ БҮРТГЭЛ

2026.02.24

Цогцэций-Зүүнбаян хэсэглэл					
№	**Өртөө зөрлөг**	**Марк**	**Пирон**	**Зураг**	**Тоо, ширхэг**
1	Цогцэций өртөө	Hisense HF-220LW/TS06SD	R410A /3.60kg		2
		Hisense KFR-120LW/TS08DSBp-A2	R410A /0.42kg		2
		Hisense KFR-75LW/TS08DSBp-A2	R410A /0.28kg		2
2	Хонгортолгой зөрлөг	Hisense KFR-120LW/TS08DSBp-A2	R410A /0.42kg		1
3	Архонгилдог зөрлөг	Hisense KFR-120LW/TS08DSBp-A2	R410A /0.42kg		1
4	Баянбулаг зөрлөг	Hisense KFR-120LW/TS08DSBp-A2	R410A /0.420kg		1
5	Хунхарзаг зөрлөг	Hisense KFR-120LW/TS08DSBp-A2	R410A /0.420kg		1

6	Борхошуу зөрлөг	Hisense KFR-120LW/TS08DSBp-A2	R410A /0.42kg		1
7	Цагаанцав зөрлөг	Hisense HF-75Lw/TS06SJD	R410A /1.56kg		2
8	Хулангийн шанд зөрлөг	Hisense KFR-75LW/TS08DSBp-A2	R410A /0.28kg		1
9	Зүүнбаян	Hisense KFR-120LW/TS08DSBp-A2	R410A /0.42kg		1
		Hisense KFR-75LW/TS08DSBp-A2	R410A /0.28kg		1
10	2, 4, 6, 9, 11, 13, 14-р Бааз станц	LG /1.5HP/ D12TT			7
Тавантолгой- Гашуунсухайт хэсэглэл					
1	Хайрхан				4
2	Хангай				4
3	Уртгол				4
4	Оюут				4
5	Шинэ-Ус				4
6	Хулант				4

7	Гашуунсхайт өртөө				5
8	Ачилтын тойрог	DAIKIN KFR-36G/BP (FTXS336VC-N)			3
9	Цамхаг №1	DAIKIN KFR-36G/BP (FTXS336VC-N)			1
10	Цамхаг №2				2
11	Цамхаг №3				1
12	Цамхаг №4				1
13	Цамхаг №5				2
14	Цамхаг №6				1
15	Цамхаг №7				2
16	Цамхаг №8				2
17	Цамхаг №9				1
18	Цамхаг №10				1
19	Цамхаг №11				2
20	Цамхаг №12				1
21	Цамхаг №13				1
22	Хажуугийн илрүүлэх систем контейнер №1-8	DAIKIN KFR-36G/BP (FTXS336VC-N)			8
23	Хажуугийн илрүүлэх систем контейнер №9	KONKA KAC-9GHA-P100	R410/0.45kg		1
24	Хажуугийн илрүүлэх систем контейнер №10	Media MSAF-18HRN1-I	R410/1.8kg		1
Нийт					83

Судалгаа гаргасан:

Дохиолол холбоо, эрчим хүчний хэлтсийн
ДТХ-ын ахлах инженер

Л.Отгон-Эрдэнэ