АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ЯВГАН ХҮНИЙ ЗАМЫН АЖИЛ /1866М2/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1866
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаторoор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	559.8
3	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	279.9
4	Явган хүнийн замын суурь буталсан чулуун хольцоор байгуулах б-150мм	1м3	279.9
5	Шингэн түрхлэг хийх (Tack coat)	1м2	1866
6	Явган хүний замын хучлага цементбетон хольцоор гараар байгуулах	1м3	279.9
7	Явган хүний зам резинэн будгаар будах	1м2	1866
8	Явган хүний замын хашлага тавих	1у/м	1170
9	Явган хүний замын хөтөч хавтан хийх	1м2	180

ОДОО БАЙГАА ГҮЙЛТИЙН ЗАМЫГ РЕЗИНЭН БУДГААР БУДАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шал бетонон өнгөлгөө хийх	м2	996
2	Гүйлтийн зам резинэн будгаар будах	1м2	996

ЗАДГАЙ ТАЛБАЙН АЖИЛ /800М2/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	800
2	0.65м3 багтаамжтай шанагат экскаторoор тохиромжгүй шороог автосамосвалд ачиж зайлуулах	м3	80
3	15см зузаан үеэр 8тн-ын жинтэй өндөр бүтээмжтэй хийн доргиурт индүүгээр нэг удаагийн явалтаар нягтруулах	м3	160
4	Задгай талбайн хучлага цементбетон хольцоор гараар байгуулах	1м3	120
5	Задгай талбай резинэн будгаар будах	1м2	800

АВТО ЗОГСООЛЫН АЖИЛ /1510М2/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Барилга барих талбайг 100/140/ морины хүчтэй бульдозероор тэгшлэх	м2	1510
2	0.5м3 багтаамжтай шанагат экскаторoор хөрсийг ухаж шороог автосамосвалд ачих	м3	151
3	5.6тн -моторт индүүгээр замын доорхи шороог нягтруулах	м2	302
4	Цементбетон хольцоор зам, талбайг гараар хийх б=150мм	1м3	226.5
5	Дугуй хязгаарлагч угсрах 1900*230*130	ш	30
6	Өнгөлсөн шалан дээр тэмдэг тэмдэглэгээ хийх	м2	45
7	Замын хашлага тавих /1х0.3х0.15м/	1у/м	170

ДУГУЙН ЗОГСООЛЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дугуйн зогсоолын суурийн нүх ухах	м3	0.27
2	Дугуйн зогсоолын суурийн бетон цутгах	м3	0.27
3	4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.055
4	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.9592
5	Сүүдрэвчний Төмөр хийцийг угсрах /50х50 квадрат/	тн	0.9592
6	Төмөр хийцийг тосон будгаар будах	тн	0.99592
7	WPC хавтан угсрах	м2	40

МЕТАЛЛ СҮҮДРЭВЧ -1

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сүүдрэвчийн суурийн нүх ухах	м3	0.8
2	Бетон бэлтгэл хийх	м3	0.16
3	Дугуйн зогсоолын суурийн бетон цутгах	м3	0.64

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

4	4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.0536
5	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.437
6	Сүүдрэвчний Төмөр хийцийг угсрах / квадрат/	тн	0.437
7	Саравчны модон хийцлэл /Банзан рейк/ угсрах	м2	1.55
8	Модон гадаргууг 2 үе лакдах	м2	1.55
9	Төмөр хийцийг тосон будгаар будах	тн	0.437
10	Поликарбанат хавтан дээвэр хийх 10мм	м2	10.4
11	WPC хавтан угсрах	м2	40

МЕТАЛЛ СҮҮДРЭВЧ -2

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сүүдрэвчийн суурийн нүх ухах	м3	0.8
2	Бетон бэлтгэл хийх	м3	0.16
3	Дугуйн зогсоолын суурийн бетон цутгах	м3	0.64
4	4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.0536
5	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.437
6	Сүүдрэвчний Төмөр хийцийг угсрах / квадрат/	тн	0.437
7	Саравчны модон хийцлэл /Банзан рейк/ угсрах	м2	1.55
8	Модон гадаргууг 2 үе лакдах	м2	1.55
9	Төмөр хийцийг тосон будгаар будах	тн	0.437
10	Поликарбанат хавтан дээвэр хийх 10мм	м2	10.4
11	WPC хавтан угсрах	м2	40

МЕТАЛЛ СҮҮДРЭВЧ-3

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сүүдрэвчийн суурийн нүх ухах	м3	0.8
2	Бетон бэлтгэл хийх	м3	0.16
3	Дугуйн зогсоолын суурийн бетон цутгах	м3	0.64
4	4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.0536
5	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.437
6	Сүүдрэвчний Төмөр хийцийг угсрах / квадрат/	тн	0.437
7	Саравчны модон хийцлэл /Банзан рейк/ угсрах	м2	1.55
8	Модон гадаргууг 2 үе лакдах	м2	1.55
9	Төмөр хийцийг тосон будгаар будах	тн	0.437
10	Поликарбанат хавтан дээвэр хийх 10мм	м2	10.4
11	WPC хавтан угсрах	м2	40

МЕТАЛЛ СҮҮДРЭВЧ-4

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Сүүдрэвчийн суурийн нүх ухах	м3	0.8
2	Бетон бэлтгэл хийх	м3	0.16
3	Дугуйн зогсоолын суурийн бетон цутгах	м3	0.64
4	4 кг хүртэл жинтэй бэхэлгээний деталь төмөр суулгах	тн	0.0536
5	Төмөр хийцийн бэлдэц бэлтгэх	тн	0.437
6	Сүүдрэвчний Төмөр хийцийг угсрах / квадрат/	тн	0.437
7	Саравчны модон хийцлэл /Банзан рейк/ угсрах	м2	1.55
8	Модон гадаргууг 2 үе лакдах	м2	1.55
9	Төмөр хийцийг тосон будгаар будах	тн	0.437
10	Поликарбанат хавтан дээвэр хийх 10мм	м2	10.4
11	WPC хавтан угсрах	м2	40

БУСАД ТОНОГЛОЛ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Ангилдаг хогийн сав байрлуулах /5ш/	1ш	5
2	Хогийн сав байрлуулах	1ш	18
3	Гадна талбайд төмөр хөлтэй модон тавцантай түшлэгтэй 1.5*0.9*0.5 хэмжээтэй сандал суурилуулах	ш	25

НОГООН БАЙГУУЛАМЖИЙН АЖИЛ /6100М2/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Зүлэг суулгах талбайг гар аргаар тэгшлэх	м2	6100
2	Зүлэг тарих	1м2	6100
3	Шилмүүст мод тарих	1ш	30
4	Навчит мод тарих	1ш	150

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Кабелийн шуудуу гараар ухах	м3	552
2	Шуудуу эргүүлж булах	м3	125
3	Элсэн дэвсгэр эхний кабельд хийх	м	1650
4	Тоосгон хучилт эхний кабельд хийх	м	1650
5	Сувагчлалын болон газрын кабельд хамгаалалтын тууз дэвсэх	км	1.15
6	Хөнгөн цагаан голтой ПВХ тусгаарлагчтай ган туузан хуягтай хүчний кабель /АВВБ 5х16 кв.м/	м	20
7	Хөнгөн цагаан голтой ПВХ тусгаарлагчтай ган туузан хуягтай хүчний кабель /АВВБ 5х10 кв.м/	м	1650

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛГИЙН САМБАР

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн самбарын суурийн нүх ухах	м3	0.3
2	Гэрэлтүүлгийн шонгийн бетон суурь цутгах	м3	1.5
3	Гадна гэрэлтүүлгийн удирдлагын самбар угсрах ГГС-1	ком	1

ГАДНА ГЭРЭЛТҮҮЛЭГ УСГРАХ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Гэрэлтүүлгийн шонгийн нүх болон газардуулгын шуудуу гараар ухах	м3	53.54
2	Шуудуу эргүүлж булах	м3	11.95
3	Гэрэлтүүлгийн суурийн бетон бэлтгэл хийх	м3	7.168
4	Гэрэлтүүргийн шонгийн төмөр бетон суурь цутгах М250	м3	46.368
5	Гэрэлтүүлгийн шон угсрах Н=9	ш	6
6	Гэрэлтүүлгийн шон угсрах Н=4	ш	46
7	Гэрэлтүүлгийн шон угсрах Н=0.8	ш	12
8	Гэрэл цэнэглэхм утас ПВ 3х2,5кв.мм	м	277
9	Гэрэлтүүлгийн шонгиийн газардуулгад 50х50х5мм булан төмөр зоох L=3м	ш	48
10	Туузан ган төмөр 40*4мм	м	35