АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Газрыг 0.25м3 шанагатай экскаваторааp ухах	1м3	30.4
2	2 м хүртэл гүн шуудууг бэхэлгээгүйгээр 3-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	6
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 3-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	15.2
4	Түрдэг тэргээр шороо зөөж, шалан доор 150-200мм хүртэл зузаантай дэвсгэр үе хийж нягтруулах	м3	282

СУУРИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	4.75
2	Бетон шугаман суурь цутгах м150	м3	38

ХАНА, ХАМАР ХАНЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар барилгын хамар хана хийх 100мм	м2	195
2	Хөөсөнцөр дулаалгатай төмөр сендвич хавтангаар дээвэр хийх	м2	140

ШАЛНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон бэлтгэл хийх м100	м3	35.3
2	20 мм зузаан цементэн тэгшилгээ хийх	м2	706.8
3	Цементэн зуурмаг дээр вааран хавтангаар шал хийх	м2	80
4	Рейкэн модон шал шахаж хийх	м3	640

ДОТОР ХАЛААЛТ, САЛХИВЧ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	15
2	D=15мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	60
3	D=20мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	50
4	D=25мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	100
5	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-32-40мм	м	15
6	D=32мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	100
7	Радиатор угсрах	ш	30
8	Тохируулах кран	ш	15
9	Ювлэгч гуравлагч Д15-20мм	ш	4
10	Вентель Д15-20мм	ш	60
11	Тохируулах вентель Д15-20мм	ш	2
12	Яндан хоолой усаар шахаж шалгах	м	10
13	Радиатор яндан хоолой тосон будгаар будах	м2	80
14	Салхивчийн сараалж тавих	ш	6
15	Агаар дамжуулах тэгш өнцөгт хоолой угсрах	м2	110
16	Нарны тольтой Сэнс угсрах	ш	10

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДОТОР ГЭРЭЛТҮҮЛЭГЧИЙН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Оролтын самбар	ш	1
2	Гэрэлтүүлгийн самбар тавих	ш	1
3	Зэс голтой 2.5мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	250
4	Зэс голтой 4мм2 огтлолтой утас сүвлэх	м	100
5	Хуванцар ил далдлагчийг хөдөлгөөнгүй бэхлэж хана, багананд иж бүрэн байдлаар угсрах.	м	350
6	Розетканы салбарлах хайрцаг угсрах	ш	10
7	Розетка ил угсрах	ш	10
8	Унтраалга салбарлах хайрцаг угсрах	ш	5
9	Ил угсралтын унтраалга угсрах	ш	10
10	400W гэрэлтүүлэгч шилбэнд угсрах	ш	15

БУСАД АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Бетон хаяавч цутгах БМ-100	м3	7.6
2	Т/бетон пандус цутгах В-20 /П-1/	м3	0.75
3	Т/бетон довжоо цутгах В-12.5	м3	1.5

ХАШААНЫ АЖИЛ H=1.5M L=136M

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Шонгийн нүх хөрсөнд гараар засч ухах	м3	0.72
2	Төмөр сараалжин хашааны шон угсрах H=2m 50x50x3мм	ш	68
3	Шонгийн жигжээс цутгах м100	м3	0.75
4	Төмөр сараалжин хашааны хаалга хийж угсрах	м2	4.5
5	Төмөр сараалжин хашааны хайс хийж угсрах	м2	204
6	Сараалж төмрийг төмрийн будагаар будах	м2	170

ГАДНА ДУЛААН, ЦЭВЭР УСНЫ ШУГАМЫН АЖИЛ 30М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаваторoор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	28.8
2	Шуудууг хөрсөнд гараар засч ухах	м3	2.4
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	28.8
4	Сувгийн ул бетон суурь цутгах	м3	2.4
5	Сувгийн хана блокоор цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх	м3	9.6
6	D=50мм голчтой халаалтын ган яндан угсрах	м	65
7	Бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-50мм	м	2
8	D=50мм гагнадаг бөмбөлгөн хаалт байрлуулах	ш	4
9	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	32
10	Вентель Д15-20мм	ш	2
11	Тусгаарлах гадаргууг лакаар будах	м2	19.5
12	Яндан хоолой гадаргууг хуйлмал материалаар ороож дулаалах	м2	26.8

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

ДУЛААНЫ ХУДАГ ДХ /1 ШИРХЭГ/

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Дулааны худаг блокоор цементэн зуурмагаар гагнаж өрөх 1500*1500*1500	м3	0.7
2	Дулааны худгийн таг байрлуулах 1500*1500*0,15	1шир-хэг	1

ГАДНА БОХИР УСНЫ ШУГАМ АЖИЛ 75М

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	64
2	2м хүртэл гүн 2-р зэргийн хөрсөнд гараар ухах	м3	4
3	Шороогоор булах , шороо тэгшилэх	м3	64
4	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	3
5	Бохир усны хуванцар хоолой d-100	м	75
6	Угсармал төмөр бетон худаг угсрах ф1000мм	ш	3

ФИТНИС 00 ДУШЬ ГАЗРЫН АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	0.25м3 багтаамжтай шанагат экскаватороор 2-р зэргийн хөрсийг ухаж овоолох	м3	2.1
2	Элсэн дэвсгэр үе хийх	м3	1.1
3	Шуудуу хүнхээл нүхийг 2-р зэргийн хөрсөөр эргүүлж булах	м3	1.8

БҮХЭЭГ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Суурь бетон цутгах м100	м3	4.32
2	Төмөр квадратаар рам угсрах	м	100
3	Гадна ханыг металл хавтанцараар дулаалгатай өнгөлөх	м2	54
4	Хэв хашмалын фанераар дээврийн налуу хэсэг өнгөлөх	м3	18
5	Төмөр долгионт дээвэр хийх	м2	21
6	Дотор ханыг хулсан хавтангаар бүрэх	м2	67.5
7	Хаалганы зай завсрыг баллонтой шүршдэг хөөсөөр чигжих	м2	8.3
8	Гадна дотор тоосгон хананд 3 м2 хүртэл талбайтай хаалга усрах	м2	1.89
9	Вакум цонх угсрах	м2	1.8
10	PVC хөндий шал хийх	м2	18
11	Модон таазанд лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	18
12	Ариун цэврийн өрөөний хана бэлэн өнгөлгөөтэй модон хийцээр угсрах	м2	24
13	Суултуур байрлуулах	1ком	3
14	Хогийн сав	ш	5
15	Хананд лампиран хавтан өнгөлгөө хийх	м2	54
16	Бохир усны хуванцар хоолой d-100 /Салхивч/	м	4
17	100 мм голчтой богино яндант дефлектор угсрах	ш	3

ДОТОР АРИУН ЦЭВРИЙН ӨРӨӨ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ

АЖЛЫН ТОО ХЭМЖЭЭНИЙ ЖАГСААЛТ

1	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	15
2	Вентель Д15-25мм	ш	5
3	Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих	1ш	2
4	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	3

ДОТОР ЦЭВЭР БОХИР УСНЫ АЖИЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Усан хангамжийн цайрдсан ган хоолойн бэлдэц бэлтгэх яндангийн голч-15-25мм	м	2
2	D=15мм голчтой ган хоолой угсрах	м	15
3	Вентель Д15-25мм	ш	10
4	Яндан хоолой пенополиротон материалаар дулаалах	м2	15
5	Яндан хоолой усаар шахаж шалгах	м	20
6	D=50мм голчтой ширмэн янданг барилгын ханаар ил угрсрах	м	6
7	D=100мм голчтой ширмэн янданг барилгын ханаар ил угрсрах	м	4
8	Хүйтэн усны салбар шугамтай ганцаарчилсан угаагуур тавих	1ш	2
9	Шаазан зайлах торхтой суултуур байрлуулах	1ком	3
10	Нэг тасалгаатай ширмэн угаагуур тавих	1ш	2
11	Шүршүүрийн ширмэн тэвш тавих	1ш	2
12	Трап /голч-50мм / тавих	1ш	2
13	Ханын ганцаарцилсан хөтөвч тавих	1ш	1
14	Шалгах таг	1ш	2
15	Ширмэн яндан лакаар будах	м2	

2 ЭГНЭЭТЭЙ САНДАЛ 35М СУУДАЛ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	70см өндөртэй суудлын төмөр каркас сандал 40*40*2	м	320
2	Квадрат рам өнгийн будгаар гар аргаар ердийн будах	м2	180
3	Модон суудал угсрах	м2	12.29

ТАЙЗ 2,1*5М ТАЙЗ

Д/Д	Ажлын нэр	Нэгж	Тоо хэмжээ
1	Тайзны хашлага ханын бетон шугаман суурь цутгах м150	м3	2.5
2	Урд талаасаа гишгүүртэй хийх	м2	2.2
3	Бетоны шалны тэгшилгээ хийх БМ100	м3	0.8
4	Шатны гишгүүрийг өнгөлсөн гантиг хавтангаар өнгөлөх 25мм	м2	16.5